
SPRAVODAJ 3/1998

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI



Toto je 25. číslo Spravodaja, ktoré vyšlo v zmenených ekonomických podmienkach od roku 1992.

Editor

Obrázky na obálke:

1. strana: Petr Hipman:
... darmo, až voda dáva jaskyni tú skutočnú šťavu ...

4. strana: Jaskyňa Zápoľná, zastup do priepasti Tatrovka
Foto: P. Hipman

SPRAVODAJ

Slovenskej speleologickej spoločnosti

3 / 1998

Ročník XXIX

SPRAVODAJ 3 / 1998

OBSAH

Peter Vaněk, Michal Hurtaj: Jaskyňa Sokolová. Objav a cesta k nemu 4
Peter Holúbek: Objavy v zabudnutej lokalite Zápoľná 10
Dušan Čipka, Rastislav Vojtko: Jaskyne v juhozápadnej časti Muránskej planiny 16
Ivan Kráľ, Peter Holúbek: Jaskyňa v dolinke Nižný Blatník v Sokole a speleologická situácia v jej okolí 21
Martin Horčík: Priepasť Gabriela – nový objav na Silickej planine 25
Gabriel Lešinský: Nové lokality severného svahu planiny Dolný vrc34h v Slovenskom krase (1. časť) 27
Gabriel Lešinský: Modelové stanovenie perspektivity dobre vyvinutých priepastí v Slovenskom krase 34
Branislav Šmída: Expedícia Slovačka jama '98 39
Juraj Kankula: Moira Cave, Ontario, Canada 40
Juraj Kankula: Zlanovacia brzda DSD 25 43
Gustáv Stibrányi: 14. lezecké dni SSS 1998 45
Petr Hipman: Lanovky pre kopajúcich jaskyniarov 46
Milan Štéc: Odišiel kráľ horehronských jaskyniarov 55
Eduard Pivovarči: A legendy odchádzajú (Adam Vallo 1940 -1998) 56
OS Čachtice: Emil Kováčik 1929 – 1998 59
Rudolf Košč: Jubilant Ján Vykoupil 60
P.H.: Zdar Boh 60
Gabriel Lešinský: Oznam 60
Petr Hipman: Opäť o speleomítingu 61
Zdenko Hochmuth: Oprava salaša na Ohništi 62
Michal Gradzinski: Lamprechtsofen, najhlbšia jaskyňa sveta 63
Ján Tencer: Jaskyniarska záchranná služba 64
Sekretariát SSS: Adresár speleologickej záchrannej služby 65
SUMMARY 68

Výkonný redaktor: Zdenko Hochmuth
Redakčná rada: Peter Holúbek, Ján Tencer, Ján Tulis
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Sadzba: CVT FHPV PU Prešov, edičné stredisko
Tlač: TYPOGRAF s.r.o., Prešov
Vydala: Slovenská speleologická spoločnosť pre svojich členov

Bulletin of SSS No 3 1998

CONTENTS

Peter Vaněk, Michal Hurtaj: The Cave of Sokolová – Discovery and the Way to it 4
Peter Holúbek: Discoveries in Forgotten Cave Zápoľná 10
Dušan Čipka, Rastislav Vojtko: The Caves in the Southwestern Part of Muránska Planina Plain 16
Ivan Kráľ, Peter Holúbek: The Cave in the Valley Nižný Blatník in Sokol and the Speleological Situation in Region 21
Martin Horčík: The Abyss Gabriela – a New Discovery at Silická Planina Plain 25
Gabriel Lešinský: New Localities at the North Slope of the Plain "Dolný vrch" in Slovak Karst 27
Gabriel Lešinský: The Perspectives of a well Developed Abysses in Slovak Karst 34
Branislav Šmída: Expedition "Slovačka jama '98" 39
Juraj Kankula: Moira Cave, Ontario, Canada 40
Juraj Kankula: Descender DSD 25 43
Gustáv Stibrányi: 14. Climbing Days 1998 45
Petr Hipman: Ropeways for Digging Cavers 46
Milan Štéc: The king of Horehronie Cavers has Already Passed Away 55
Eduard Pivovarči: Legends are Passing Away (Adam Vallo 1940 – 1998) 56
OS Čachtice: Emil Kováčik 1929 – 1998 59
Rudolf Košč: Anniversary of Ján Vykoupil 60
P.H.: God stays with you (100 Years Anniversary of P. Revaj) 60
Gabriel Lešinský: Wedding News 60
Petr Hipman: Again about Speleomeeting 61
Zdenko Hochmuth: Reparation of Cottage at Ohnište 62
Michal Gradzinski: Lamprechtsofen, Deepest Cave of the World 63
Ján Tencer: Slovak Speleologic Rescue Service Problems 64
Sekretariát SSS: List of the Slovak Speleologie Rescue Service Members 65
SUMMARY 68

Editorial office: **Slovak Speleological Society**
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
tel: 42 849 245 56
fax: 42 849 245 50

Peter Vaněk, Martin Hurtaj

Jaskyňa Sokolová – objav a cesta k nemu

Začiatok tajomstva ponorných vôd v Jánskej doline sa začína ponorom P 1, kde sa ponára riečka Štiavnica, aby sa potom objavila o 105 m nižšie a 2400 m ďalej vo vyvieračke Hlboké. Ako a kadiaľ prekonáva túto vzdialenosť, to dodnes zostáva záhadou. Jediným známym miestom s podzemným tokom bola jaskyňa Sokolová (Pred Bystrou) v blízkosti spomínaného ponoru P 1 s krátkym úsekom aktívneho riečiska a potom už len samotný výver Hlboké. Vody v jaskyniach Zlomísk a Poschodový potok sa nepodarilo preukázateľne spojiť s povrchovým ani podzemným tokom Štiavnice. Avšak pri jaskyni Poschodový potok je to len otázkou farbiacej skúšky, nakoľko vody Štiavnice prenikajú do jaskyne priamo z koryta toku a doteraz boli farbené len vody ponárajúce sa do ponoru P 1.

Situácia sa však teraz, aspoň čo sa týka súvislosti ponorných vôd a jaskýň Sokolová a Poschodový potok, čiastočne zmenila. Prečo ? Objavom nových priestorov v jaskyni Sokolová, kde sa nachádzajú viaceré vodné toky, ktoré by mohli vniesť do problému nové svetlo. Je paradoxom, že objav sa často stáva dielom náhody a nie sústredenej, húževnatej práce na správnom mieste. Buď je zlé miesto a veľa húževnatosti, alebo dobré miesto ale málo húževnatosti. Môžete si vybrať. Ale jedno pravidlo určite platí. Ak chýba čo i len jedna z týchto skutočností, tak sa vlastného objavu asi nedočkáte. Nás k objavu priviedla kombinácia zlého miesta s nemalým množstvom húževnatosti. Tri roky sme pracovali v jaskyni Priepasťová aby sme dokopy objavili necelých 30 m. Asi sme vybrali zlé miesto. Sklamaní sme začali pracovať v jaskyni Stará poľana. Kto ju pozná vie aké sú v nej podmienky. Asi sme vybrali ťažké miesto. Až táto skutočnosť a tento vývoj nás dostal 21. februára 1998 do jaskyne Sokolová, kde sme našli správne miesto.

Jaskyňa Sokolová sa nachádza v nadmorskej výške 899 m necelých 30 m nad sútokom Štiavnice a Bystrej. Je to geologicky mladá jaskyňa budovaná v strednotriasových vápencoch, dlhá 298,5 m (meranie a mapa S. Šrola 1950), chudobná na sintrovú výzdobu, o to bohatšia na biely plastický sinter. Chodby boli a sú tvorené podzemnými vodami Štiavnice, zanechávajúc riečny charakter chodieb s bohatým výskytom žulových štrkov a pieskov. Zaujali nás dva lieviky vytvorené práve v týchto nánosoch. Skúšali sme v nich pracovať (sporadicky) už v roku 1994. Neboli sme jediní, ktorí v jaskyni pôsobili . Podľa technických denníkov v SMOPaJ sme zistili, že ako prví ju zamerali P. Revaj, S. Šrol, P. Chlebo J. Volko a J. Lukáč v roku 1951. Potom sa o jaskyňu zaujímali Dr. A. Droppa (meranie a mapa 1959, nameraná dĺžka 288 m), P.Hipman (osobné ústne podanie), F. Bernadovič (1979), Z. Hochmuth (1987, 1998). O archeologických hodnotách píše Dr. J. Bárta v článku „Nešťastie a smrť v jaskyniach“ v Krásach Slovenska 1970 kde spomína kostru pastiera nájdenú v jaskyni. Tento zoznam svedčí o tom, že jaskyňa bola známy a navštevovaná. Tak isto ako ostatní prieskumníci ani my sme neobjavili žiadne nové voľné priestory, dokým neprišla nová myšlienka Martina Hurtaja, keď navrhol ďalšie perspektívne miesto na kopanie. Toto miesto je v Barokovej sieni (S. Šrol 1950), ktorá sa nachádza na južnom konci jaskyne, kde sa predpokladalo, že smeruje k povrchu, čoho dôkazom mal byť zával aj s koreňmi. Zával je vzdialený od Barokovej siene len necelých 25 m. Ale mladý, nezaťažený pohľad na jaskyňu bol tentoraz správny. Miesto podobné dvom lievikom v Hlavnej chodbe sa stalo miestom, kam sme upriamili svoju pozornosť a už spomínanú húževnatosť. Miesto tvorí




Martin Hurtaj pri meraní v Barokovej sieni. Foto: P. Vaněk

z jednej strany masív, ktorý nesie stopy po tečúcej vode, reprezentované anastomóznymi mrežami, ktoré sú z časti zanesené žulovým nánosom s väčšími okruhliakmi. Ten celkovo vypĺňa dno Barokovej siene. Tu začíname kopáčske práce v takom rozsahu, aby dno sondy mohlo klesnúť aj o pár metrov, tak ako to očakávame. Do práce dávame veľa elánu a energie, ale sami sme prekvapení, že k objavu nám stačia len štyri akcie, čo sa nám zdá, po predchádzajúcich skúsenostiach až nemožné.


Aké sú vlastne čísla, ktoré by charakterizovali jaskyňu Sokolová spolu s novými objavmi, teraz po skončení dokumentácie. Aktuálna dĺžka je 1308,48 m pri 244 meračských bodoch. Denivelácia jaskyne je 29,88 m a rozprestiera sa v kvádri s rozmermi 123,89 × 200,81 × 29,88 m (X × Y × Z). Vzhľadom na rozmery kvádra v ktorom sa jaskyňa rozprestiera je jej dĺžka určená spleťou malých chodieb, ktoré sú sústredené súbežne popri väčšej chodbe. Doslova vytvárajú malé labyrinty. Novoobjavené časti sa dajú rozdeliť na tri časti. A to na južnú, severnú a dóm Jánske srdce. Začal by som južnou časťou reprezentovanou Južnou chodbou.

Južná chodba sa začína v Objavnej sieni, kam sme prenikli z Barokovej siene. Najcharakterističkejším znakom Južnej chodby sú vysušené nánosy blata na jej dne. Blato je prievanom tak vysušené, že dokonca dokáže plávať na hladine vody a praskliny po vysušení sú hlboké aj 10 cm. Južná chodba smeruje k Hurtajovej sonde, ku ktorej sa priblížila na 5 m v pôdoryse. Preteká ňou malý tok s nestálym, ale trvalým prietokom závislým od vonkajších meteorologických podmienok. Ako vysvetlenie jeho pôvodu existujú dve verzie. Prvá, že tok tvoria vody z doteraz neznámeho ponoru, ležiaceho južnejšie (vyššie) ako je momentálny záver jaskyne. Druhá, že vody nie sú ponorové, ale pochádzajú z masívu Ohnišťa. Južnou chodbou prúdi intenzívny prievan, smerujúci von z jaskyne (vyfukuje, letný režim) a jeho teplota je citeľne nižšia, ako vonkajšia teplota napriek tomu, že je od povrchu (Hurtajova sonda) necelých 6 m. To by dávalo šancu na to, že by mohol prichádzať z neznámych podzemných priestorov, ale zároveň však tomuto odporuje studený a teda vonkajší vzduch, ktorý by mal vysúšať spomínané blato. Tento fakt však vyžaduje dlhodobejšie pozorovanie aj v zimnom období, aby sa spojenie s povrchom vylúčilo.

Južnú časť charakterizuje aj spleť chodieb, ktorá sa tiahne rovnobežne s Južnou chodbou



a tvorí na niektorých miestach doslova labyrint. Objavná sieň je severným smerom prepojená s dómom Jánske srdce chodbou Stojatá voda. Stojatá voda je 3 až 5 m vysoký meander naplnený vodou a nánosmi blata v pôdoryse dlhý cca 30 m. Do Stojatej vody ústi viacero vodných tokov. Jeden je už opísaný tok v Južnej chodbe. Druhý prítok je tok ponorných vôd Štiavnice pochádzajúcich z ponoru P1, čo je ale potrebné overiť farbiacou skúškou. Vzhľadom na situáciu po zameraní a zakreslení do mapy je tento názor asi správny. Hladina vody v Stojatej vode je priamo ovplyvňovaná prietokom týchto dvoch prítokov. Rovnobežne so Stojacou vodou je chodba



S priepasťou a chodba Od veci. Obidve chodby ústia v dóme Jánske srdce a chodbou Od veci je privádzaný ponorný tok Štiavnice do Jánskeho srdca. Je to typická mladá riečna chodby bez sintrovej výzdoby s ostrými hranami prechádzajúca raz do plazivky a hneď do úzkeho meandra. Smerom na juh sa spája s chodbou S priepasťou a naberá aj na veľkosti a výzdobe. K záveru dosahuje výšky 4 m a šírky 3 m. Chodba S priepasťou sa nachádza medzi Stojatou vodou a chodbou Od veci. Tak isto ústi v Jánskom srdci. Stojatá voda a chodba S priepasťou sú navzájom prepojené meandrom (Vajsov meander) širokým 1 – 1,5 m a vysokým 4 m od vodnej hladiny.

Ak spomínam vodnú hladinu vo Vajsovom meandri, tak to je momentálne asi najtajomnejšie miesto jaskyne. Prečo? Pri potápačskom prieskume sa Z. Hochmuth (20. august 1998) ponoril aby zistil, že meandrom tečie tok s prietokom odhadovaným na 10 l/s z neznámych priestorov, ktoré videl cez medzeru medzi stropom a naplaveninami, ale kam sa bez kopania nedostane. Ďalší prieskum si vyžaduje dvoch potápačov, ktorí by prekopali naplavené sedimenty brániace prieniku do neznámych častí. Tam by sa potom mohlo objasniť, či ide o ponorné vody Štiavnice alebo vody pochádzajúce z masívu Ohnišťa.

Druhú časť reprezentuje dóm Jánske srdce. Už podľa názvu je iste cítiť, že tento dóm na nás nesmierne zapôsobil. Je to najväčší priestor v celej jaskyni o rozmeroch 20 × 20 m vysoký 6 m , kade preteká ponorný tok Štiavnice z ponoru P 1, privedený cez časť chodby Od veci. Ten sa tu delí na dva menšie toky, ďalej sa ponára a nakoniec ústi do Stojatej vody. Prvé delenie nastáva pred vyústením do Jánskeho srdca a oddelený tok smeruje na sever a kopíruje Severnú chodbu po západnej strane tesne pod jej dnom. Hučanie oddeleného toku je zreteľne počuť aj na konci Severnej chodby (lievik na západnej strane chodby).

Druhé delenie je na mieste, kde ústi meander Stojatá voda do Jánskeho srdca. Tu sa voda ponára do neprieleznej diery a mizne neznámo kam. Predpokladáme však, že táto voda kopíruje Severnú chodbu z východnej strany a môže byť čiastočne zdrojom vody pre Aktívne riečište v starších, teda v pôvodne známych priestoroch. Čo sa deje s vodným tokom ďalej, je záhadou. Mysleli sme si, že vody, ktoré sa nestihli oddeliť alebo ponoriť sa, ústia do Vajsovho meandru. Tu sa však rozchádza náš názor s poznatkom Z. Hochmutha, ktorý podľa svojho pozorovania pri potápačskom pokuse uvádza, že voda v Stojatej vode je naozaj stojaca (ihličie a blato po stenách meandru) a prúd sa objavuje až vo Vajsovom meandri. Naopak my sme pozorovali prúd v Stojacej vode smerujúci do Vajsovho meandru. Mysleli sme si, že ide o tú istú vodu a ihličie s blatom vieme vysvetliť aj ináč, ale na to príde rad neskoršie. Ak sa potvrdí poznatok Z.Hochmutha, tak vznikne kuriózny situácia, keď fyzicky prepojené priestory (pohybujeme sa v jednom meandri) majú navzájom od seba nezávislé vody. Tak, ako to vlastne je? Bez farbiacej skúšky uspokojivú odpoveď mať nebudeme.

Od vôd môžeme prejsť k dnu Jánskeho srdca, ktoré je rôznorodé a jednoznačne pripomína koryto riečky po záplavách. Piesok, žulový a vápencový štrk, popadané bloky a okruhliaky sú samozrejmosťou doplnenou o množstvo naplaveného dreva rôznej veľkosti a stavu. Niektoré začína plesnivieť, iné je úplne čerstvé. Našli sme dokonca aj prázdnu plechovicu od coca-coly, čo pôvod vôd z ponoru P 1 ešte viac umocňuje. Potom o kúsok vyššie blato. Blatom je obalené takmer všetko, čo sa nachádza asi 2 m nad hladinou pri normálnom stave vody a to v niekoľko desaťcentimetrovej vrstve. Blatistá kôra sa ťahá až na koniec Severnej chodby a je len kedy-tedy prerušená dutinami, ktoré smerujú k najmladším partiám chodby vytvorenými tečúcou vodou z vyššie uvedených zdrojov. Tu sa môžeme pristaviť a skúsiť si vysvetliť pôvod blata. Martin Hurtaj vyjadril myšlienku, že pri vyšších vodných stavoch, keď prirodzené odtoky a ponory nie sú schopné odviesť pritekajúcu vodu sa začína Jánske srdce napúšťať ako rezervný bazén. Samozrejme, že vodná hladina sa vyrovnáva a zaplavuje aj vzdialenejšie miesta ak sú v rovnakej výške. Potom stúpa voda aj v Objavnej sieni, Stojatej vode, Vajsovom meandri, Severnej chodbe... Myslíme si, že toto je aj pôvod ihličia na stenách Stojatej vody. Avšak naše skúsenosti sa nedajú porovnávať s tými aké má Z. Hochmuth. Ale teória existuje a chceme ju ponúknuť aj ostatným.

Ako ďalšiu charakteristickú črtu Jánskeho srdca možno uviesť množsto hmyzu (charakteristické zrejme len pre letné obdobie). Po vstupe do dómu sa hmyz okamžite orientuje za svetlom a tak trocha znepríjemňuje život. Jeho pôvod je zrejme v larvách, ktoré sem voda doplaví z blízkeho povrchu a stála klíma Jánskeho srdca im vyhovuje.

Za zmienku stojí aj skutočnosť, že na začiatku spomínané dva lieviky v Hlavnej chodbe (staré pôvodné časti) majú svoj pôvod tu. Vodou rozrušené severovýchodné steny Jánskeho srdca sa rútia a dno Hlavnej chodby sa prepadáva. Nakoniec sme tieto lieviky zamerali a v jednom z nich sme sa prekopali priamo do dómu. Tadiaľ dnes vedia trasa a už sa netreba báť zatápania prístupových chodieb, ako sa nám to stalo počas jarného topenia snehov.

Dostávame sa k tretej časti objavov, reprezentovanej Severnou chodbou. Severná chodba bola zhruba opísaná vyššie. Doplním len, že jej dĺžka v pôdoryse je zhruba 40 m a je ukončená závalom, kde sa dajú nájsť aj korene z povrchu. Vo vzdialenosti asi 15 m od tohto koncového závalu sa nachádza lievik na západnej strane chodby, v ktorom je počuteľný vodný tok (pravdepodobne je to vyššie opísaný, oddelený tok). Cez zával z rozdrveného masívu obaleného blatom fučí intenzívny prievan. Vzduch je vťahovaný (nasáva, letný režim) do závalu za rovnakých vonkajších podmienok, ako pri prievane v Južnej chodbe. Je pravdepodobné, že vzduch je vťahovaný do neznámych priestorov, ktoré znamenajú spodný, nižšie položený otvor. Týmto by sa dal stručný opis objavených častí ukončiť.

Po zdokumentovaní jaskyne sa konečne otvoril priestor aj na špekulácie a prieskum s cieľom nájsť ďalšie pokračovania. Predpokladov na postup je viac, tak isto ako vhodných miest. Musím spomenúť myšlienku P. Holúbeka o vytvorení nových pohľadov na staršie časti jaskyne v súvislosti s novými objavmi doteraz nepoznaných častí. Tie dali na vec komplexnejší pohľad. Potom sa môže vytvoriť idea, ktorá by ináč neuzrela svetlo sveta napriek tomu, že miesto záujmu je známe niekoľko desaťročí. Takéto miesta sú hneď dve. Nezameraná sieň a Blatistý sifón, v ktorom bola už v čase písania tohto článku zrealizovaná jedna akcia. Možnosť postupu cez Nezameranú sieň je odvodená z logického pokračovania Hlavnej chodby severným smerom bez prekonania výškového rozdielu medzi chodbou a súčastným vchodom. Ďalšia možnosť postupu je v lieviku na dne Severnej chodby, kde sa však pre náročnosť (blato a zával) a obtiažnosť (nutnosť drevenia) práce a pre samotnú blízkosť povrchu v kombinácii s vodným tokom oplatí pracovať asi až po vyčerpaní iných možností. Odpracovali sme tu dve akcie a myslím, že predchádzajúce slová sa potvrdili. Možnosť postupu je aj v závere Južnej chodby, kde je intenzívny prievan a už pri samotnom zameriavaní sme párkrát posunuli koniec jaskyne. Sú tu stopy po tečúcej vode, ale priestory sú úzke a sú pravidelne zatápané. Nakoniec existuje aj možnosť komunikácie s povrchom a preto bude potrebné najprv preveriť tieto skutočnosti.

Ak môžeme zabŕdnuť trošku do teoretizovania, tak nám vyplýva ešte viacero možností ako ďalej. Pri pohľade na mapu (pôdorys) je zreteľných päť línií, v ktorých sa chodby tvorili. Ako príklad uvediem chodba Od veci (1) – chodba S priepasťou (2) – meander Stojatá voda (3) – Hlavná chodba (4) – chodba Plazivka s chodbou Utajená plazivka (5). O nejakých 50 m severnejšie sú to len línie tri : Severná chodba (1) – Aktívne riečište (2) – Hlavná chodba (3). Možno, že bude treba hľadať ostatné línie severovýchodným smerom. Ale možno, že to zostane len teóriou.

Čo teda objavy priniesli ? Hlavne poznáme ďalšiu časť podzemného riečišťa Štiavnice. Existuje aj možnosť objavenia vôd z masívu Ohnišťa v Južnej chodbe a vo Vajsovom meandri, kde však budú musieť pomôcť potápači. Za ďalší variant môžeme pokladať pokračovanie severným smerom bez toho, že jaskyňa ústi na povrch. Ako dôkaz môže slúžiť prievan v Severnej chodbe a tok, ktorý neopúšťa masív. Ďalej predpokladáme spojenie s jaskyňou Poschodový potok práve cez Severnú chodbu. A nakoniec je možný postup aj v spomínanom Blatistom sifóne, kde sme už narazili na sifón s vodnou hladinou, alebo na iných miestach v starších častiach jaskyne, kam sa v súvislosti s týmto objavom upriami naša pozornosť.

Použitá literatúra:

Archív SMOPaJ: Technické denníky

Mapa 1 : 500 Šrol, Revaj, Lukáč 20. 7. 1950

VOLKO, J., 1952 : Jaskyňa v Sokolove, Krásy Slovenska 29, 7, Bratislava, str. 159–160

DROPPA, A., 1972 : Krasové javy Jánskej doliny na severe Nízkych Tatier, Československý kras, 21, Praha, str. 73–96

BÁRTA, J., 1970: Nešťastie a smrť v jaskyniach, Krásy Slovenska, 47, 5, Bratislava, str. 230–233, str. 238

HOLÚBEK, P., 1997: Projekt na vyčistenie jaskyne Sokolová, archív SMOPaJ

SLANINA, M., 1998: Hydrografia krasového územia na príklade Jánskej doliny, Diplomová práca, Prešovská univerzita

Objavy v zabudnutej lokalite Zápoľná

Peter Holúbek

Keď sme spolu s P. Bellom zostavovali v múzeu začiatkom roku 1994 zoznam liptovských jaskýň pre periodikum Región, tak ma svojim názvom zaujala 15 metrov hlboká Zápoľná priepasť nachádzajúca sa v Kozích chrbtoch v údolí Čierneho Váhu. Nevedel som si spomenúť na žiadnu informáciu o tejto lokalite, ktorá by bola šírená medzi jaskyniarmi ústnym podaním ako napríklad o blízkej Malužinskej jaskyni, alebo o zaniknutých jaskyniach na hornej nádrži prečerpávacej vodnej elektrárne vybudovanej na Čiernom Váhu. Po preštudovaní prác dr. A. Droppu o Važeckom krase ma táto lokalita zaujala najmä údajným silným prievanom. Každý jaskyniar asi vie čo znamená silný prievan a záujem o lokalitu sa touto informáciou vyčítanou z Geografického časopisu len znásobil.

Hľadanie

Pri prvej možnej príležitosti po zmiznutí snehu a oschnutí ciest som sa vybral na jar Zápoľnú priepasť hľadať. Opis dr. Droppu bol stručný a až takmer do zotmenia som sa predieral cez porast v lesnej stráni Zápoľná. Žiaľbohu bez výsledku, po priepasti nebolo ani stopy. Náladu mi nezlepšila ani kratšia riečna jaskyňa, ktorá sa nachádzala v blízkosti železničného zvršku dnes už neexistujúcej úzkokoľajnej železničky. V blízkosti nevýrazných skalných radov boli vybetónované pätky pre vedenie vysokého napätia a celú cestu domov mi vŕtala hlavou myšlienka, či priepasť už nie je náhodou zasypaná.

O dva dni sme sa už v trojici opäť vybrali do oblasti Zápoľnej dôkladnejšie preskúmať novú jaskyňu. Už na začiatku cesty sme poriadne zmokli a za Liptovským Hrádkom v reštaurácii Červený kút sme sa rozhodovali či budeme v ďalšej ceste pokračovať. Našťastie pršať prestalo a náš priateľ Andrej Romm z Moskvy mal veľkú chuť oblasť Čierneho Váhu navštíviť a tak sme na bicykloch pokračovali v ceste do Kráľovej Lehoty a Zápoľnej. Na mieste sme zamerali eróznu, 8 metrov dlhú Jaskyňu nad železničkou a pomaly sme sa vracali späť. S pomocou výškomeru sme na údiv všetkých v hustom poraste naďabili presne podľa údajov dr. Droppu na vchod do Zápoľnej priepasti z ktorej sa valil silným prúdom studený vzduch. Pretože sme nemali lano tak sme do podzemia nezostúpili.

História objavu Zápoľnej priepasti

Zápoľnú priepasť objavili pracovníci v etape prípravných prác na stavbu vodnej nádrže na Čiernom Váhu v rokoch 1939-1941. Vchod odkryli strejmajstrovskými prácami po zistení, že vrtná súprava narazila v tesnej blízkosti povrchu na kavernu. Zaujímavosťou vrtu je to, že vrtná tyč sa doteraz v jaskyni nachádza. Je to v oblasti prestrieľaného vchodu do podzemia a za šťastie môžeme považovať to, že vrt jaskyňu neminul. Od steny sa totiž nachádza len niekoľko centimetrov. Keby sa tak stalo, jaskyňa by dodnes pravdepodobne nebola vôbec objavená. Zistenie pracovníkov geologického prieskumu, že oblasť Zápoľnej je silno skrasovatená, bola určite jedným z dôvodov, pre ktorý sa od stavby vodného diela v tejto oblasti upustilo.

Začiatky kopania

Po týždni od lokalizovania vchodu Zápoľnej priepasti sa opäť k jaskyni vraciame s M. Orvošovou (vtedy Hojstričovou) s cieľom poriadne preskúmať odkiaľ prúdi silný prievan a prípadne začať tu s kopaním. Viac menej intuitívne sa zakopeme v najnižšej časti jaskyne, pretože ani po dlhom hľadaní sme nenašli miesto s výrazným prúdením vzduchu. Je zrejmé, že bez rozsiahlejších prác sa v jaskyni nepohneme a tak začiatkom júna posilnený o M. Sovu z Trenčína a R. Zatloukala z Brna začíname

výkopové práce spojené s výdrevou sutinového kužeľa. Na výraznejší prievan sme nenatrafili a v roku 1994 sme tu uskutočnili už len jednu akciu, počas ktorej sme v metrovej hĺbke od začiatku kopania natrafili na staré zhnité dosky, svedčiace pravdepodobne o pokusoch prvých prieskumníkov preniknúť ďalej. Išlo pravdepodobne o činnosť pracovníkov, ktorí Zápoľnú priepasť objavili. Táto skutočnosť nás mierne rozladila a keďže v sonde nebolo zrejmé ďalšie pokračovanie tak naše objaviteľské vášne mierne ochladli. Avšak prievan nás držal v napätosti a cítili sme, že treba len nájsť miesto s prúdením vzduchu a smer ďalších výskumov bude zrejmý.

Nové sondovanie, nová lopata, nové priestory


So snahou získať radu čo máme robiť s načatým problémom sme sa obrátili na skúseného jaskyniara P. Hipmana, ktorý má značné skúsenosti s prievanmi vanúcimi v podzemí Krakovej hole. Na naše prekvapenie problém Zápoľnej priepasti ho zaujal natoľko, že posledný víkend v januári 1995 sa objavuje známe auto so zvolenskou ŠPZ na sekundu presne podľa dohovoru na železničnej stanici v Kráľovej Lehote obsadené P. Hipmanom a M. Jagerčíkom.

Po krátkej prehliadke sondy a prinesení dreva do jaskyne sa začínajú výkopové práce. Po krátkom kopaní sa na naše náradie od hostí znesie značná dávka kritiky, ktorá sa neskoršie prenáša aj na nás. Po skonštatovaní faktu, že rúčka na našej lopate je krátka a tvar špicu neumožňuje optimálne naberanie nakopanej sutiny sa vyberáme s P. Vaňkom do blízkej osady Svarín, kde si azda len v jednom dome ktorý je tu obývaný požičiavame od ochotnej tetušky klasickú špicatú lopatu s dlhou rúčkou. Keď sa po viac ako hodine vraciame do sondy, situácia je tu už radikálne zmenená. Pri kopaní sa objavil medzi sutinou prievan a Zvolenčania stihli vykopanú jamu aj takmer vydreviť. Po zhodnotení novej lopaty a jej skrátení pílou na optimálnu dĺžku, práce po dokončení výdrevy naberajú na intenzite. S novou lopatou sa sutina lepšie naberá a my ledva stíhame odoberať plné vedrá. Po chvíli sa objavuje pri pevnom strope sondy otvor s intenzívnym prievanom. Avšak ale aj dno sondy tvoria väčšie bloky skál pomedzi ktoré vanie prievan a drobné skalky tu už padajú do značnej hĺbky. P. Hipman sa po váhaní ktorým smerom pokračovať v kopaní sústreďuje na dno výkopu. Pri razantnejšom zapretí čakana do väčšej skaly zrazu sonda ožíva. Dno sa stráca a spoza bokov výdrevy padajú skaly s rachotom do hlbín. S obratnosťou lasice vybieha P. Hipman zo sondy. Po chvíli sa však zosun zastavuje. Nad dnom výkopu sa po pohyboch v sonde otvára čierny otvor ktorý hltá celý prievan vanúci jaskyňou. Po úpravách dna sondy a vydrevením bočnej diery sa pred nami otvára ďalší postup. Strmo klesajúca chodba z hĺbky 16 metrov klesá do hĺbky 25 metrov. Dno tvorí rozsiahly zával v ktorom opäť nie je jednoznačne jasné kde mizne silný prievan. Pod novým dnom hrozivo visia voľné bloky tvoriace dno pôvodne kopanej sondy ktoré sa zrútilo do 10 metrovej hĺbky. Pri následnom sondovaní nachádzame pod metrovou vrstvou sutiny zdeformované vedro, hrubé asi len 4 cm, ktoré sme používali na vynášanie sutiny a ktoré sa s dnom sondy zrútilo do hlbiny.

Nový problém

Ani po piatich akciách keď sa vykopala a vydrevila 5 metrov hlboká sonda nebol jasný smer ďalšieho postupu v jaskyni. Prievan sa záhadne tratil v sutine a nové dno Zápoľnej nevyzeralo na ďalší postup lákavo. Niekoľkokrát sa najmä z iniciatívy P. Vaňka jaskyňa navštívila, ale ani v zimnom a ani v letnom režime prúdenia vzduchu nebol jasný smer ďalšieho postupu.

Nový impulz k výskumu jaskyne bola ďalšia pracovná akcia v dňoch 18. a 19. X. 1997 spolu s jaskyniarmi zo Zvolena. Táto sa uskutočnila až po dvoch rokoch od poslednej návštevy podzemia Zápoľnej. Technicky zdatný P. Hipman nás teraz prekvapil s užitočnou pomôckou – dymovými rúrkami používanými na zisťovanie prúdenia vzduchu v banských priestoroch. Trpezlivým obchádzaním závalu na dne s dymom zistil, že horná tretina vydrevenej sondy nasáva studený prievan, kým spodné časti sondy sú z hľadiska prúdenia vzduchu mŕtve. Po zvážení novej situácie sme začali hĺbiť novú sondu a zasypávať len meter vzdialenú starú sondu. Po vykopaní slušnej jamy sa ukázal pod rozrušenou stenou malý otvor s intenzívnym prúdením vzduchu. Tento poznatok nás posilnil v práci a dodal nám veľa optimizmu. V ďalšom sondovaní však bránil rozrušený strop a zľava zhora visiaci zával.



Charakteristické priestory v Zápoľnej v deň objavu. Foto: P. Hipman

To saje

Po perfektnej práci jaskyniarov zo Zvolena s vydrevením závalu a podopretím rozrušeného stropu sa ukázala cesta do ďalších priestorov. Ďalej bolo potrebné rozbiť spadnutú platňu ktorá bránila v postupe. Síl do ďalšej práce nám vlial výkrik známeho moravského jaskyniara S. Votoupala „to saje“, ktorý sa dostal po dlhšej prestávke k práci na rozbíjaní bloku. Po krátkom snažení sa prvý prieskumník mohol pretiahnuť do nových priestorov, aby po chvíli priniesol správu o objave rozsiahlych chodieb v masíve stráne Zápoľná. Po rozšírení tesného prechodu sa v popoludňajších hodinách 19. októbra 1997 štyria jaskyniari dlho opájali novou jaskyňou objavenou v horskej stráni Zápoľná. Dĺžku novobjavených priestorov sme odhadli na 150 metrov. Väčšinu nových chodieb tvorili pohodlné priestory ktorých výška dosiahla 8 – 10 metrov. Prieskum jaskyne sme ukončili v sieni s vodným sifónom a niekoľkými komínmi.

Nové objavy

Po zameraní nových priestorov sme sa začiatkom novembra 1997 vybrali v dvoch družstvách na ďalší prieskum Zápoľnej. Potápačská sekcia vedená Z. Hochmuthom preskúmala vodný sifón pod neprelezenými komínmi. Ide o statické, silno kalivé jazero s hĺbkou 2 metre, kde ďalšie pokračovanie predstavuje tesná diera, ktorá je podľa Z. Hochmutha prekonateľná len plazením bez fľaše upevnenej na tele potápača.

Prekvapujúcich 300 nových metrov však objavilo lezecké družstvo v zložení P. Vaněk, S. Votoupal a Martin Hurtaj po prekonaní lezecky exponovaných úsekov v komínoch. Chodby ktoré sa objavili opäť udivovali svojou mohutnosťou. Prieskum sa skončil na dne 16 metrov hlbokej priepasti ktorá bola neskoršie pomenovaná ako Tatrovka.

Počas poslednej akcie v roku 1997 sa opäť posunul stupeň poznania podzemia Zápoľnej. Počas merania J. Tencer objavil 6 metrov hlbokú priepasť, ktorá sa však pre nedostatok materiálu nezliezla. Podľa zvuku vhodených skaliek však z jej dna pokračovali priestory až na neznámu vodnú hladinu. Zvolenská sekcia pod vedením P. Hipmana sprístupnila obtiažne úseky v jaskyni a vystrojila neprístupný komín rebríkmi a fixnými lanami, čím sa výrazne zrýchlil a zjednodušil postup jaskyňou.

Ďalšie postupy

Početné komíny v jaskyni nás prinútili zaoberať sa aj touto problematikou. Vhod nám prišla ponuka I. Kráľa v marci 1998, ktorý sľúbil pomôcť. Voľným lezením prekonal výrazný komín vo vstupných častiach jaskyne. Bohužiaľ v ďalšom pokračovaní ho čakal rozsiahly zával v ktorom bez náročného sondovania je postup nemožný. Väčší úspech sme dosiahli po preskúmaní priepasti, ktorú v decembri 1997 lokalizoval J. Tencer. Zostúpili sme k rozsiahlemu vodnému sifónu a voľným lezením sme vystúpili do 10. metrovej výšky v pozoruhodnom meandri, ktorý na najbližšej akcii P. Vaněk doliezol a objavili sme tu ďalší vodný sifón a priestory s dĺžkou takmer 100 metrov. Neskoršie sme tento meander nazvali Ce-ru-wei-nan-si-ka. Cítiť tu prúdenie vzduchu a v ďalšom voľnom postupe bráni lezecky exponovaný, viac ako 10 metrov vysoký komín. Treba len ďalej liezť. Viac svetla do hydrológie tejto časti jaskyne by mohli priniesť aj potápačské pokusy, orientačne sme tu v sifóne namerali olovnicou hĺbku takmer 14 metrov.


Čiastočný postup zaznamenali jaskyniari zo Zvolena v závale s prievanom nad Objavným komínom. Štuchaním drevenými žrďami do závalu odkryli menší komín s možnosťou ďalšieho pokračovania.

Nové, veľmi zaujímavé časti jaskyne boli objavené koncom marca z iniciatívy P. Vaňka, ktorý za priepasťou Tatrovka vyliezol 10 metrov vysoký komín a následne sa za ním objavilo takmer 100 metrov nových chodieb. Týmto priestorom dominovali dve paralelné priepasti, ktorým sme pre ich dokonalý tvar a podobnosť s vysokohorskými lokalitami dali názov Ako v Kresanici. Traverzom ponad tieto priepasti sa podarilo P. Holúbekovi dostať ďalej. Nasleduje nepreskúmaná tesná priepasť, a za ňou ... Ďalšie akcie v tejto oblasti neboli, avšak v suchom jesennom období, keď klesne voda na dne Tatrovky tu budeme v prieskume určite opäť pokračovať.

Nové poznatky priniesla aj väčšia akcia v jaskyni dňa 1. mája 1998. Prinesený stĺp uľahčil prieskum vertikálnych priestorov a P. Pokrievka, J. Kasák a P. Vaněk hneď za objavným závalom vyliezli 12 metrov vysoký komín. Za ním sa hneď prešlo do stúpajúcich priestorov, ktoré sa končili hlineným polosifónom. Po troch hodinách P. Pokrievka a J. Kasák sa tu prekopali len s pomocou náhodne nájdeného odlomeného kvapľa do ďalšieho pokračovania nazvaného ako Horné poschodie. Celkovo tu bolo objavených viac ako 100 metrov nových priestorov. Posledné objavy v jaskyni uskutočnili P. Vaněk a Martin Hurtaj, ktorí s pomocou lezeckého stĺpu vyliezli v oblasti Objavného komínu časti s nepreskúmaným ďalším pokračovaním.

Stručná charakteristika podzemných priestorov v Zápoľnej

Podľa nášho názoru predstavujú podzemné priestory v Zápoľnej senilné chodby, ktoré sa vytvárali vo freatickej zóne. Jaskyňa nemá vyrovnaný priebeh, jej podzemné priestory predstavujú akúsi zmes priepastí, komínov a prepojok rôznych sklonov. Časté sú okná a paralelné chodby, ktoré sú od seba oddelené len niekoľko centimetrov hrubou stenou. Na jednom mieste



je dokonca cez nepatrný otvor s priemerom len 3 cm vidno nepreskúmanú čierňavu. Ťažkým kladivom by tu nebol problém tenkú prepážku rozbiť a ísť ďalej. Avšak z úcty k tomuto unikátnemu výtvoru prírody sme sa vzdali prieskumu neznámeho priestoru.

V jaskynných sedimentoch ktoré neobsahujú žiadne valúny sa objavuje len žltá hlina a piesok obsahujúci nekrasové častice ako napríklad sľudu. Doteraz nemáme v názore na vznik jaskyne úplne jasno. Zaujímavé sú najnižšie časti jaskyne, ktoré sa nachádzajú už pod hladinou Čierneho Váhu, a zdá sa, že s jeho povrchovým tokom nemajú súvis. Viac svetla do názoru na vznik jaskyne môže priniesť ďalší speleologický a potápačský výskum.

Je pozoruhodné, že v rozsiahlych podzemných priestoroch Zápoľnej sme nenašli žiadneho netopiera a ani najmenšie stopy po ich výskyte. Život v jaskyni sa sústreďuje len na oblasť priepasťového vchodu do ktorého z času na čas spadne drobný živočích, ktorý má malú šancu na to aby sa sám vyslobodil z tohto klepca. Z času na čas vyťahujeme z podzemia živé žaby, slepúchy a vretenice. Krtkov a drobných hlodavcov už nachádzame žiaľbohu mŕtvych. V blízkej budúcnosti by sme chceli tomuto zabrániť a vchod vhodne upraviť.

Ďalšie nádeje

Zápoľná je vytvorená v tenkom pruhu triasových gutensteinských vápencoch ktoré sa od údolia Čierneho Váhu ťahajú 8 km severovýchodným smerom až do Važeckého krasu. Z fragmentu jaskyne ktorý doteraz poznáme nedokážeme zatiaľ ani predbežne určiť rozsah jaskyne a identifikovať pôvod toku ktorý ju vytváral. Len na základe silného prievanu, ktorý naznačuje, že súčasný vchod predstavuje spodný otvor do jaskynného systému predpokladáme jej rozsiahlejšie pokračovanie. Po poslednej meračskej akcii 17. 6. 1998 jaskyňa dosiahla dĺžku 1308 metrov pri denivelácii 59 metrov. Uvidíme čo prinesú nové výskumy.

Na prieskume, objavoch, dokumentácii a príprave dreva na rebríky a výdrevu sa na lokalite Zápoľná počas 35 akcií podieľalo nasledujúcich 37 jaskyniarov: I. Demovič, J. Dzúr, J. Ficker, K. Hadriová, M. Haninec, M. Hanincová, J. Hanzel, P. Hipman, E. Hipmanová, L. Hipmanová, Z. Hochmuth, P. Holúbek, J. Hučík, M. Hurtaj, M. Jagerčík, J. Kasák, M. Kováčik, B. Kortman, I. Kráľ, G. Lešinský, P. Maceček (Česká republika), P. Magdolen, M. Marušin, M. Orvošová (Hojstričová), P. Pokrievka, P. Procházka, O. Ratkovský,

A. Romm (Ruská federácia), M. Sova, M. Staroň, J. Tencer, J. Vajs, P. Vaněk, S. Votoupal (Česká republika), R. Zatloukal (Česká republika), J. Žiaran a P. Žitník. Jaskyňu okrem toho dňa 28. 5. 1998 exkurzne navštívili v rámci programu medzinárodnej konferencie ALCADI traja speleológovia z rakúskeho Salzburgu a jeden z Francúzska.

Literatúra

BELLA, P. – HOLÚBEK, P., 1994: Rozšírenie jaskýň v okrese Liptovský Mikuláš. Región, 4, Liptovský Mikuláš, 6–7.


DROPPA, A., 1962b: Važecká jaskyňa a krasové javy v okolí. Bratislava.

DROPPA, A., 1962c: Speleologický výskum Važeckého krasu. Geografický časopis, 14, 4, Bratislava, 264–293.

DROPPA, A., 1973a: Prehľad preskúmaných jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 11, Martin, 111–157.

JECH, L. – SLUKA, M., 1975: Dymové trubičky v jaskyniach. Spravodaj SSS, 6, 3, Liptovský Mikuláš, 18–21.

Kartografické informácie, 1979: Zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava.



Jaskyne v juhozápadnej časti Muránskej planiny

Dušan Čipka, Rastislav Vojtko

Juhozápadná časť Muránskej planiny charakterizuje územie s hojným výskytom krasových javov, hlavne jaskýň. Jedná hlavne o vápencový masív Kášter (908 m), oddelený od reliéfu planiny dolinou Strieborného potoka a Rimavy na severe, krasovým potokom Furmanec na juhu, ďalej Hradová (887 m) a Národná prírodná rezervácia Suché doly – Teplica – Periodická vyvieračka, ktorá je zároveň južným okrajom Muránskej planiny. V tomto opisovanom území sa nachádza asi 50 jaskýň, dve sústavy závrtových polí, niekoľko ponorov a krasových vyvieračiek. V tomto príspevku sa chceme bližšie venovať vrchu Kášter, jeho morfológii, geologickej stavbe a opísať niektoré doposiaľ nezverejnené jaskyne.

Jaskyne vrchu Kášter boli známe už dávno, no nevenovali sme im zvláštnu pozornosť, pretože tu nebol predpoklad väčších objavov. Až nástupom ďalšej generácie jaskyniarov Speleoklubu Tisovec /Vojtko, Kámen, Remper/, ktorí sa systematicky venujú prieskumu tejto lokality, boli zaznamenané niekoľké objavy. V súčasnosti tu registrujeme 11 jaskýň a jednu priepasť. Z nich jaskyne č. 43 Kochy IV, č. 109 Maša č. 138 Kášter (opísaná v Spravodaji č.1/93) a č. 229 Meandrová sú speleologicky hodnotné. V čase spracovania tohto príspevku bola objavená ďalšia jaskyňa v severnom úbočí vrchu – v blízkosti starého lomu zvaného Gríľka.

Hlavný hrebeň opisovaného vrchu sa tiahne v smere SZ-JV a južným výbežkom zasahuje do intravilánu mesta Tisovec. Vyznačený je kótami Magnetový vrch (964 m), Pacherka (960 m) a Kášter (908 m). Rozčlenený je niekoľkými bočnými dolinami s občasnými vodnými tokmi. V blízkosti kóty 908 m sa nachádzajú dve bralá vystupujúce z lesného porastu ľudovo zvané „Kochy".


Geologická stavba

Masív Kášter je budovaný štyrmi geologickými jednotkami, ktoré sa od seba líšia horninovou náplňou, metamorfózou a deformáciou. Najnižším stavebným prvkom v oblasti je veporský fundament, ktorý je zložený z porfyrických variet granodioritov až granitov veporského typu. Tieto horniny sú metamorfované a deformované, do rôzneho stupňa mylonitizované až fylonitizované, najmä na styku s nadložnými obalovými jednotkami. Ich vek je karbónsky.

Bezprostredný obal veporského kryštalinika je na danom území foederátska jednotka, ktorá je autochónna až paraautochónna. Je tvorená pomerne hrubým súborom permoskýtskych klastických sedimentov, pričom stredno-vrchnotriasové karbonátové komplexy sú slabo zachované. Horniny sú nízko metamorfované a výrazne duktílne deformované. Malý rozsah karbonátových súvrství nedovoľuje výraznejšie krasovatenie v tejto jedotke. Celá jednotka má zhruba 450 m, z toho je karbonátových len do 50 m.

V nadloží foederátskej jednotky sa nachádza jednotka karbónskeho veku zaraďovaná ku gemeriku, pričom tento problém nie je doteraz spoľahlivo vyriešený. Sedimenty tejto jednotky pozostávajú z jemných sivých fylitických bridlíc, často slienených, s lavicami kremenných zlepencov. Karbonáty tvoria hrubšie polohy masívnych celistvých, alebo tenké dosky detritických piesčitých najmä krinoidových vápencov. Vápence takmer nekrasovatejú v dôsledku nízkej čistoty a nemajú žiadny význam z tohto hľadiska.

Najvrchnejšou stavebnou jednotkou je silicikum reprezentované muránskym príkrovom. Táto jednotka je na danom území reprezentovaná spodnoanisskými gutensteinskými vápencami, vrchnoanisskými steinalmskými vápencami, ladinskými wettersteinskými vápencami, karnskými wettersteinskými dolomitmi a tisovskými vápencami, norickými furmaneckými a dachsteinskými vápencami a neptunickými dajkami pravdepodobne jurských krinoidových vápencov. Najvhodnejšie v tisovskom krase na



krasovatenie sú steinalmské, tisovské, furmanecké a dachsteinské vápence. Absolútne najchudobnejšie na krasovatenie sú wettersteinské dolomity. Tento poznatok s veľmi veľkou pravdepodobnosťou platí aj v ostatných častiach tisovského krasu a Muránskej planiny.

Všetky tri opisované jaskyne sa nachádzajú v mezozoiku muránskeho príkrovu v karnorických tisovských, furmaneckých a dachsteinských vápencoch. Tieto uvedené vápence majú veľkú chemickú čistotu a sú veľmi vhodné na vznik a vývoj povrchových a podzemných krasových foriem pričom sa v nich koncentruje dosť vysoké percento jaskýň v Národnom parku Muránska planina ako sú Teplica, Bobačka, Homoľa, Netopierov, Michňová...

Na vývoj krasu mala vplyv aj neskoršia vrchnokriedová až subrecentná tektonika väčšinou krehkého charakteru, ktorá mala za následok rozlámanie tisovského krasu na jednotlivé zaklesnuté a vyzdvihnuté bloky, čo sa prejavilo aj masíve Kášter. Na SV svahu prebieha v smere SZ-JV rozsiahly mýtňansko-tisovský zlomový systém, na ktorom sa stýkajú vápence muránskeho príkrovu s kryštalinikom veporika. Veľmi významné sú aj S-J zlomy miocénneho veku, ktoré sú poklesového charakteru a na nich sú vyvinuté viaceré jaskyne v tisovskom krase (Teplica, Michňová, Netopierov, Daxner, Kostolík...). Tieto zlomy však slúžili aj ako prívodné kanály neogénnych miocénnych vulkanitov, ktoré sú zastúpené predovšetkým rojom dajok dioritov, bazaltoidných a amfibolických andezitov, ojedinele aj ich pyroklastikami. Dajky sú pozorovateľné aj v jaskyni Kášter.

Jaskyne na základe veku jednotlivých zlomov majú kvartérny vek, pričom sa nedá vylúčiť u niektorých aj pliocénny vek.

Jaskyňa č. 43 Kochy IV

Prístup je možný neznačeným lesným chodníkom z Tisovca až po prvý skalný hrebienok zachádzajúci sprava do cesty. Asi 10 m nad ním sa nachádza v nadmorskej výške 770 m široké prepadlisko rozmeru 3 × 3 m, na okraji porastené stromami. Vyplnené je hlinou a tlejúcim lístím s vyčnievajúcimi kameňmi, jeho zadnú časť tvorí vstupný otvor hranatého tvaru rozmerov 2,8 × 3,1 m výšky. Jaskyňu tvorí jedna chodba dĺžky 16 m uklonená pod spádom 25 stupňov, ktorá si v celej dĺžke zachováva portálový prierez, v najvyššom mieste dosahuje výšku 3,5 m. V strope a na stenách sú zreteľné priesaky vody, napájajúce oválne jazierko v závere jaskyne rozmerov 3 × 4 m. V čase merania malo hĺbku 0,8 m. Neskôr sme zistili, že výška jeho hladiny kolíše s počasím, ale voda je tu vždy. V zimných mesiacoch sa zo spomínaných priesakov vytvára veľmi pekná ľadová výzdoba a zaľadňuje sa aj sutinové dno. Steny sú prakticky bez výzdoby so stopami erozívnej modelácie. Jaskyňa má význam ako trvalý zdroj pitnej vody.

Jaskyňa č. 229 Meandrová

Bola objavená roku v júli 1996 pri geologickej vychádzke R. Vojtkom a I. Kámenom. Prístupná je lesnou cestou z Tisovca severným úbočím, okolo kóty Magnetový vrch do sedla pri brale Zadný koch. Iný prístup je lesným chodníkom ako k jaskyni č. 43 a pokračovať ďalej k bralu. Vchod leží asi 50 m od brala JV smerom. Malý kruhovitý otvor priemeru 0,6 m je dostupný zdolaním strmého svahu. Vstupná chodba je nízka, meandrovito sa kľukatí a asi po štyroch metroch vchádza do rozšíreného priestoru vyplneného hrubším kamením. Všetky hrany sú hladko zaoblené. Šikmo vľavo odbočuje slepá chodba so zaklinenými menšími kameňmi, záver tvoria stenové náteky a na strope menšie brčká. Hlavná chodba pokračuje ďalšími meandrami a zároveň sa zužuje prierez. Pôvodne končila neprieleznou úžinou, za ktorou ale bolo tušiť väčší priestor podľa ozveny. Neskôr, keď sme úžinu rozšírili, dostali sme sa do pekne vyzdobenej sály: na stenách mohutné náteky bielej farny srdcovitých a záclonovitých tvarov, v strope na odkvapových hranách brčká rôznych veľkostí, dno vyplnené mäkkým sintrom, v ktorom sme vykopali 1,5 m hlbokú sondu. Do tohto priestoru ústi ďalšia slepá chodba. Jej dno je tvorené doskou tvrdého krehkého sintra na hlinenom základe. Je predpoklad pokračovania chodieb ďalšími sondovacími prácami.

Jaskyňa š. 108 Maša


Nachádza sa v spomínanom južnom výbežku vrchu Kášter, oddeleného zárezom bývalej železničnej trate Tisovec-Brezno. Vstup do jaskyne je možný len z areálu firmy CSM Tisovec, bývalého hutníckeho závodu Švermove železiarne a to cez starú vodnú štôlňu. Vchod je v nadmorskej výške 420 m priamo v stene štôlne asi 20 m od jej ústia. V čase prevádzky štôlne bol zamurovaný z dôvodu strácania sa privádzanej vody v sutinovisku jaskyne.


Vstupná chodba je puklinového charakteru, uklonená pod uhlom 30 stupňov. V protiľahlej stene štôlne – oproti vstupnému otvoru chodba pokračuje rovnakým sklonom do neprieleznych častí. Po asi troch metroch chodba končí na hrane 2,5 m vysokého previsu. Dno je síce pevné, ale je pokryté šmykľavým blatom. Pod previsom sa nachádza rozšírený priestor sledujúci smer pukliny, tu už je dno blatisté, vyplnené pieskom a menšími skalami. Všetky priestory sú bez výzdoby, len pod previsom sú zreteľné náznaky nátekov. Druhý koniec rozšíreného priestoru končí v zaplavenom úzkom sifóne. Hladina vody kolíše, ide pravdepodobne o vodu vzdutú z blízkych tokov Rimava a Furmanec.

Táto jaskynka je jednou z najstarších objavených v našom regióne. Objav sa datuje do rokov 1855-57 v čase razenia uvedenej štôlne na prívod chladiacej vody plášťa Vysokej pece. Spomína sa už v roku 1857 v Národných novinách v súvislosti so vzácnymi paleontologickými nálezmi, ktoré tu skúmal profesor Suesz z Budapeštianskej univerzity. Podľa pisateľa v novinách šlo o nález vrchnej časti lebky a dve spodné čeľuste medveďa jaskynného (Ursus spelaeus), dve spodné čeľuste ďalších zvierat, z ktorých za spomenutie stojí čeľusť jaskynnej hyeny (Hyaena spelaea). Artefakty sa nezachovali.


Opisy ďalších jaskýň v tejto lokalite prinesieme po zameraní a spracovaní v ďalších číslach Spravodaja.

Použité materiály: archív Ing. S. Kámena



POZDĹŽNY REZ
0 1 2 3m
SEZÓNNE ZALADNENIE
JASKYŇA č.43 KOCHY IV.
MURÁNSKA PLANINA KÁŠTER
KAT.ÚZEMIE TISOVEC 770m
ZAMERANÉ OS.Č.6 TISOVEC
KRESLIL: ČIPKA 03/1982
JAZIERKO
HL.0,8m
PÔDORYS
PROFIL PRÍVODNEJ ŠTÔLNE
JASKYŇA č.109 MAŠA
MURÁNSKA PLANINA KÁŠTER
KAT.ÚZEMIE TISOVEC 420m
ZAMERANÉ OS.č.6 TISOVEC
KRESLIL: ČIPKA 02/1985
0 1 2 3m
REZ A-A
OBČASNÁ HLADINA
PÔDORYS
PRÍVODNÁ ŠTÔLŇA



ROZVINUTÝ POZDĹŽNY REZ



PRIEČNE REZY



PÔDORYS

0 1 2 3 4 5m

Jaskyňa č.229 Meandrová
MURÁNSKA PLANINA - KÁŠTER
KATASTRÁLNE ÚZEMIE TISOVEC
NADMORSKÁ VÝŠKA: 785m n.m.
ZAMERALI: D.ČIPKA, R.VOJTKO
KRESLIL: D.ČIPKA, 10/1996

Jaskyňa v dolinke Nižný Blatník v Sokole a speleologická situácia v jej okolí

Ivan Kráľ, Peter Holúbek

Jaskyňa v bočnej dolinke Nižný Blatník v ľavej strane Demänovskej doliny je známa odnepamäti. Je vytvorená vo výraznom brale Sokol a ako prvý ju zameral už v roku 1948 J. Ch. Raiskup za pomoci O. Wiesnera a R. Blahu. Z jaskyne vyhotovil aj mapu v mierke 1:500, ktorá bola publikovaná v Krásach Slovenska v roku 1949.

V roku 1948 sa zaujímal o túto lokalitu aj P. Tomčík z Palúdzky. Jeho zaujímavý rukopis ktorého súčasťou je aj pamäťový náčrt jaskyne sa spolu so sprievodným listom V. Benickému z 12. 9. 1948 nachádza v archíve SMOPaJ. Okrem jaskyne v brale Sokol sa tu opisuje aj zaujímavá a sporná lokalita Studňa na Jame. Je zaujímavé, že v rukopise sa uvádza, že v spodných ťažko prístupných častiach jaskyne niekto „veľmi dávno kopal". Tento fakt svedčí o tom, že o jaskyňu sa musel intenzívne zaujímať niekto pred J. Ch. Raiskupom a P. Tomčíkom. Pravdepodobne táto aktivita súvisela s rozvojom jaskyniarstva v Demänovskej doline po objave Jaskyne slobody v roku 1921. Aj značne skorodovaná motyka ktorú sme našli pri zameriavaní ťažko prístupnej chodby za jazerom pri m. b. 48 svedčí o dávnej snahe preniknúť ďalej do podzemia v brale Sokol. Zo stavu v ktorom sa motyka nachádza možno usudzovať, že ide o náradie z aktivity pred II. svetovou vojnou. V roku 1954 jaskyňu opätovne preskúmal a zameral dr. A. Droppa, ktorý však podobne ako J. Ch. Raiskup nezameral jej spodné časti.


Po vylezení neprístupného komína a zvýšení záujmu o jaskyne v brale Sokol v 90. rokoch sa všetky zaujímavé lokality v tejto oblasti zamerali a zakreslili do prehľadnej mapy.

Opis podzemných priestorov Jaskyne v dolinke Nižný Blatník v Sokole

Vchod do jaskyne sa nachádza 183 metrov nad povrchovým tokom Demänovky v nadmorskej výške 969 metrov oproti ústiu dolinky Vyvieranie do Demänovskej doliny vo výraznom brale Sokol, ktorého južné steny tvoria svahy bočnej dolinky Nižný Blatník. Jej vchod je viditeľný priamo z cesty ktorá vedie Demänovskou dolinou.

Hlavný ťah jaskyne predstavuje horizontálna chodba s priemerným profilom 6 × 3 metre, ktorá pri m. b. 4 pokračuje za 3 metre vysokým skalným stupňom. V tejto časti sa jej profil mení, je založený na výraznej pukline a výška chodby tu dosahuje 10 metrov. Po 30. metroch sa končí zasintrovaním bez jasného náznaku ďalšieho pokračovania.

V súčasnosti (jún 1998) dosiahla jaskyňa dĺžku 283 metrov pri denivelácii 41 metrov. Oproti mapám J. Ch. Raiskupa a dr. A. Droppu sú tu zamerané okrem preskúmaného komína nad m. b. 4 aj priestory spodnej chodby v dĺžke 100 metrov. Tieto sa začínajú sa pod m. b. 5, keď za úzkym plazivkovitým prielezom začína strmo klesajúca vysoká, ale tesná chodba smerujúca na severovýchod. Po 20. metroch sa nachádza menšia sieň (cca 40 m^3) ktorá je v logickom smere ukončená zasintrovaním. Na severozápad odtiaľto vybieha chodba, ktorá končí po 13. metroch zúženinou a zasintrovaním. Od m. b. 12 odtiaľto smeruje ešte na severovýchod krátky, len 10 metrov dlhý klesajúci výbežok. Ďalšie pokračovanie je tu zanesené jemnými riečnymi sedimentami pochádzajúcimi z blízkeho kryštalického masívu. Od m. b. 10 na juhozápad smeruje stúpajúci náznak meandra, ktorý po 8. metroch končí riečnymi sedimentami. Pri m. b. 23 sú tu na stenách zachovalé vrstvy riečnych sedimentov s valúnmi dosahujúcimi priemer 1,5 cm. Tento ukážkový profil sedimentov svedčí o zaplnení chodby a jej následnom vyprázdnení. Z klesajúcej chodby ešte na severozápad vybiehajú mierne stúpajúce chodby, ktoré sa pri m.b. 28 spájajú. Odtiaľto sa 8 metrov severozápadným smerom nachádza jazero s plochou 5 m^2 a hĺbkou 60 cm. Jeho dno tvorí biely plastic-




ký sinter. Za jazerom sa nachádza tesná chodba, ktorá sa po 20 metroch končí zasintrovaním (m. b. 51) a zanesením hlinitými sedimentami (m.b. 52).

Na konci vstupnej chodby, západne od m. b. 4 sa nachádza 28 metrov vysoký komín. Preskúmaný bol začiatkom 90. rokov horolezcom M. Frejukom za asistencie I. Kráľa a P. Staníka. Klasifikácia obtiažnosti výstupu podľa stupnice UIAA je 5. Jeho koniec predstavuje tesná plazivkovitá úžina. V ďalšom pokračovaní bránila zaklinená sintrová platňa, ktorá sa 21. 6. 1998 odstránila. Preniklo sa do menšej zasintrovanej sienky bez väčšej nádeje na ďalšie pokračovanie.

Jaskyňa v dolinke Nižný Blatník v Sokole predstavuje senilné riečne chodby, ktoré spolu s Jaskyňou v Malom Sokole tvoria jediné výraznejšie podzemné priestory v ľavej, západnej strane Demänovskej doliny. Oproti ostatným riečnym jaskyniam v Demänovskej doline vytvoreným alochtónnym tokom má značnú nadmorskú výšku 969 metrov, (napr. Jaskyňa Okno 915 m, Jaskyňa v Malom Sokole 920 m) a pozoruhodný nevyrovnaný profil. Podľa nášho názoru podzemné priestory jaskyne predstavujú kombináciu priestorov vzniknutých autochtónnymi tokmi (komín a úzke priestory s generálnym smerom sz-jv) ktoré boli premodelované vodami pochádzajúcimi z kryštalického masívu (hlavný ťah jaskyne a spodné priestory so smerom sv-jz).

Ďalšie jaskyne v okolí

V brale Sokol v ktorom je situovaná jaskyňa sa nachádza viac menších jaskýň ktoré boli odkryté ústupom svahu a geneticky spolu súvisia. Jaskyňa č. 1 bola vykopaná z iniciatívy J. Šmolla v dĺžke takmer 10. metrov v prvej polovici 90. rokov. Jaskyňa č. 2 predstavuje priechodný rúrovitý tunel s priemerom 6 metrov a dĺžkou 42 metrov. Podobný charakter má aj Jaskyňa č. 3 ktorej dĺžka je len 10 metrov. Výrazné stropné koryto je charakteristické pre stúpajúcu Jaskyňu č. 4, ktorá končí po 13. metroch zasintrovaním bielym plastickým sintrom. Je založená na výraznej vrstvovej ploche so smerom 64°G a sklonom 29°G. Zaujímavá je Jaskyňa č. 5, ktorá má výrazný rúrovitý profil s priemerom 2 metre. Na dne má zarezaný tesný kanálik svedčiaci o tom, že jaskyňou pretekal menší vodný tok po zmene freatického režimu prúdenia vody. Po 32,5 m jaskyňa ťahajúca sa paralelne so skalnou stenou vychádza na povrch. Na stenách jaskyne sa zachovali zasintrované fragmenty sedimentov. Dominujú tu okruhliaky s priemerom do 5 cm pochádzajúce z nekrasového kryštalického masívu. Priamo nad touto jaskyňou sa nachádza Jaskyňa č. 6. Takisto sa jedná o priechodný tunelovitý kanál s priemerom 2 metre. Dobre sú tu zachované vírové jamky, ktoré naznačujú, že voda ktorá formovala jaskyňu pritekala z východu na západ. V strede jasky-




ne sú tu stopy po stavebných úpravách. Je tu vyrovnaná plošina na spanie a pravdepodobne kvôli obmedzeniu prievanu je tu vybudovaný múrik s priechodným oknom umožňujúcim napnutie plachty. Pri východnom ukončení jaskyne nad 15 metrov vysokou stenou je tu vysekaný pozoruhodný znak, ktorého vek si netrúfame odhadnúť. O tom, že ide o staršie dielo svedčí fakt, že jeho spodná časť už bola čiastočne zarastená machom. Ďalšou lokalitou ktorá sa v tejto oblasti nachádza je 63 metrov dlhá Jaskyňa č. 7. Podobne ako predchádzajúce jaskyne aj ona sa ťahá paralelne s bralom a na povrch ústi 5 vchodmi. Vírové jamky ktoré sa tu nachádzajú poukazujú na smer prúdenia vody z východu na západ. Západné ukončenie jaskyne tvoria hrubé sintrové náteky.

Okrem týchto jaskýň sa v stenách brala Sokol nachádza viac neprieleźných otvorov erózneho charakteru ktoré majú výrazný zarezaný pozdĺžny profil a vznikli pravdepodobne autochtónnymi vodami.

Jaskyne nachádzajúce sa v brale Sokol v Nižnom Blatníku

Názov jaskyne	nadm. výška	dĺžka	hĺbka
Jaskyňa v Sokole	969 m	283 m	41 m
Jaskyňa č. 1	950 m	9,5 m	2,5 m
Jaskyňa č. 2	950 m	42 m	4 m
Jaskyňa č. 3	930 m	10 m	4 m
Jaskyňa č. 4	916 m	13 m	5 m
Jaskyňa č. 5	917 m	32,5 m	14 m
Jaskyňa č. 6	934 m	18 m	5 m
Jaskyňa č. 7	935 m	63,3 m	5 m

Podľa nášho názoru Jaskyne č. 1 až 7 predstavujú senilné jaskyne ktoré vznikli vo freatickej zóne. Na ich vzniku sa podieľala ponorná Demänovka a neskoršie boli premodelované menšími vodnými tokmi pravdepodobne autochtónneho pôvodu.


41m
spit ϕ 8
Priemet na rovinu J – S
JASKYŇA VO VYŠNOM BLATNÍKU V SOKOLE
Zamerali: I. Kráľ, P. Holúbek, M. Marušin,
M. Orvošová, P. Orvoš, L. Vlček
Stav k 21. 6. 1998
N
0 6,25m 12,5m 25m
Pôdorys
26 horné poschodie
b-b'
c-c'
a

Perspektíva ďalšieho pokračovania

V jaskyniach v brale Sokol sme nikde nezaregistrovali výraznejší prievan, ktorý by nasvedčoval o existencii ďalších priestorov. Mierna výmena vzduchu je na najvyššom mieste Jaskyne v Sokole pri m. b. 41, ale možnosť prieniku do ďalších priestorov je tu podľa nás minimálna. Pokračovanie však predpokladáme po výkopových prácach severne od m. b. 22. Podľa nášho názoru sa tu za nánosmi riečnych sedimentov nachádza rozsiahlejšie pokračovanie jaskyne smerom na sever. Nevieme však odhadnúť koľko sedimentov sa tu nachádza a či je vôbec reálna šanca do ďalších priestorov preniknúť. Odpoveď na túto otázku dajú len rozsiahlejšie sondážne práce.

Poďakovanie: Naše poďakovanie patrí horolezcom, ktorí oslavovali v portáli jaskyne a zanechali na tomto mieste povzbudivé nápoje, ktoré nám prišli vhod a kvôli ktorým sme sa sem radi vracali. Veríme, že nemali veľký vplyv na výsledok mapy jaskyne.

Literatúra:

Archív SMOPaJ

BELLA, P. – HOLÚBEK, P., 1993: Jaskyne v Malom Sokole v Demänovskej doline. Spravodaj SSS, 24, 4, Liptovský Mikuláš, 11-13-

DROPPA, A., 1957f: Demänovské jaskyne. Bratislava.

RAISKUP, J., Ch., 1949: Jaskynný komplex v Blatníku v Demänovskej doline. Krásy Slovenska, 26, 9-10, Martin, 202-208.

Priepasť Gabriela – nový objav na Silickej planine

Martin Horčík

Novoobjavená priepasť sa nachádza v severozápadnej časti najväčšej z planín Slovenského krasu – Silickej planine, západne od kóty Malinčiak (637 m n. m.). Je vytvorená v severnom svahu mohutného závrtu, v rífových wettersteinských vápencoch, ktoré takmer výhradne tvoria túto časť planiny.

Objavenie priepasti

Lokalitu objavila dňa 20. 11. 1997 dvojica členov SK Drienka Marián Chovanec a Martin Horčík pri povrchovom prieskume. Indikátorom boli obnažené škrapy s evidentným splachom terra rosy do neznáma.

Na ďalšej akcii 8. 12. 1997 sme začali na tomto mieste sondovať a podarilo sa nám odkryť úzku štrbinu. O týždeň sme tu opäť. Privítala nás planina pokrytá jemným snehovým popraškom. Ten nám ušetril množstvo roboty, pretože cca 2 m od sondy sme si všimli vytopený fliačik – tzv. výduch. Pod lístím bol otvor. Po niekoľkých hodinách, keď aj posledný balvan odolal ťažkému kladivu, bolo ústie voľné. V ten deň sme priepasť aj preskúmali a orientačne zmerali hĺbku. Až 26. 3. 1998 sa nám podarilo k priepasti vrátiť a riadne ju zamerať. Práce sme vykonali kompasom a sklonomerom; meračské body sme nestabilizovali. Hĺbka priepasti je 19,7 m, polygón má dĺžku 29,6 m.

Morfológia priestorov

Vstupná, 5 m hlboká šachta ústi do dómiku so sklonom dna cca 40 stupňov a pôdorysom s rozmermi 4x4 m. Dómik vznikol rútením šikmo uložených prekorodovaných vrstiev horniny. V jeho severnej časti (m. b. 4 – 5) priepasť pokračuje 6,5 m hlbokou šachtou a tu i končí v závale. Morfologicky je zaujímavá vetva medzi m. b. 6 – 7 – 8, ktorú tvorí pasáž zakončená vertikálnym priestorom. Ide vlastne o paralelnú, dosiaľ neotvorenú šachtu s priemerom 1, 5 m. Jej dno je zahlinené, bez náznaku drenáže.

Výzdoba je pomerne chudobná a reprezentujú ju predovšetkým sintrové náteky a drob-

né stalaktity. V úseku steny medzi m. b. 3 – 4 sa na jej povrchu nachádzajú dobre vyvinuté priehlbeniny vytvorené korozívnou činnosťou stekajúcej vody (viď foto; porovnaj Jakál 1982).

Záver

Logické pokračovanie je na dne priepasti, avšak prolongačná činnosť by bola skomplikovaná ohrozením jaskyniara pracujúceho na dne pri vyťahovaní materiálu.


Priepasť nie je významná hĺbkou ani výzdobou, zaujímavá je však z morfologického hľadiska. Nie je vystrojená.

Literatúra:

JAKÁL, J.: Praktická speleológia. Osveta, Martin, 1982, p. 70

MELLO, J. et al.: Geologická mapa Slovenského krasu 1: 50 000. Geol. služba SR, Bratislava, 1996

Dokumentačné formuláre SK Drienka 1997-1998




Nové lokality severného svahu planiny Dolný vrch v Slovenskom krase (1. časť)

Gabriel Lešinský

Úvod

V článku prezentujem niektoré novoobjavené svahové jaskyne – výsledok systematického povrchového prieskumu severných svahov Dolného vrchu Speleoklubom Drienka, ktorého členovia pristúpili k rekognoskácii svahov ešte pred oficiálnym založením klubu t. j. v roku 1996. Použitá metodika je analogická s tou, ktorú opisujem už skôr (in Lešinský /1/ 1997). Predbežne sme prieskum svahov kvôli prolongačným prácam na planine ukončili v roku 1997 a v súčasnosti naň naväzujú naše sporadické výstupy na svah, či zostupy z neho, keď krasové javy vyhľadávame viac-menej náhodne.

Meračské body sme v jaskyniach prevažne nestabilizovali; lokality sme zamerali kompasom a sklonomerom. Názvy pridelili lokalitám ich objavitelia. Identifikačné čísla lokalitám priradili jaskyniari zo ZO 1-11 ČSS Barrandien Praha (Novotná et Frank 1997). Miestopisy uvedené v článku som spracoval na základe ZM 1: 10 000 a nadmorské výšky vchodov podľa viacnásobných meraní barometrickým výškomerom Thommen 3B4 počas dokumentovania lokalít v rámci plnenia vlastnej hlavnej úlohy v SMOPaJ LM, pracovisko Košice (compar. Lešinský /2/ 1997). V miestopisoch uvádzam povrchové (nie vzdušné) vzdialenosti. Ku každej lokalite sú za IČO-m priradené príslušné čísla vzťahujúcich sa máp.



Západná časť Dolného vrchu v Slov. krase; zľava: Žmeň, Pavlovský vrch, z Hrhova (smer k žel. stanici) Havraní vrch a autor. Foto: M. Horčík



Na rekognoskácii terénu sa zúčastnili: František Horčík, Martin Horčík, Marián Chovanec a Gabriel Lešinský. Meračské práce vykonali bratia F. i M. Horčíkovci a G. Lešinský. Za pomoc pri vyhotovovaní niektorých jaskynných plánov ďakujem Darinke Vackovej a Tiborovi Máté (obaja SK Drienka).

Opisy a lokalizačné miestopisy jednotlivým lokalít

JASKYŇA POD LEBKOU IČO: 031
ZM 1: 10 000 37-41-11


Morfologicky zaujímavá jaskyňa sa nachádza v katastri obce Jablonov nad Turňou v nadmorskej výške 297 m n. m. Vyvinula sa na medzivrstevnej ploche (sklon cca 10°), domodelovaná bola korozívnou činnosťou vody, v malej miere mrazovým zvetrávaním. Hlavný ťah jaskyne je založený v smere 210°/30°. Rozmery ústia: 1,0 m (v) × 2, 4 m (š). Jaskyňu tvorí priama mierne stúpajúca chodba, ktorej počva je pokrytá organickým materiálom, hlinou a sutinou. Výzdoba sa obmedzuje na slabé sintrové náteky v zadnej časti jaskyne (tunel). Steny sú výrazne korodované hlavne vo V časti jaskyne, kde sa vytvorila v boku steny galéria. Nad vchodom do jaskyne je líščia lebka. Jaskyňa bola objavená G. Lešinským, F. Horčíkom a M. Horčíkom 16. 1. 1997. Dĺžka jaskyne je 5,9 m.


Lokalizácia: východiskovým bodom je Jablonov nad Turňou. Od mosta cez rieku Turňu, ktorý leží J od Jablonova, odbočiť na križovatke pri stĺpe vysokého napätia na Z, kde po cca 300 m je umiestnená tesne pri ceste žltočervená signalizačná tyč plynovodu. Jaskyňa sa nachádza cca 120 m J od tejto tyče v nie príliš strmom svahu pod neveľkou skalnou stenou (resp. výčnelkom masívu) ešte pred pásom skalných stien.

MALÁ OLTÁRNA JASKYŇA IČO: 034
ZM 1: 10 000 37-41-12

Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Hrhov v nadmorskej výške 364 m n. m. Ide o koróziou domodelovanú jaskyňu vytvorenú pravdepodobne medzi vrstevnými plochami, pričom sa uplatnilo aj odvetrávanie materiálu zo stien. Jaskyňu tvorí relatívne priestranná dutina založená na poruche(?) cca S/J. Vchod má rozmery 1 m (v) × 2,0 m (š). Výzdoba je veľmi chudobná; steny sú niekde pokryté pizolitickými výrastkami a povlakmi rias. Dno tvorí zmes zvetralín a hliny. Dĺžka jaskyne je 3,3 m. Jaskyňu objavili G. Lešinský a F. Horčík z SK Drienka 22. 2. 1997. V jaskyni bola urobená archeologická sonda – bez nálezov.

Lokalizácia: východiskovým bodom je Hrhov. Od kóty 383 m n. m. (kóta JV od Hrhova, v mieste, kde východný úvoz ústi na planinu) treba pokračovať V vetvou, stúpať mierne do svahu lesom cca 200 m po 1. ohyb cesty na S a vzápätí vystúpať k 2. ohybu cesty opäť na V. Jaskyňa leží odtiaľto smerom na S vo vzdialenosti cca 120 m priamo na konci skalného hrebeňa v 2. tretine svahu planiny. V okolí rastie presvetlený krovitý porast, prevažuje však stromová etáž.



JASKYŇA POD LEBKOU (031)
Slovenský kras
Dolný vrch
Zamerali:
G. Lešinský
F. Horčík
1. 11. 1997
Vyhotovil a kreslil:
G. Lešinský
20. 9. 1998
SPELEOKLUB
DRIENKA
zamerané kompasom a sklonomerom
3:100
0
1m
2
2,5
nárys vchodu
medzivrstevná plocha (10°)
rozvinutý pozdĺžny rez A/A'
líščia lebka
1
2
3
galéria
svah galérie
pôdorys
A
A'
B
B'
C
C'
D
D'
E
E'
F
F'
profil E/E'
profil F/F'
profil D/D'
tunel
profil B/B'
profil C/C'



JASKYŇA ZA TOPOĽOM **IČO: 035**
ZM 1: 10 000 37-41-13

Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Hrhov v nadmorskej výške 331,5 m n. m. Chodba sa vytvorila na pukline 155°/335° v skalnej stienke rútením a mrazovým zvetrávaním. Vchod má elipsovitý tvar a rozmery 0,4 m (v) × 0,7 m (š). Dno tvorí hlina, sutina a hrabanka. Jaskyňa je bez výzdoby. Dĺžka 3 m. Objavená M. Horčíkom 6. 3. 1997.

Lokalizácia: *ťažko lokalizovateľná. Nachádza sa priamo pod lomom v mimoriadne rozrušenom svahu cca 100 m SSZ od kóty 394 m n. m. (kóta leží J od včelárskeho cintorína).*



JASKYŇA KRYSTY **IČO: 039**
ZM 1: 10 000 37-41-11


Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Jablonov nad Turňou v nadmorskej výške 503 m n. m. Je puklinovitého charakteru. Založená je na pukline S/J so sklonom 70° na Z. Puklina je rozšírená zvetrávaním a modelovaná koróziou. Výzdoba sa obmedzuje na náteky bielej farby a rôzne pizolitické formy. Vchod má rozmery 0,5 m (š) × 1,6 m (v). Dno tvorí hlina, sutina a lístie. Objavená G. Lešinským a M. Horčíkom 6. 6. 1997. Dĺžka jaskyne je 3,9 m.


Lokalizácia: *východiskovým bodom je Jablonov nad Turňou. Pálovou cestou (viď mapa 1: 10 00, JV od Jablonova) na planinu a odtiaľ po okraji planiny až ku kóte 556 m. n. m. Na V od tejto kóty leží nevýrazná, plochá krasová vyvýšenina bez kótového označenia v mapovom podklade. Jej výška je cca 546 m n. m. Jaskyňa Krysty sa nachádza od jej najvyššieho bodu v smere 0° a vzdialenosti 125 m. Vchod sa nachádza v závere úzkeho, šikmého skalnatého hrebienka, pod ktorým už v celej šírke pokračuje voľný svah.*

PRIEPASŤ POD ŽMEŇOM **IČO: 152**
ZM 1:10 000 37-41-11

Malá priepasť s nepriechodným ústím a evidentným pokračovaním sa vytvorila na pukline cca V/Z. Rozmery ústia sú 0,25 × 0,5 m. Kaverna sa smerom nadol rozširuje. Steny vyhladené koróziou. Lokalita je bez výzdoby. Objavená F. Horčíkom a G. Lešinským 22. 5. 1997.

Lokalizácia: *lokalita leží v hornej tretine svahu JV od vyvýšeniny Žmeň (579 m n. m.) pod skalnou stienkou. Zatiaľ bližšie nespresnená poloha. Hĺbka: 1,5 m.*


JASKYŇA KRYSTY (039)
Slovenský kras
Dolný vrch
Zamerali:
G. Lešinský
F. Horčík
1. 11. 1997
Vyhotovil a kreslil:
G. Lešinský
18. 9. 1998
zamerané kompasom
a sklonomerom
pozdĺžny rez A/A'
SPELEOKLUB
DRIENKA
mimo rezu
pôdorys
dómik
báza závalu
hrana závalu
nárys vchodu


PRIEPASŤ POD ŽMEŇOM
Slovenský kras
Dolný vrch
(152)
Orientačne zamerali:
G. Lešinský
F. Horčík
25. 5. 1997
zvislý rez A/A'
SPELEOKLUB
DRIENKA
Vyhotovil: G. Lešinský
Kreslil: T. Mátó
18. 9. 1998
k úpätiu planiny
0 cca 0,7m
zvislý rez B/B'
pôdorys

JASKYŇA PRI MŔTVEJ LANI IČO: 040
ZM 1: 10 000 37-41-11

Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Jablonov nad Turňou v nadmorskej výške 475 m n. m. Vchod má rozmery 0, 8 m (š) × 0, 7 m (v). Neveľký priestor vznikol na prešmykovej ploche medzi materským masívom a jeho mohutnou odlúčenou časťou. Modelácia zvetrávaním. Výzdoba: kríčkovité kvaple, povlaky korózie, pizolity. Výplň tvorí lístie a suť. Objavená M. Horčíkom a G. Lešinským 6. 6. 1997. Dĺžka jaskyne je 2,5 m.

Lokalizácia: *Jaskyňa pri mŕtvej lani je od Jaskyne Krysty (viď predch. lokalitu) vzdialená 45 m v smere 37°. Vchod sa nachádza v boku neveľkej skalnej steny. V okolí rastie vzrastlý bukový les.*



Záver

Stanovením genetických charakteristík je možné uvedené krasové javy zaradiť predovšetkým ku koróznym krasovým jaskynným priestorom (sensu Bella 1994, p. 9). Z praktického speleologického hľadiska majú len dokumentačný charakter, keďže v súvislosti s ich genézou ich nepokladám za perspektívne.

Literatúra:

BELLA, P: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. Slovenský kras, XX-XII, ROSA-SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 1994

LEŠINSKÝ, G. (1): Nové objavy na Dolnom vrchu v Slovenskom krase (2. časť). In.: Spravodaj SSS 4/1997, Liptovský Mikuláš, p. 8

LEŠINSKÝ, G. (2): Lokalizácia a registrácia krasových javov na planine Dolný vrch v Slovenskom krase. SMOPaJ LM, pK, Košice, Správa z PHÚ 1996-1997,č. ú. B/1/a, 31. 12. 1997, pp. 80

LEŠINSKÝ, G. (3): Horizontálne jaskyne na planine Dolný vrch v Slovenskom krase. Sinter 6/1998, SMOPaJ LM, Liptovský Mikuláš, pp. 10–11

NOVOTNÁ, J. – FRANK, T.: Dolný vrch 1997. Exp. zpráva ZO ČSS 1-11 Barrandien. Praha, 1997, p. 8

Modelové stanovenie perspektivity dobre vyvinutých priepastí v Slovenskom krase

Gabriel Lešinský

Gravitácia je bohovská vec. Platí to aj v jaskyniarstve, predovšetkým v prípade vertikálnych jaskýň. Vďaka nej sa stávajú priepasti konzervami, v ktorých je naložený čas. Prekopávať priepasť z dna potom znamená otvárať takúto konzervu. A pochopiť, čím sme sa prehrýzali, znamená vychutnať jej obsah.

Úvod

X krát, keď sme v SK Drienka uvažovali o perspektivite ďalšieho postupu v priepastiach so sutinovou zátkou ako dnom, uvažovali sme, koľko tam toho je. Oplatí sa kopať, neoplatí, oplatí, neoplatí...? V nasledujúcich riadkoch budem rozoberať takýto model na príklade Vykopanej priepasti (descr. Hradecký et al. 1974; Havlíček et Vojíř 1984) na Dolnom vrchu – učebnici, v ktorej sa nachádzajú pravdepodobne všetky vývojové štádia vertikál.

Bez spolupráce makačov z SK Drienka – Fera Horčíka, Roba Staňa, Dušana Vacka, Maťa Horčíka, Tibiho „Átmazható" Máté, Zoliho Jerga, Maroša Chovanca a troch Vackovie dám – by boli nasledujúce riadky iba zahmlenou víziou.

Vysvetlenie

Dôveryhodnosť akýchkoľvek záverov (konštatovaní) je priamo úmerná počtu pokusov (resp. množstva skúseností), z ktorých vychádzajú. Napriek tomu, vzhľadom na to, že evolúcia prevažnej väčšiny priepastí v Slovenskom krase je aspoň v základných princípoch analogická, budem vychádzať z jediného modelu.

Metodické princípy

Na Dolnom vrchu a na Silickej planine sme v roku 1997 „vyrobili" niekoľko nových priepastí vlastnou metódou otvárania iniciálnych depresií (descr. Lešinský 1997; part. Kósa 1971 /?/). Prolongácia z dna už otvorenej priepasti je však niečo úplne iné, i keď spoločný prvok tu predsa je – logika. A tá prišla vhod predovšetkým pri riešení základnej otázky: akú mocnosť má zával tvoriaci dno priepasti?

Pri úvahách o mocnosti závalu, resp. sedimentu vychádzam z troch základných logických princípov:

1. sutinová zátka je v drvivej prevahe autochtónneho pôvodu, t. j. tvoria ju naakumlované

časti prekorodovaného stropu ešte z iniciálneho štádia priepasti a odvetrané časti stien (part. sensu Kósa 1971)
2. takmer nijaká priepasť nekončí závalom; skoro každá má pokračovanie, hoci s rôznym stupňom priechodnosti (part. Müller et Sárváry 1971)
3. medzi mocnosťou (množstvom) závalu a rozmermi ústia, či priestorov pod ním existuje korelácia (auct. Kósa 1971, p. 72; part. Lešinský 1997, p. 21)

Ďalší postup je už praktický. Využili sme lano, Erdösovo vrece, bežné pracovné nástroje a vlastnú energiu. V ďalšom rozvediem vyššie uvedené.

Ako vzniká dno

Kvôli tomu, aby tieto riadky mali praktický zmysel, znásilním pojem priepasť a zúžim ho na otvorenú, dobre vyvinutú (sensu Kósa 1971, p. 69) vertikálnu dutinu. Všeobecne sa predpokladá, že veľká časť priepastí sa vyvíja väčšinou na tektonických puklinách zdola korozívnou činnosťou vertikálne cirkulujúcej vody (sec. Erdös et Lysenko 1965; Müller et Sárváry 1971, p. 69; Bella 1994). V určitej fáze sa vyvíjajúca sa dutina (zatiaľ na povrch neotvorená) dostáva vo vrchných častiach do štádia, keď ju od povrchu delí nie hrubá vrstva horniny. Do tejto strechy postupne zateká (evidentné napr. v Priepasti Malá Brázda, či v Medvedej priepasti; Silická planina) a nečudo, že jedného pekného dňa sa strecha zrúti (auct. Kósa 1971, p. 69). Kam inam – dolu. Gravitácia. Predpokladajme zúžený profil šachty (compar. hypsometria profilov v schéme Vykopanej pr.) v istej hĺbke (napr. – 6 m), alebo iné morfologické špecifikum. Mohutnejšie časti prekorodovaného stropu (balvany a bloky) sa v ňom zaseknú a 1. časť zátky primárneho dna je na svete. Kamene, zosunutý drobnozrnný sediment (hlina) a splaveniny (drevo, kosti) pekne vyšpárujú prvotnú zátku. Následne sa môže vytvoriť sekundárna až n-tá zátka prevažne v smere k ústiu. Pri tvorbe dna zohrá svoju úlohu i materiál, ktorý sa rôznymi mechanizmami dostáva do priepasti z jej okolia, prirátajme i deštruovanú pôvodnú úroveň ústia a prirodzené dôsledky denudácie. Okrem procesu akumulácie prebieha v priepastiach proces odnosu a to predovšetkým v strednej časti (sensu Lysenko 1974, p. 11)

Prečo vzniká dno

Už som sa zmienil o tom, ako môže vo väčšine prípadov dno vzniknúť. Môže mať rôznu povahu. V zásade je jeho charakter trochu odlišný od zátky, ktorá vytvára iniciálnu depresiu. Tú väčšinou tvorí mocná vrstva splaveného hlinitého sedimentu a odkorodované, dokonca v malej miere aj odvetrané časti masívu. Výplň dna už otvorenej priepasti tvorí prevažne zmes zvetralín (ostrohranná sutina), ktorá je dôsledkom rútenia. Odkorodovaného materiálu je minimum. Tento mechanizmus rozširovania priestoru v profile koróziou sa uplatňuje skôr v iniciálnom štádiu vývoja vertikálnych typov jaskýň (napr. K. priepasť Zuzana, Dolný vrch; Priepasť Hlinoš II – Bratská, Dolný vrch). V každom prípade je dno dverami do ďalšej izby, ku ktorej však málokedy máme kľúč a preto ich musíme vyraziť. Môže vzniknúť niekoľko alternatív „prečo“ práve tam tie dvere sú, kde sú. Rozuzlenie je často v morfológii priestorov priepasti. Uvediem niektoré možnosti:
- zúžený profil (schéma Vykopanej priepasti)
- zúženie do pukliny s rôznym stupňom prieleznosti
- špecifický tvar pôdorysu (zvlnenie stien)
- náhla zmena morfológie (koleno, rúra sine descr.)
- mohutné rútenie (zväčša trvalo naruší charakter priestorov)
- skalný most (vetvenie šachty ap.)

Špecifický prípad, ktorý by sa vymykal z diskutovanej kategórie je skalné dno s pokračovaním v okne.

Praktické východiská

Naším cieľom je prekonať zátku a dostať sa podľa možnosti ďalej. Osobne si myslím, že každá zátka je prekopateľná, závisí len na množstve energie a času, aké efektívne bude naše snaženie. Analogicky s vyššie uvedeným som sa zamyslel nad možným vývojom Vykopanej priepasti na Dolnom vrchu a desiatok ďalších priepastí, ktoré mi poslúžili pri porovnávaní.

1. **vecou, ktorú si všímam, je puklina**
   – priepasti, ktorých ústie je založené na križení puklín deponujú mohutnejšiu zátku, pretože zvetrávanie stien a následné vypadávanie materiálu sa väčšinou rodí v porušených zónach – zväčša vyžadujú veľa energie na prolongáciu a zložitejšie pomôcky
   – ústie založené na jednej pukline evokuje menšiu svetlosť vstupných priestorov a často i zúženie na hranici prieleznosti – výhodný prípad pre prolongáciu
   – tektonika ústia nemusí byť súhlasná s tektonikou hlavnej časti jaskyne – priestory sa nemusia nachádzať pod zátkou ale v boku niektorej zo stien, preto treba podľa možnosti vyberať celý profil (náročné na čas)
2. **zaujímajú ma rozmery ústia**
   – a teda vývojové štádium priepasti; rozmerné ústia svedčia o jej senilite a často o križení porúch, ktoré ju geneticky predisponovali. Menšie ústia, ktoré sú akurát preleziteľné, sú výzvou pre chopenie sa náradia, pokiaľ sú priaznivé i ostatné podmienky
3. **odhadnem štádium vývoja**
   – viac-menej kompaktibilita stien v ústí a pod ním svedčí o stupni zvetrávania jaskyne. Čím kompaktnejšia stena, tým menšie rútenie, a tým menej rezíduí rútenia. Pozor! Efektné sintrové formy môžu stupeň rozrušenia masívu skrývať. Zavádzajú.
4. **zhodnotím charakter stien pod ústím**
   – zasintrované steny (zvetrané náteky) svedčia o štádiu, ktoré má blízko k senilite. Senilné jaskyne sú na prolongáciu náročné. Postup na dne nie je nemožný, ale vyžaduje dávku šťastia.

Poznámka: *všetky tieto kritéria sme spolu s M. Horčíkom (taktiež SK Drienka) sledovali aj vo Vykopanej priepasti. Po zhodnotení sme si vytipovali dve miesta na prolongáciu. V obidvoch prípadoch sa predpoklady potvrdili. Za 1 akciu sa ďalšej výprave (F. Horčík, R. Staňo, D. Vacek a G. Lešinský) podarilo v týchto miestach prekopať. V jednom prípade bol otvor („rúra" v schéme Vykopanej pr.) neprielezný. Kameň však padá ďalej do cca –15–20 m. Úžinou sa podarilo dostať do tzv. kaplnky, pod ktorou počuť do rúry vhodený kameň. V súčasnosti sa prolonguje kaplnka. Dominantným faktorom, ktorý determinoval sekundárnu zátku, bolo zúženie profilu.*

Zhodnotenie


Celkové hodnotenie perspektivity a jeho zhrnutie je možné prezentovať takto: skúsenosti poukazujú na to, že najvýhodnejšia prolongácia (z hľadiska množstva času, energie, náročnosti pomôcok ap.) sa dá zrealizovať v tých už otvorených priepastiach, ktoré vykazujú jednoduchú tektonickú predispozíciu ústia, ústie do 1 m², málo svetlý profil v mieste prolongácie (do 2 m²), kompaktný masív stien, neprítomnosť sintrového krytu, kríženie s paralelnou dislokáciou (ktorú naznačuje obnažená satelitná depresia) mimo samotného ústia (náčrt pôdorys. sit. Priepastí Medzi Dubmi I, II) a zmiešaný charakter zátky (kamenitá, balvanovitá sutina hlina).

Poznámka: *Sárváry (commun. anno 1997) odporúča prolongovať priepasť, resp. hľadať pokračovanie v podobe ďalšej, hlbšej šachty a to v smere ku dnu závrtu (afirmatívne napr. Priepasť Hlinoš, Dolný vrch; informatívne napr. Lácova priepasť, Dolný vrch; Nová Muflónia priepasť, Plešivecká planina)*

Záver

V súvislosti so Slovenským krasom som sa viackrát stretol s názorom aj jaskyniarov, že priepasti zahadzovali pastieri zámerne, aby im tam nepadal dobytok, alebo aby zväčšili využiteľnú plochu pastvín. Preto vraj na Jasovskej planine vertikály takmer nie sú. V takom prípade by sme si s logikou, pokiaľ ide o sutinovité dno, sotva pomohli. Osobne to však považujem za nezmysel. Kto by venoval kopu drahocenného času a energie na zbieranie sutiny po okolí, jej nosenie k ústiu a postupné zhadzovanie. Nakoniec , skúste si dvihnúť jeden taký škrap a odniesť ho na 20 metrov a spraviť to stovky krát. Priepasti s veľkým ústím, ktoré mohli podobné obavy pastierov vzbudzovať, sú zväčša hlboké a nezahádzali by ste ich ani za celý život. Nakoniec, aj okolo Zvonice by tí najväčší pesimisti postavili za dva dni drôtenú či kolovú ohradu. Na Silickej planine sú doteraz.

Hypsometrické znázornenie zmeny profilu a posun dna (náčrt)





hypsometria profilov



Vykopaná priepasť
Dolný vrch
Slovenský kras

SPELEOKLUB
DRIENKA



Vyhotovil a kreslil:
G. Lešinský
21. 9. 1998

A pokiaľ ide o pastviny, na Dolnom vrchu a Silickej planine kvôli zväčšeniu ich plochy sústredili skaly do akumlačných pásov (Batar rét, Bukový vrch ap.). Nepotrebovali k tomu žiadnu priepasť. Ľudia predsa neboli hlupáci. Či už pred sto, alebo tisíc rokmi, mali na rozdiel od nás problém prežiť. A prežiť, znamenalo efektívne využiť čas. Priepasti s najväčšou pravdepodobnosťou nezasypávali. Výnimku tvoria novodobí pomätenci, ktorí komunálnym a poľnohospodárskym odpadom zaviezli viacero lokalít.

Literatúra:

BELLA, P.: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. In: Slovenský kras, XXXII, ROSA-SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 1994, p. 4, 5, 9

ERDÖS, M. et LYSENKO, V.: Výzkum propastí jižní části Plešivecké planiny. Československý kras, 17, NČAV, Praha, 1965, pp. 59-72

HAVLÍČEK, D. et Vojíř, V.: Spelologický průzkum Dolného vrchu. In: Slovenský kras, XXII, Osveta-MSK, Liptovský Mikuláš, 1984, p. 232


HRADECKÝ et al.: Propasti planiny Dolný vrch ve Slovenském krasu. In: Československý kras, 26, Academia, Praha, 1974, p. 73

KÓSA, A.: Stages in the development of potholes on the Alsóhegy plateau (Bódvaszilas, North Hungary). Karszt és Barlangkutatás, VI., 1968 – 1971, Budapest, 1971, pp. 69-78

LEŠINSKÝ, G.: Depresia v krase – inšpirácia pre nespokojných. In: Spravodaj SSS, 4/1997, p. 19-23

LYSENKO, V. et al: Dolný vrch-Vecsembükk, 1974, Záverečná zpráva. KS SSOPK TIS, Praha, 1974

MÜLLER, P. et SÁRVÁRY, I.: Pure Corrosive Model of the Development of vertical Karst – Shafts. IGU (E. R. C), Symposium on Karst – Morphogenesis, Hungary, 1971, pp. 1-12



Branislav Šmída

Expedícia Slovačka jama '98

V stane v II. bivaku, na dne ozrutného dómu Pompeje. Biorytmus sa nám oklamať ešte celkom nepodarilo. Začína sa asi ďalší deň. Mozog sa začína čoraz viac sústreďovať na jediný zvuk tejto hlbočiny, nepravidelné, ale ostré bubnovanie skapu, ktoré akoby zosilňovalo. Z polosnenia nás prebúdza znovu do studenej reality. Kilometer v zemi!

Do podumávania o všeličom zablúdi v jednom momente zrazu čosi kontrastne iné. Padajúce kamenie. Srdce sa rozbúcha – no, Pompeje sú samá neotektonika, zamyslím sa podchvíľou, dobre že sme založili stan práve pod ich najnižšou sieňou, tu by nám na hlavu nemalo padnúť nič. Ktovie však, čo si o tom myslia traja moji spolubojovníci, čo sa vedľa zamrvili v spacákoch.

Hneď nato však niekde celkom blízko spoza steny za stanom aj krátky pravidelný rytmus dvojúderov! V okamžiku živá vrava – počul si to isté? Krátka analýza – je to možné, že sú tak blízko a predsa o nás akiste nič ani netušia?

Je 2. augusta 1998 a vieme, že partia lídrov z univerzitného SO PDS Velebit Zagreb práve prekonáva magických -1000 aj v Kankulovskej vetve ...

Trojtýždňový a tentoraz spoločný chorvátsko-slovenský speleologický projekt v nádhernej divočine rezervácie Rožanski a Hajdučki kukovi v severnom Velebite bol znovu úspešný!

Najpodstatnejším postupom v **Slovačke jame** je –1268 m dosiahnutej hĺbky na dne Kankulovskej vetvy, kde sme v roku 1996 prebili úžinu v –450 m a skončili v aktívnych kaskádovitých meandroch okolo –600 m, a ako to už v tomto krase býva – nad úplne voľným pokračovaním. Táto, v prípade dažďov pravdepodobne veľmi nebezpečná aktívna pasáž priepasti bola tentoraz doménou chorvátskych kolegov, avšak jej výskum ešte celkom ukončený nie je! Na najnižšom mieste komplexu dočista vyerodovaných meandrov a menších studní je polosifónovitý úsek, sú tu nejaké väčšie sály, silnejší aktívny prítok a dve tiahle subhorizontálne etáže, ktoré neboli prejdené až do konca!

V momentoch prác v najväčších hĺbkach neoprén k dispozícii nebol a hrozilo súčasne trojdňové zhoršenie počasia na povrchu. Hneď po mapovaní sa preto urýchlene začalo s odstrojovaním, s tým, . že prieskum tu bude pokračovať až počas ďalšej expedície. Slovačka jama sa však stáva už teraz ďalším esom medzi najhlbšími priepasťami sveta, umiestnená v ich rebríčku na 19. mieste, tesne za francúzskou Gouffre Berger!

V Čreve pracoval slovenský tím a najhlbšie sme sa tu dostali do –1022 m. V rámci vervy sme preskúmali i viaceré odbočky a prepojky, z nich najhlbšie situovaná je mohutným, šachtovitým meandrom, do ktorého sme prekyvadlovali v –843 m a na už známe priestory pod Patkovým skokom sa znovu napojili až v –985 m. Aktívny paralelný odtok so začiatkom v –890 m skončil slepo a okno v –828 m viedlo do prítokového meandra, ktorým, samozrejme, stúpať zmysel nemalo.

Z dna Džungle, v cca –600 m sa z neho odpájajúca chodba (Motorola) napojila na Šaleny meander (v asi –650 m) a tým sa vetva Črevo v podstate vyčerpala a tiež sme ju odstrojili.

A to už sa začala druhá časť expedície, ktorú sme venovali rozbehnutiu troch iných vetiev okolo I. bivaku, s otvormi v prazvláštnych horizontálnych tuneloch Fosílnej chodby. Hermanova studňa pustila zatiaľ do –425 m, k úžine analogickej Vločkám spred dvoch rokov a taktiež so silným prievanom. Rozpracovaná bola aj aktívna vetva Žumpa, v ktorej sa podarilo presekať zúženie a fyzicky zliezť do –37 m, kde je rozmerná nezlezená šachta hlboká aspoň 50 m. No a v čle-

nitom labyrinte tmavých studní vetvy Tundra je predbežná dosiahnutá hĺbka –504 m a na konci už skoro preleziteľné zúženie s tiahlou ozvenou.

Program výpravy bol tradične náročný, ale o to zaujímavejší. Výnimkou neboli ani viac než 100 hodinové pobyty v jaskyni. Priebežne sa skúmalo i v teréne okolo vchodu Slovačky jamy, v rozoklaných Hajdučki kukovi, okolo kóty Begovački kuk i na juhu depresie Štirovača. Najzaujímavejšími objavmi sú tu nová do -200 m hlboká priepasť a iná, o niečo plytšia, ale bez Yadu, s prievanmi a už jaskynnými meandrami (volá sa Nedam), ktoré robili chorvátski jaskyniari, a nami lokalizovaný možný spodný vchod systému Slovačka jama (bude tu však treba čosi pokopať). Na povrchu sme sa pohybovali hlavne okolo kóty Mali kuk (1525 m) a nižšieho z vrcholkov Krajačev kuku (1659 m), avšak vyšším vchodom Slovačky jamy nie je zatiaľ žiadna tu preskúmaná priepasť.

Bola nájdená nová, minimálne 100 m hlboká šachta a viaceré iné vchody.

Chorvátski jaskyniari počas výpravy realizovali modelovú záchrannú akciu z hĺbky cca -400 m, filmovalo sa a hodne i fotilo, testovali sme nové laná z Bolatíc i nepremokavé kombinézy od Meandru. Bude vydaný špecializovaný bulletin a s chorvátskymi jaskyniarmi sme dohodli ďalšie smelé plány, však priepasť ešte ani zďaleka nepovedala posledné slovo.

Výprava bola veľmi dobre zabezpečená a disponovala viac než 4500 metrami lana, zhruba 300 kotviacimi prvkami, akumulátorovými vŕtačkami, vysielačkami, telefónom natiahnutým až po I. bivak Z našej strany sme sa na nej podieľali:

Z. Ágh, M. Audy, M. Griflík, A. Holovič, J. Kankula, E. Kapucian, D. Kotlarčík, K. Kýška, L. Lešták, Ľ. Sliva, M. Sova, J. Stankovič st., J. Stankovič ml., B. Šmída, M. Uhlík a J. Vykoupil.

MOIRA CAVE, Ontario, Canada


Juraj Kankula

Pár dní pred odletom na dovolenku do Toronta v Kanade ma napadlo, že v tak veľmom meste by možno mohol existovať jaskyniarsky klub. Cez Internet som ľahko našiel stránku Toronto Caving Group (torontská jaskyniarska skupina) s menami, telefónnymi číslami a e-mail-ovými adresami celého vedenia skupiny. Kontaktoval som pani Elaine Taylor, sekretárku skupiny, na moju veľkú radosť reagovala a tak nebol problém stretnúť sa s ňou u mojich známych. Po výmene propagačných materiálov a počas rozhovoru mi bola ponúknutá exkurzia v jaskyni Moira cave v juhovýchodnej časti provincie Ontario. Z Toronta je to asi 200 km ďaleko (presnejšie 2 hodiny cesty autom, ako za morom hodnotia vzdialenosti), ale pre ľudí žijúcich v tak obrovskej krajine je to za rohom.

V dohovorený deň sa Elaine, z ktorej sa vykľula príjemná Kanaďanka škótskeho pôvodu, zastavila po mňa a po necelých dvoch hodinách jazdy autom po diaľnici z Toronta cez Oshawu a Belleville sme odbočili na sever a zaparkovali v osade Plainfield. Zišlo sa nás tam viac, jeden Angličan, dvaja Švajčiari, štyria Kanaďania a ja. Odborný výklad a sprievodcu v jaskyni nám robil pán Kirk MacGregor, viceprezident TCG (torontskej jaskyniarskej skupiny).

Jaskyňa sa nachádza na súkromnom pozemku chovateľa koní (už viem, ako vyzerá súčasný severoamerický cowboy), po krátkom pozdrave sme krížom cez pasienky a nízky lesný hrebeň dorazili k jednému z vchodov do jaskyne. Vlastnú výstroj som nemal, všetko mi požičala Elaine, obliekli sme sa hneď pri aute a v pekelnej horúčave (bol júl), šliapali asi 10 minút ku vybratému vchodu.

Torontskí jaskyniari začali s exploráciou Moira cave koncom 60-tych rokov, dnes poznajú 9,5 km chodieb, počas exkurzie sme prešli len hlavný ťah s niektorými zaujímavejšími odbočkami v celkovej dĺžke cca 2,5 km. Podstatným faktorom v okolitom teréne je rieka Moira river, po oboch jej brehoch sa rozkladá kras Moira zložený z vápencov v rôznom štádiu rozrušenia. Jaskyňa v podstate kopíruje určitý úsek južného brehu. Má viacero vchodov,


LEGEND:
Cave entrance
Sinkhole (Closed depression)
Sink (water goes underground)
Resurgence
Undisturbed limestone pavement
Partially disturbed limestone pavement
with variable vegetation cover
Breakdown
River with direction of flow
Cliff or steep slope with estd. height in feet
Hill
Building
Road; track
Fence
N TRUE
MOIRA RIVER
wet
The Scuttleholes
For this area see Map 2-2
Crevice cave
Collapsed solution caves
MOIRA RIVER
numerous boulders
wet
MOIRA RIVER
THE MOIRA KARST
Ontario, Canada
TORONTO CAVING GROUP PRELIMINARY MAP NUMBER 2-1
SCALE
feet
0
500
1000
1500
meters
0
100
200
300
400
NOTES:
Field work - April and May, 1974
Map was drawn from enlarged (4.3) unrectified, Ontario govt. air photographs (1.71 - 4443 22-88 and 1.71 - 4414 9 - 183) during May, 1974.
J.C. Harrison

všetky orientované smerom ku rieke. Je ľadovcového pôvodu a jej vek je asi 12 tis. rokov, je to niečo celkom odlišné ako sme zvyknutí u nás. Ide vlastne o zmätok rútených blokov rôznych rozmerov s ostrými hranami, zaklinenými do seba. Hneď po vojdení dnu sme sa každý zapísali do knihy návštev, pokračovali sme prehliadkou severnej časti jaskyne, ktorá je bez vody, väčšinou v poloplazivkách trojuholníkového prierezu na dne s čiernou hlinou. Teplota tu bola v horúcom lete cca 10 °C, nikde ani náznak kvapľovej výzdoby v takých dimenziách ako v našich milióny rokov starých jaskyniach. Potom sme prešli do vodnej, rozľahlejšej a väčšej časti jaskyne.

Vodu naberá v miestach zvaných Major Sink a má neuveriteľnú teplotu 23 °C, vzduch podobne. Ide tiež o neprehľadné bludisko pomedzi bloky horniny, keby ma tam nechali, dodnes by som asi nenašiel cestu von. Hĺbka vody sa menila od kolien až po nutnosť plávať, väčšinou sa dalo po krky vo vode presúvať visiac na rukách. Šírka koridorov medzi pomerne hladkými zvislými stenami blokov sa pohybovala od 30 do 60 cm, výška tak do 2–3 metrov, niekoľkokrát sme ale museli poriadne nakloniť hlavu, aby sa dalo prejsť s nosom nad hladinou.

Všade tam bolo veľa rôzneho hmyzu a mali sme šťastie, videli sme 5 exemplárov zlovestného predátora – pavúka, ktorého tam volajú „wolf spider“ (vlčí pavúk). Hlavu má ako 10, telo ako 20-haliernik a mocné dlhé nohy vám zaberú obvod dlane. Nechytá hmyz do sietí, ale loví ho priamo na skalách, videli sme veľa obrovských molí prilepených na stene a úplne vysatých. Pomyslel som si, keď som sa presúval okolo číhajúceho lovca s ksichtom vzdialeným len pár centimetrov od neho, keby mi skočil na raťafák, asi by som hneď pustil do overalu.

Hlavný východ z jaskyne je tiež celkom iný, než na čo sme zvyknutí doma. Žiadna vyvieračka, ale pomedzi ploché balvany sme v delte širokej asi 15 metrov doslova vyplávali rovno do rieky Moiry. Bolo to pohodlné, voda v jaskyni aj v delte tečie len pozvoľna. Prehliadka trvala asi 3 hodiny v pohodovom tempe, dostali sme fundovanú odpoveď na každú položenú otázku.

Podľa toho, čo nám povedal Kirk MacGregor, celá juhovýchodná Kanada je chudobná na krasové fenomény. Neexistuje tam nijaká forma celoštátnej jaskyniarskej organizácie, ani v rámci jednotlivých provincií ani na federálnej úrovni. Každý klub funguje samostatne a spolupráca údajne nie je ružová. Jaskyniari z Toronta (je ich asi 100 v skupine) chodia realizovať svoje hobby do USA do štátu West Virginia alebo do oblasti „TAG“ (Tennessee-Alabama-Georgia). Majú to tam iba dajakých 12 hodín cesty autom. Kúsok, nie?

Ešte pár slov k výstroju. Mal som dojem že naši jaskyniari sú obecne lepšie materiálne vybavení. Ako spodný odev používajú 2-dielny elastický komplet zo syntetického materiálu, vrchné kombinézy veľmi podobné bežne používaným u nás, ľahké plastové prilby, veľmi pohodlné, ale asi určené pre stavbárov. Niektorí mali Petzlove čelovky, ale čím si svietili 2 Kanaďania ma trochu zarazilo. Boli to malé mosadzné karbidky upevnené priamo na prilbe. Plamienok z nich tryská vodorovne a svietiť vydržia údajne 4 hodiny. Je to anglický výrobok, fakt mi to pripadalo ako umelecký výtvor muzeálnej hodnoty. Všeobecnú veselosť vyvolalo zistenie, že gumené čižmy, ktoré som mal obuté v jaskyni a boli požičané od Kanaďanov, niesli na podošvách hrdý nápis „Made in Czechoslovakia“. Príjemné bolo tiež to, že jeden zo Švajčiarov mal spodnú kombinézu a transportný batoh od firmy Meander! Svet je ozaj malý.



TECHNIKA

Juraj Kankula

Zlaňovacia brzda DSD-25

Od môjho priateľa zo Slovinska sa mi dostal do rúk jaskyniarsky bulletin Naše jame, číslo 39, ročník 1997. Niekoľko posledných strán je tam venovaných reklamám rôznych firiem a produktov, okrem iných aj firme ANTHRON z mesta Izola, Slovinsko a jej najnovšiemu výrobku zlanovacej brzde DSD-25 (Double Stop Descender). Grafické vyobrazenia sľubujú zablokovanie zostupu po lane v 2 polohách – pri pustení páky do celkom otvorenej polohy aj pri jej úplnom pritlačení k telu brzdy.


Hneď som sa informoval priamo u výrobcu ako sa ku brzde dostať a bol som odkázaný na firmu Timus s.r.o. Banská Bystrica, ktorá je distribútorom tohto produktu na našom trhu.

Po nejakom čase som brzdu konečne dostal a začal opatrne testovať jej vlastnosti, najprv na trenažéri vo voľnom priestore, neskôr v Attilovej priepasti na Silickej planine v Slovenskom krase.

Generálne testovanie (keď hovorím o testovaní, mám na mysli overenie vlastností brzdy ako súkromná osoba, nie ako lezec poverený výrobcom a všetko sú moje osobné skúsenosti a nie oficiálna správa) som uskutočnil v priepasti Slovačka jama v Chorvátsku v rámci expedície Velebit 1998. Aj keď som už predtým čiastočne poznal chovanie brzdy na suchých lanách, ťažké podmienky na mokrých a zablatených lanách (statické 10,5 mm od Lanex-u Bolatice), myslím si, poriadne preverili prednosti a nedostatky tejto brzdy.

Základnou odlišnosťou od väčšiny bežne používaných bŕzd je, že DSD-25 nemá odklopnú bočnicu a lano sa do nej inštaluje prevlečením slučky popod pevne fixovanú kladku na výklopnom ramene pomedzi nepohyblivé bočnice a ďalej navlečením takto vzniknutého oka na tú istú fixnú kladku. Zaklapnutím pohyblivého ramena späť medzi bočnice je brzda pripravená na zlanovanie. Pri prvých pokusoch som lano navliekal trochu nemotorne, dlhoročné návyky z používania Petzlovho autoblokantu sa tu silno prejavovali – a prejavili sa aj ďalej. Výrobca na priloženom letáčiku upozorňuje, že kvôli pohodlnému navlečeniu lana do brzdy je nevyhnutné nechávať minimálne asi 40 cm voľného lana na medzikotveniach, a má pravdu. V celej Slovačke jame som mal fakticky problémy iba na jednom mieste, tam kde nešlo o zvislé zlanovanie, ale zostup po prudkom šikmom traverze po napnutom lane, ktoré bolo ešte šponované krátkym deviátorom. Aby som mohol lano do brzdy navliecť, musel som ho vybrať z oka deviátora a rukou silno pridvihnúť. Podobne som urobil ešte na dvoch iných medzikotveniach, pod ktorými boli ponechané veľmi krátke, resp. žiadne lanové oblúky, povytiahnutím a našponovaním som získal takých 25-30 cm voľného lana a to stačilo.

Pri samotnom zlanovaní som hneď na začiatku narazil na rozpory medzi tým, čo odporúča výrobca, čo mi hovoria skúsenosti a čo sa mi zdá prirodzené. Podľa výrobcu sa má brzda držať v pravej ruke, lano spustené medzi nohami a pridržované ľavou rukou, rýchlosť zostupu regulovaná pritláčaním resp. uvoľňovaním blokujúcej páky prstami pravej ruky. Hneď som zbadal, že v tejto polohe lano pri zostupe derie o karabínu, cez ktorú je brzda uchytená v centrálnom kotvení. Najprirodzenejšou polohou (som pravák) sa mi zdá držať brzdu v ľavej ruke, lano prehodené cez pravé stehno a pridržované pravou rukou. Je však možné, že už spomínané dlhoročné návyky ovplyvnili v mojom prípade aj spôsob používania tejto brzdy. Isté je, že v tejto polohe lano nikde nederie a rýchlosť zostupu pohodlne regulujete celkom jemným



ovládaním páky dlaňou alebo palcom ľavej ruky medzi dvoma krajnými polohami. Výrobca neklame a brzda úplne spoľahlivo blokuje pri pustení páky aj po jej pritlačení na doraz. V prvom prípade to dáva pohodlie napr. pri inštalovaní spitu, (netreba lano prevliekať cez telo brzdy) alebo pri prekonávaní medzikotvenia sa nemusíte obávať nechceného zosunutia bez držania lana pod sebou. V druhom prípade je pozitívnou vlastnosťou to, že drvivá väčšina padajúcich ľudí (aj jaskyniarov napr. na mokrom, klzkom lane) reaguje stisnutím čohokoľvek v dosahu a práve pritlačenie páky na doraz vás zastaví. Na viacerých miestach v Slovačkej jame sa zlanuje po zablatených a mokrých lanách. Blato rozťahané po celých lanových dĺžkach nerobilo žiadne problémy, zlanovanie prebiehalo hladko a plynule. Zložitejšie to je na mokrých lanách, po ktorých doslova steká voda. Plynulosť zostupu sa dá dosiahnuť rýchlym napchávaním lana po krátkych úsekoch za sebou. Brzda pritom vydáva nepríjemné vŕzgavé zvuky, ale jaskyniar si zvykne.

Ďalšiu skúsenosť bolo treba získať pri dosadaní po zlanení dlhších vertikálnych úsekov bez medzikotvení. Pri dosadnutí na nohy sa napnuté lano hneď nedá z brzdy vybrať, treba dosadať do hlbokého podrepu a viacnásobným vyklopením pohyblivého ramena s fixnou kladkou uvoľniť lano tak, že ho možno z kladky zvliecť.

Toľko k vlastnostiam DSD-25. Doteraz som na nej „najazdil“ asi 2000 vertikálnych metrov, ani raz som nepoužil prídavnú brzdiacu karabínu. V porovnaní napríklad s Petzlovým autoblokautom vyzerá trochu masívnejšia, hoci je iba o 14 gramov ťažšia. Trecie plochy sú po doterajšom používaní zrkadlovo vyhladené a nepatrne sa zodral iba prítlačný hrbček na ovládacej páke. Slovenský distribútor mi za ňu účtoval bez pár halierov 3000 korún, podľa môjho názoru je to brzda kvalitná s vyhovujúcimi funkčnými parametrami a vlastnosťami. Dimenzovaná je na laná priemeru 9–12 mm, ergonomicky dobre „padne“ do ruky. Nevýhodou je nutnosť nechávať voľnú dostatočnú dĺžku lana kvôli jeho navlečeniu do brzdy. Ak si môžem dovoliť vysloviť také súdy a odporúčania – treba ju vyskúšať a spoznať na vlastnej koži – ale mám z jej používania dobrý pocit spoľahlivosti a bezpečnosti.

14. lezecké dni SSS 1998

Správu podľa evidencie LD SSS ’98 zostavil G. Stibrányi

Technická komisia Slovenskej speleologickej spoločnosti v spolupráci so Speleoclubom Chočské vrchy organizovala už 14 ročník lezeckých dní SSS.

Toto centrálne podujatie SSS sa v tomto roku uskutočnilo v dňoch 26. – 28.6.1998 vo Veľkej Fatre, stredisku Malinô Brdo na vápencových skalách zvaných Haliny. Nácviku lezeckej techniky sa zúčastnilo 24 osob, z ktorých sa praktických skúšok zúčastnilo 17 osôb. Overenia teoretických vedomostí formou testu sa zúčastnilo 17 jaskyniarov, z toho 14 úspešne. Domáci jaskyniari sa postarali o táborisko, ktoré bolo zriadené na skromnom priestore pri chate ružomberských tehelní na opačnej strane Malina, asi 2 km od trenažérov. Aj samotná chata hola celá k dispozícii a tak táborisko spĺňalo všetky požiadavky pre komfort a hygienu. Skalné steny Halín poskytovali ideálne podmienky na inštaláciu trenažérov, ktoré domáci jaskyniari v spolupráci s predsedom TK pripravili dva týždne pred podujatím.

Dvaja cvičitelia, Kamil Bukovský a Gustáv Stibrányi sa starali o lezcov, nacvičujúcich základy jednolanovej techniky, čo pozostávalo zo základných úkonov pohybu na lane: správne zastavený a nastavený osobný výstroj, výstup po lane, prechod z lana na lano, prechod medzikotvením, prechod lanovým premostením, zostup cez deviátor a zostup cez uzol.

Doplnkovým programom podujatía bolo oboznámenie a praktická inštruktáž trhacích prác pomocou pyropatrón.

Počas odborného programu sme sa tešili veľmi peknému počasiu, ktoré bolo, ako každoročne, prerušené letnou búrkou. Vhodne zvolený terén na trenažéry však poskytoval úkryt pred páliacim letným slnkom a dokonca aj pred sobotňajším dažďom.

V nedeľu sa sedem jaskyniarov vybralo na exkurziu do Veľkej priepasti na Meškove. Šiesti zostúpili na dno v hĺbke 72 metrov. Veríme, že sa všetci účastníci vrátili z LD SSS s pocitom pekne a užitočne stráveného víkendu v krásnom prostredí Veľkej Fatry.

Osvedčenia budú vystavené a zaslané nasledovne:

Cvičiteľ jednolanovej techniky:
BUKOVSKÝ Kamil a STIBRÁNYI Gustáv

Základy jednolanovej techniky:

1. SMOLEŇ Ján
2. BODNÁR Mikuláš
3. BRČÍKOVÁ Iveta
4. JERG Zoltán
5. VACULČÍK Viktor
6. RAKOVSKÝ Erik
7. HORČÍK František
8. LEŠINSKÝ Gabriel
9. MÁTÉ Tibor
10. VALENTA Roman
11. JERG Atila
12. STANO Robert
13. VACEK Dušan

Lanovky pre kopajúcich jaskyniarov

Petr Hipman

Načo je nám lanovka?

Objavovanie a prieskum jaskýň, najmä činnosť, ktorú naši českí kolegovia honosne nazývajú „prolongační práce“, sú žiaľ čoraz viacej spojené s kopaním. Táto nie veľmi príťažlivá robota, napodiv za vše korunovaná úspechom, je úzko spätá s dopravou materiálu z miesta výkopu na najbližšie miesto, kde ho mažeme uložiť.

V salónnych podzemných podmienkach vyváža jaskyniar kyprý piesok vo fúriku pohodlnou chodbou. Počul som aj o koľajniciach a o ozajstnom banskom huntíku, no to nie je náš prípad.

V našich štandardných jaskyniach sa bod kopania zvyčajne nachádza na konci úzkeho a krivolakého kanála, kde samotné kopanie nie je až také obtiažne, ako transport materiálu. Istotne každý z vás pozná opustené miesto, kde sa „prolongační práce“ skončili nie preto, že by sa tu už nedalo kopať, ale pre problémy s odpratávaním materiálu.

Existuje niekoľko spôsobov prepravy materiálu. Dva roky pred vstupom do tretieho tisícročia ostáva najpoužívanejšou metódou podávanie vedier. Hoci pomocou ľudskej reťaze (stačili by na to dementní ľudoopi) možno vláčiť vedrá veľmi zložitým terénom, má aj tento spôsob svoje hranice. Napríklad prierez chodby musí byť minimálne taký, aby povedľa jaskyniara prešlo aj vedro. Ale najhoršie je zhromaždiť potrebný počet ľudských robotov, keď všetci dobre vieme, že aktívny potenciál v každej skupine tvoria tri – štyri bytosti.


Progresívnejšiu metódu stredovekých baníkov odpozorovali bystrejší speleológovia od šrolovskej generácie. Dopravný prostriedok tvorí vanička – korýtko, ktorú si k miestu vykládky priťahuje jaskyniar na lane. Vanička nám usporí celú tlupu podávačov, prejde naozaj úzkym prierezom, no vyžaduje si upravené dno chodby do tvaru jednoduchej klznej dráhy. S fyzikálnym javom zvaným trenie si však tvorcovia vaničky neporadili. Súčiniteľ trenia spolu s hrnutím a zatláčaním určitej vrstvičky zeminy maže v nepriaznivých podmienkach dosiahnuť vysokú hodnotu, kedy aj na vodorovnej dráhe treba vyvíjať neefektívne vysokú ťažnú silu.

Uvedené problémy nám elegantne vyrieši lanová dráha, vedená vzduchom nad hŕbami skál, najmazľavejším blatom, priepasťami, vodou... Vozík so zaveseným nákladom sa na napnutom oceľovom lane pohybuje s minimálnym valivým odporom. Pokiaľ ide o prierez chodby, treba len rešpektovať, aby okolo lana, vedeného priamkou alebo lomene, bol zachovaný priestor pre lanový vozík a zavesené vedro.

Ak si osvojíte lanovú techniku čo len v tom najzákladnejšom variante, rýchlo zistíte, že sa vám niekoľkonásobne zvýši výkon a klesla fyzická námaha. Z akcie, ktorá sa predtým nedala uskutočniť bez viacerých pomocníkov, sa s použitím lanovky stáva záležitosťou aj pre dvoch jedincov. Jeden kope, nakladá do vedra a zavesuje do lanovky, druhý si náklad priťahuje, vedro vysýpa a vracia ho späť, Teraz už k jednotlivým častiam lanovky.

Priama lanová dráha

Najčastejšie používaná je jednoduchá priama lanová dráha, ktorú tvorí nosné lano napnuté medzi dvoma bodmi, ako vidíme na obrázku 1. Nosné lano (1) je oceľové, pozinkované, najlepšie STN 024323. V obchode ale musíte zobrať lano, aké bude, v každom prípade však pozinkované. Priemer lana je 8 mm (na tento rozmer sú riešené všetky komponenty v tomto príspevku). Pre nenáročné účely možno použiť aj menší priemer 6,3 mm alebo 5 mm. Nezabúdajte, že s postupom prác bude dĺžka výkopu vzrastať a že lanovku budete používať aj inde. Preto dĺžku lana voľte s dostatočnou rezervou, aby ste one-



Obr. 1: Schéma priamej lanovej dráhy

dlho nemuseli kupovať lano druhé. Konce lana v dĺžke 10 až 15 mm zacínujte a zbrúste tak, aby prešli cez otvor Ø 8 mm. Prebytočnú časť lana zviňte do kotúčika a priviažte ho drôtom, Dobrá cena 1 m lana je 25,- Sk, pozor na ceny aj o 200 % vyššie!

Kotevné skrutky (3) so závitom M 10 najrôznejšej konštrukcie kúpite v obchode už za 45,- Sk/ks. Dĺžku skrutky 80 až 120 mm voľte podľa kvality horniny, rozpätia a zaťaženia lanovky. Pre skrutku so závitom m 10 sa vŕta otvor priemeru Ø 10 mm, čo rýchlo a pohodlne zvládnete akumulátorovou vŕtačkou.


Oko (4) je klasická plaketka, ktorú používame na nity. Ak ich neviete zohnať, Speleo-Detva vám ich dodá ľubovoľné množstvo v cene 10,- Sk/ks.

Napínač (5) so závitom M 10 STN 021940.5 musí byť pozinkovaný, jedna skrutka s okom, druhá s hákom. Pred prvým použitím závity premastite tukom, aby ste napínač uvoľnili aj po niekoľkých rokoch v podzemí. Nepozinkovaný napínač kúpite v obchode za 50,- Sk.


Lanová svorka (6) s označením U 08 má závit M 6. V obchode ju dostať za 9,- Sk. Nezabudnite závity svorky preventívne premastiť. Na každý koniec lana montujeme jednu svorku. Dve montujeme v prípade, že by páde nákladu mohol ohroziť niektorého jaskyniara.

Lanová príložka (7) zabezpečuje veľmi dobré a jednoduché pripojenie konca lana na kotviacu skrutku. Príložky si vyrobíte podľa výkresu na obrázku 2.

Často sa stáva, že v mieste, kde by sme potrebovali kotevný bod, nie je stena, ale voľný priestor. Kotevný bod si potom vytvoríme pomocnou konštrukciou, napríklad pomocným lanom (viď obrázok 3 A), stojanom (obr. 3 B) alebo rozperou medzi stenami (obr. 3 C).




Obr. 2: Výkres lanovej príložky



Obr. 3: Príklady pomocnej konštrukcie pre ukotvenie lanovej dráhy

Najjednoduchší vozík
(obrázok 4)

Pre priamu lanovú dráhu a nenáročnú prevádzku vám ako najjednoduchší vozík dobre poslúži obyčajná pracovná kladka priemeru 60 až 100 mm, uzatvoreného typu, t.j. s bočnicami z obidvoch strán, ktorá má šírku drážky v kladke 10 až 15 mm. Do závesného otvoru kladky vám odporúčam namontovať háčik na zavesenie nákladu a oko na priviazanie ťažného lana. Zohnete ich z oceľovej guľatiny Ø 6 mm. Komu sa nechce, môže použiť aj karabínu.



Obr. 4: Najjednoduchší vozík pre priamu lanovú dráhu

Lomená lanová dráha


Nie vždy sa nám pri inštalovaní lanovej dráhy medzi miestami výkopu a skládky podarí nájsť potrebný priamy koridor. V tom prípade musíme vybudovať viacej lanoviek za sebou a náklad prekladať z jednej na druhú. Aby sme ušetrili ďalšiu obsluhu, ktorú si každá lanovka vyžaduje, môžeme pri menších zmenách smeru inštalovať lanovú dráhu lomenú.

K vytvoreniu takejto dráhy nám poslúžia podpery. Pre zmenu sklonu o uhol aj 45° je určená pod pera tažná alebo tlačná. Ak nám náklad naráža na dno chodby, musíme lano pritiahnuť k stropu chodby, čo urobíme ťažnou podperou podľa obrázku 5 A. Podľa podmienok ukotvíme podperu cez karabínu priamo ku kotevnej skrutke alebo, musíme pre tento účel vytvoriť vhodnú pomocnú konštrukciu (inšpirujte sa obrázkom 3).


Ak vozík naráža na povalu, musíme lano od stropu odtlačiť, čo vykonáme tlačnou podperou, znázornenou na obrázku 5 B. Podperu priskrutkujte na dostatočne veľkú drevenú dosku a vložte ju medzi lano a strop. Napnuté lano podperu k povale spoľahlivo pritlačí. Obidve uvedené rozpery súčasne umožňujú aj malé zmeny smeru lana (spoľahlivo do 5°).

Pokiaľ nám vozík alebo náklad naráža na stenu chodby, musíme, ho pritiahnuť horizontálne k druhej stene, k čomu slúži podpera na obrázku 5 C. Podperou spoľahlivo zvládneme zmenu smeru lana až o 15°. Bočnú podperu kotvíme rovnakým spôsobom ako podperu ťažnú.

Všetky uvedené podpery sa vyznačujú jednoduchou konštrukciou s rúrkovým vedením lana. S istou nevýhodou tohto riešenia sa oboznámite už pri prvom inštalovaní, keď budete musieť lano cez podpery prevliekať. Preto používame aj tažné a tlačné podpery s výrobne zložitejším lôžkom, ktoré umožňuje vloženie lana (výkresy vám na požiadanie pošlem). Bočnú podperu som nakreslil ako univerzálnu s krátkou rúrkou. Ak poznáte konkrétny uhol zmeny smeru, môžete si na konzolu privariť rúrku dlhú 100 až 150 mm, vytvarovanú do príslušného oblúka, čo zlepšuje prejazd vozíka. Výrobné výkresy podpier sú na obrázkoch 6 a 7.



Obr. 5: Ťažná, tlačná a bočná podpera lanovej dráhy




Obr. 6: Zostavné výkresy podpier

Univerzálne vozíky


Prejazd cez podpery na lomenej lanovej dráhe umožňujú len vozíky otvorené, t.j. s bočnicou len na jednej strane. Jednoduchší je vozík jednokladkový, ktorý vidíme na obrázku 8. Skladá sa z polyamidovej kladky (031), čapu (032) letmo uchyteného na bočnici (033) s háčikom na zavesenie nákladu. Na bočnicu je priskrutkované závažie (034), ktoré stabilizuje prázdny vozík. Na oboch stranách má závažie očká na uchytenie ťažného lana a pomocného lanka. (Ak sa nám prázdny aj vozík nevráti späť pôsobením gravitácie, musíme ho priťahovať pomocným lankom.) Výrobné výkresy súčiastok vozíka sú na obrázku 9.

S jednou kladkou nemá vozík dokonalé vedenie a nedrží spoľahlivo smer. Ak ho napríklad pustíme na dráhu samospádom, zavše sa rozkmitá s tendenciou vzpriečiť sa.

Najlepšie sa po lanovej dráhe pohybuje vozík dvojkladkový, nazývaný tiež tandemový, nakreslený na obrázku 10. Okrem bočnice pozostáva z rovnakých súčiastok ako vozík jednokladkový.



Obr. 7: Výkresy súčiastok podpier




Obr. 8: Jednokladkový vozík pre lanové dráhy s podperami

Náklad


Sypký materiál (zemina, štrk, malé skaly) dopravujeme naložený vo vedre, Odporúčam malé 10 litrové kovové pozinkované vedrá, s ktorými sa dobre manipuluje. Aby všetko bežalo tak povediac „na plný plyn", sú potrebné najmenej dve vedrá. Do jedného sa nakladá, z druhého vysýpa. Obsluha na vykládke musí zavše z vedra vyškriabať nalepenú hlinu a ak je zdeformované, vyrovnať ho, aby sa zachoval jeho efektívny objem.

Veľké skaly dopravujeme v polyamidovej sieti rozmerov približne 1 × 1 m, pripnutej karabínou za všetky štyri rohy. Vozík so zaveseným vedrom vyžaduje výšku koridoru najmenej 65 cm. Ak si vyrobíme špeciálnu obdĺžnikovú vaničku s dvojicou malých kladôčiek, zvládnete lanovkou odpratať materiál aj cez profil vysoký len 35 cm (viď obrázok 11).


Istotne si viete predstaviť, čo by jaskyniarovi, ktorý pracuje pod lanovkou, spôsobilo vypadnutie 20 kg ťažkého vedra. V takom prípade montujeme na koniec nosných lán dve svorky, náklad nezavesujeme na háčik, ale zásadne pripíname karabínou. Osobitnú pozornosť v takýchto prípadoch treba venovať aj samotnému vedru. Plechové očká pre držadlo, ktoré sú k vedru pribodované, pre istotu ešte prinitujeme. Často musíme kontrolovať, či vedro nie je popraskané alebo nebezpečne narušené koróziou.



Obr. 9: Výkresy súčiastok jednokladkového vozíkai



Obr. 10: Dvojkladkový vozík pre lanové dráhy s podperami




Obr. 11: Špeciálny vozík pre extrémne nízke profily

Milan Štéc

Odišiel kráľ horehronských jaskyniarov (Ferdinand Jirmer 1930 – 1998)

Ako služobne mladší nemám právo hodnotiť ani opisovať životopis tak významného slovenského jaskyniara, akým Ferdinand Jirmer bol. Toto za mňa urobil Dr. Pavol Mitter v Spravodaji č. 1/1990 k jeho šesťdesiatinám. Uvediem iba reflexiu, ktorú jeho činnosť v Ďumbierskom krase pre nás zanechala.



Pre našu generáciu predstavoval F. Jirmer jaskyniara – profesionála. Nie zamestnanca Správy slovenských jaskýň, ktorí často nesprávne používajú termín profesionálny jaskyniar, ale radového prieskumníka – objaviteľa, zamestnaného kedysi v národnom podniku Turista. Vlastne F. Jirmer nám nechtiac pomútil myseľ znovuzrodiť profesionálnu skupinu, ktorá by svoju dobrovoľnú prieskumnú činnosť samofinancovala. Bol to človek s nesmiernymi skúsenosťami v starom štýle objavovania a zabezpečovania jaskýň starou poctivou technikou, pomaly sa vytrácajúcou zo súčasného praktického vyučovania nováčikov. Práve on nás donútil objaviť jaskyňu Mŕtvych netopierov – tretiu najvýznamnejšiu jaskyňu Slovenska.

Presvedčil nás o nesprávnom zatracovaní Ďumbierskeho krasu ako neperspektívneho, bez šancí objaviť nejakú významnú jaskyňu, a už vôbec nevhodnú na sprístupnenie. Často nám rozprával o úmysloch Turistu n.p., objaviť a sprístupniť jaskyňu v novovznikajúcom turistickom stredisku Srdiečko – Chopok – Jasná. Po neperspektívnych čiastkových objavoch v Halašovej jame, Kozej jaskyni, v ponore Horný salaš a bezúspešných sondovacích prácach v Jirmerovcami pomenovanej jaskyni Mŕtvych netopierov bola profesionálna skupina z Ďumbierskeho krasu odvolaná.

Práve vedúci (ako sme ho familiárne volali) vypestoval u brezňanov stavebné preferencie, lebo prvú mikrochatku v Kozích chrbtoch on skonštruoval a podieľal sa na jej výstavbe. To malo za následok, že brezňania patrili medzi oblastné skupiny s najväčším počtom chatiek. Aj zrod speleopotápačskej skupiny v Brezne môžeme pripísať F Jirmerovi. Pamätám sa, ako nás vyhodili z prvého tréningu len preto, lebo sme priniesli v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia dýchaciu techniku z Verneoviek. Vďaka „vedúcemu" boli zakrátko brezňania vybavení okrem iného aj vlastným kompresorom a dokonca motorovým člnom.

Áno. Navždy odišiel kráľ horehronských jaskyniarov.

Vedúci!

Bol si tu a zanechal si na tomto svete hlboké stopy. Preto Tvoje meno má právo zdobiť breznianský symbolický cintorín v J.M.N., lebo práve na jej objave a sprístupnení máš výrazné zásluhy.

Česť Tvojej pamiatke

Za OS SSS Brezno Milan Štéc

A legendy odchádzajú...
(Adam Vallo 1940 – 1998)

Eduard Piovarči, Jaskyniarska skupina Malá Fatra SEVER

S pietou vyslovil túto krátku vetu RNDr. Zdenko Hochmuth 12. 8. 1998 v Terchovej na pohrebe nášho priateľa a druha, vedúceho jaskyniarskej skupiny Malá Fatra SEVER, terchovského rodáka Adama Vallu.

Ubehlo osem rokov odvtedy, ako som písal príspevok k jeho okrúhlemu polstoročnému jubileu. Netušil som vtedy, že po uplynutí ani nie desiatky rokov budem písať nekrológ k jeho úmrtiu.

Ešte v lete v roku 1996 som obdivoval jeho kondíciu keď nás sprevádzal členitým terénom krivánskych žľabov a dolín a zoznamoval nás s krasovými fenoménmi o ktorých sme vo Vrátnej dovtedy ani nechyrovali. Na jar v roku 1997 nás raz našiel na dne veľkej rozsadliny ako sa beznádejne zakopávame do suchých tektonických zlomov. Povedal nám. – Chlapci nehajte to tak a poďte so mnou... zavediem vás do Opúk. Doviedol nás vtedy až na vrchol tektonickej bogazovitej rozsadliny a odtiaľ traverzom po svahu vyššie do doliny, kde sme užasnuto pozerali na rozďavenú vlniacu sa veľkú puklinu. Odvtedy sme začali toto miesto systematicky navštevovať typujúc na ktorom mieste poruchy udrieť.

Netrvalo však dlho a všetkých nás šokovala správa o zákernej chorobe ktorá sa u Adama objavila nečakane v v septembri roku 1997. Tvrdá realita pred ktorú bol odrazu postavený ho však nezlomila. Naopak stal sa koncom roka 1997 zakladateľom novej jaskyniarskej skupiny v Malej Fatre. Tesne pred zakladajúcou schôdzou sme vo Veľkej trhline prenikli do prvých priestorov. Diluviálnou chodbou sme zostúpili k priepastke s prievanom a ponad ňu do malého kaňonu. Adam bol vtedy v nemocnici na prvej chemoterapii a tak sme ho potešili správou o našom zatiaľ neveľkom, ale predsa len významnom objave. Len čo dorazil z nemocnice zorganizoval akciu a šli sme si nové priestory spoločne pozrieť. Nikdy nezabudnem na to, ako sme spolu zostupovali do jaskyne. Ja o barlách a on so svojim ťažkým ľudským údelom na pleciach. Napriek tomu naďalej a do posledných síl organizoval vo Vrátnej v Starej dolinke za Kravarským pracovné akcie so svojimi jaskyniarmi. Ba mnohokrát sme ho našli ako úplne sám, hoci riadne pochudnutý, neúnavne vyhadzuje lopatou z pracovnej sondy usadené sedimenty.


V posledných rokoch bola táto sonda jeho najobľúbenejším pracoviskom. Neochvejne veril, že za zvrásnenou vápencovou stenou nad umelým vodným bazénom, ktorý sme všetci volali Gabčíkovom, pre ohromné množstvo práce, ktoré sa tam vykonalo, existujú neznáme jaskynné priestory. Prakticky do posledných chvíľ mu v jeho práci pomáhala voda ako nám to všetkým často prízvukoval pri budovaní hrádzí, ktoré vodu odvádzali k pätám tajomných obnažovaných vápencových stien pretkaných mohutnými poruchami, ktorými vydychoval chladný vzduch horský masív Veľkého Kriváňa.

Siedmeho júna bol pri umelom jazierku pod dominantnou zvrásnenou skalnou stenou posledný krát. Stretli sme ho vtedy po pás mokrého od lopúšia, ktoré vystiela začiatok dolinky. I napriek utrpeniu ktoré sa už hlboko zapísalo do jeho tváre mal tradične dobrú náladu a neodpustil si, aby nám okrem iného nepovedal zopár najnovších bačovských vtipov, tak ako to nedokázal vyrozprávať nikto iný len on.

Po každej ďalšej našej akcii na Polygóne či v Priepastke nad vzdušným vodopádom alebo v jaskyni Veľká trhlina na našich pracoviskách v Starej dolinke sme ho pravidelne v týždenných intervaloch navštevovali. Pravidelne takmer každodenne ho navštevovali jaskyniari z Terchovej, Ondrej Štefko, Štefan Mucha a ďalší. Nosili sme mu knihy a videofilmy o krásach prírody na našej planéte. Po tom čo mu v nemocnici lekári otvorene povedali, lebo tak si to sám želal, že mu

chémia už nezaberá a poslali ho domov, všetci sme sa snažili akosi prispieť k zmierneniu utrpenia a spríjemneniu jeho posledných dní.

8. augusta 1998 okolo jednej hodiny poobede 13 dni po svojich 58-mych narodeninách prešiel tíško na druhý breh do večného svetla.



Adam Vallo sa narodil 26. júla 1940 v Terchovej ako najstarší z pätnástich detí vo veľmi skromných pomeroch. ZDŠ-ku ukončil v rodnej obci. Z tohto obdobia vždy rád rozprával o udalosti, keď sa mu ako chlapcovi v siedmej triede nechcelo chodiť do školy, ušiel do hôr a deväť dní a nocí sa ukrýval pred rojnicami školákov prehľadávajúcich okolie, v malej jaskyni pod Obšivankou.

Tento príbeh z detstva vedel Adam vždy rád a šťavnato vyrozprávať. Bol to jeden z jeho najdominantnejších zážitkov z mladosti. Ako šestnásťročný sa odišiel Adam učiť za baníka do Karvinej. Baňa mu však k srdcu neprirástla a vrátil sa do rodného kraja. Po základnej vojenskej službe začal pracovať ako nosič, údržbár a kurič na chate pod Chlebom. Hory, uprostred ktorých sa narodil, boli preňho tým pravým živlom. Keď v zime nepremával výťah nosil náklady až z dolnej stanice výťahu a to už bola poriadna zaberačka. Z krivánskych strmých svahov ho neraz s nákladom zmietla lavína. Nič ho však neodradilo od práce v horách aj potom čo mu v roku 1967 operovali srdce. Ani po ťažkej, ale úspešnej rekonvalescencii nebol život k Adamovi prívetivý. Práca v horách si vyžiadala ďalšiu daň. Pri stavbe lanovky na Grúň v roku 1974 sa prihodilo nešťastie. Ťažné lano usmrtilo jeho spolupracovníka a Adam vyviazol s ťažkým zranením len vďaka silnej vôli žiť. Opäť preňho nastali dlhé mesiace rekonvalescencia a zápas o návrat do života. Práve keď sa toto všetko dialo Adam Vallo sa už aktívne venoval svojej najúžasnejšej záľube – jaskyniarstvu. Už v roku 1969 založil zo svojimi priateľmi z Terchovej oblastnú jaskyniarsku skupinu pri Slovenskej speleologickej spoločnosti (pamätnú OS Terchovú).

Deväťnásteho februára 1972 prenikol presne cieleným pracovným úsilím spolu s priateľmi Karolom Martinčom, Janom Hanuliakom a Janom Šupicom nad mohutnou vyvieračkou v dolinke Pod jamami do neznámej jaskyne v eróznej báze podzemných krasových vôd. Bol to prvý veľký objav v Malej Fatre, kde práve jeho nadšeniu a neegoistickému prístupu k práci a ľuďom patrí zaslúžené prvenstvo. Prieskumu Jaskyne nad vyvieračkou venovali Terchovský jaskyniari v nasledujúcich rokoch mnoho úsilia a postupne objavili v spolupráci s potápačmi z Košíc, Trenčína a Demänovskej doliny 620 m jaskynných priestorov.

Objaveniu jaskyne ale predchádzala neobyčajná situácia. Keď v pamätný februárový večer dvaja speleológovia A. Vallo a J. Šupica narazili v 8 m dlhej výdrevou zapaženej pracovnej sonde na posledný balvan, ktorý ich delil od neznámej jaskyne, nezdolali túto prekážku hoci mohli, aby sami vnikli do neznáma, ale najskôr šli vyhľadať svojich kamarátov, ktorý na sonde pracovali. Kamaráti však náhodou mali pod parou a museli sa čakať až do rána, kým vytriezvejú. Bola to pre Adama najdlhšia prebdetá noc

akú kedy prežil. Umocnená spoločná radosť na druhý deň keď sa všetci zišli pred sondou však stála zato. Vrútili sa všetci do novej jaskyne a brodili sa vodnými bazénmi podgurážení borovičkou až dosiahli vyvýšené miesto nad čírou vodnou hladinou neznámeho sifónu, do ktorého studenej vody od samej radosti skákali z 5 metrovej výšky ako malé deti. Keď však prišli k sifónu na ďalší deň po mohutných oslavách a opici bojazlivo sa tam vraj prežehnávali samou hrôzou nad nedávnou vlastnou odvahou podguráženou trúnkom.

Nemôžem tu znovu nezopakovať Adamove ďalšie odvážne kúsky, keď tento sifón sám v jeden mrazivý zimný decembrový večer v roku 1972 podplával len v montérkach a s baterkou zabalenou v igelite. Dlho sa na tento krkolomný čin pripravoval a nikomu sa o svojom pláne nezmienil, aby mu to náhodou kamaráti neprekazili. Spomínam si v tej súvislosti na Waltera Buhla, veľkú horolezeckú legendu, ktorý sa takto isto pripravoval na zimné prelezenie severnej steny Wadzhamu. Bola to tak odvážna myšlienka, že ak by sa o tom niekto dozvedel, iste by sa mu pokúsil za každú cenu zachrániť život a celý plán výstupu by mu za každú cenu prekazili. Takisto svoj pokus zabezpečil aj Adam. Pálčivá zvedavosť mu nedala a podplával 4 metre hlboký a 14 metrov dlhý sifón a vynoril sa na neznámu hladinu na ktorú s ohlušujúcim rachotom dopadal malý vodopád, čo ho v prvom momente tak preľaklo, že si udrel hlavu o skalnú stenu. Až vtedy si uvedomil nebezpečie, ktoré práve podstúpil. Veď čo ak by po tom náraze stratil vedomie. Iste by sa bol utopil a nikto by ho tu nikdy nehľadal. Za skalným stupňom sa pred ním črtala neznáma chodba. Na nijaký prieskum však už neostával v tejto samote a pustej opustenosti čas ani morál. Bolo sa treba zhlboka nadýchnuť a hľadať cestu späť k svetlu zapálenej sviečky pred sifónom.

A práve túto jeho odvahu a húževnatosť sme ako mladí jaskyniarsky elévi veľmi obdivovali rovnako ako to, ako sa dokázal s ostatnými podeliť o objav, ktorý by si nejeden jaskyniar v súčasnosti nenechal ujsť len sám pre seba. Neskôr Adam preplával tým istým spôsobom aj kalný sifón v stiesnenej Spľuhavenej chodbe, ktorý bol síce len 4 metre dlhý a meter hlboký. Bola to vlastne tesná zaplavená rúra s jemnými usadeninami ílov bez akejkoľvek viditeľnosti. Za týmto sifónom Adam objavil a sám preskúmal 60 metrov nových priestorov. Pri pokuse vyliezť na konci do vysokej klzkej šikmej poruchy sa zrútil do vodného bazéna pod ňou. Našťastie sa mu nič nestalo a aj tu všetko dopadlo dobre. Sú to iste obdivuhodné výkony, ale ako často sám zdôrazňoval v žiadnom prípade nie nasledovaniahodné. V tomto období až do roku 1985 pracoval v Malej Fatre na viacerých lokalitách. V Belských vyvieračkách v Kukurišovej jaskyni v Stratenci v jaskyni Medvedia II a na sonde číslo 8 pri Deravej skale i v jaskyniach B1 až B6 pod Kykulou. Pravidelne sa zúčastňoval jaskyniarskych týždňov. Niekedy v sedemdesiatich rokoch keď mal Adam rozostavanú chalupu a nebolo peňazí na cestu na jaskyniarsky týždeň, predal pár vrecák cementu a problém bol vyriešený. Pamätníci si iste spomínajú na jeho niekdajšiu popularitu a vyprávačské umenie plné jasnozrivého humoru.

Nemožno nespomenúť aktívnu účasť zosnulého na zatiaľ jedinom jaskyniarskom týždni v Malej Fatre, ktorý usporiadala v roku 1970 v Štefanovej Speleologická odbočka SZS pri SAV. Tu spolu s Droppom a V. Bukovinským skúmal a zameriaval priestory priepasti pod Malým Fatranským Kriváňom, Medvedej jaskyne a Kryštálovej jaskyne pod Malým Rozsutcom. Adam Vallo bol až do roku 1985, teda celých 16 rokov, vedúcim oblastnej skupiny Terchová. Začiatkom deväťdesiatich rokov opäť obnovil svoju aktivitu v speleológii a intenzívne pracoval spolu s nami na obnovení vchodu do Jaskyne nad vyvieračkou, ktorej stará výdreva podľahla tlakom a celú vstupnú chodbu zavalilo. Neskôr práve pri tejto práci došlo ku krádeži oceľových profilov zo stropu vstupnej chodby. A po tom čo niekto necitlivo zasypal Adamom rozpracovanú pracovnú sondu na dne vstupnej chodby prestal sa s viacerými svojimi priateľmi na tomto diele angažovať. Svoju iniciatívu v roku 1994 preniesol o dolinku nižšie za Kravarským. A o tri roky neskôr koncom roku 1997, ako som už v úvode uviedol, dokonca zakladá novú jaskyniarsku skupinu Malá Fatra SEVER a stáva sa jej prvým vedúcim a zároveň aj spoluobjaviteľom jaskyne Veľká trhlina. Tretieho apríla 1998 na predsedníctve Slovenskej speleologickej spoločnosti vo Svite sa napokon dočkal ocenenia a slávnostne preberá Čestné členstvo SSS za dlhoročnú činnosť v speleológii.

Okrem svojho priam dobrodružného a dramatického života v horách sa stihol 11. septembra 1962 oženiť. Bez obetavosti a vernosti jeho

manželky Sabiny, bez jej veľkého pochopenia a porozumenia by nikdy nemohlo existovať to veľké žriedlo ľudského a jaskyniarskeho nadšenia, ktoré Adam rozdával na všetky strany tým, čo ako on prepadli tejto vášnivej záľube. Spoločne vychovali štyri deti. Synov Štefana, Miroslava a Petra a dcéru Sabinu. Všetkých som ich dobre poznal a poznám, veď som bol u Vallov častým hosťom a cítil som sa tam vďaka srdečnosti rodiny ako doma. Adam svojich synov viedol od mala po horských chodníčkoch k harmonickému vzťahu s prírodou. A tak sa aj jeho synovia aktívne zaslúžili o prieskum v jaskyniach Medvedia II. a v jaskyni nad Vyvieračkou. Počas svojich výprav za tajomstvami podzemia dokázal postaviť chalupu, vzorne vychovať deti a dožil sa dokonca ôsmich vnúčat. Šesťročný vnuk Marek veľmi rád a pyšne chodieval zo starkým do Jaskyne nad vyvieračkou. Najradšej sa však hrával s drevenými ovečkami a postavičkami z betlehema, ktoré starký vo voľných chvíľach pohody vyrezával z mäkkého lipového dreva.

Adam Vallo bol výborným umeleckým rezbárom. Tomuto umeniu sa vyučil u svojho otca, keď mu pomáhal vyrábať ľudové drevené hudobné nástroje. Súčasne sa začal venovať drevenej plastike, ktorej bol verný až do svojej smrti. Jeho nezabudnuteľné drevorezby s ľudovou a Jánošíkovskou tematikou sa roztratili po celom svete. Jeho precízna práca a zmysel pre detail ho zaradili medzi najlepších rezbárov v okolí. Získal viacero významných ocenení aj na celoslovenských súťažiach a výstavách. Nebol typickým rezbárom, ktorý sa svojim umením živil. Rezbárčil pre radosť, ktorú mu táto práca dávala. Nepatril medzi najplodnejších autorov v tomto obore. Každá z jeho plastík je však o to vzácnejším skvostom, ktorý po sebe zanechal.

Adam Vallo nám ostane navždy v srdciach taký, aký bol, taký akého si ho pamätáme. Vtipného vždy usmiateho a dobrosrdečného priateľa a človeka, ktorý vedel vždy štedro rozdávať z darov svojho veľkého srdca. Takého si ho budeme navždy pamätať.

Emil Kováčik
1929 – 1998

Dňa 4. 3. 1998 opustil naše rady po dlhej a ťažkej chorobe dlhoročný člen Slovenskej speleologickej spoločnosti a našej oblastnej skupiny Emil Kováčik. Jaskyniarstvu sa začal venovať začiatkom päťdesiatych rokov a zostal mu verný až do posledných dní svojho života. Zúčastňoval sa na prieskumných prácach v Čachtickom krase pod vedením Jána Majku. Istú dobu pracoval aj ako profesionálny jaskyniar na rôznych krasových územiach Slovenska. No rodný kras Čachtický, mu bol predsa len najmilší. Po znovu založení SSS, pracoval v jeho predsedníctve a zároveň vykonával funkciu vedúceho Čachtickej oblastnej skupiny.

Drahý náš Emil, tvoje nohy oťaželi a tvoje ústa onemeli. Už nikdy nezavítaš medzi nás a nepodelíš sa s nami o zaujímavé zážitky, ktoré si za dlhé roky svojej aktívnej činnosti zažil pri skúmaní krasu. A ktorými sme tak radi načúvali, pre tvoj svojrázny prejav a osobité čaro tebe vlastné, ktoré si vedel do nich vložiť.

Dotklo tvoje šľachetné, no ťažkou chorobou kvárené srdce. Prajeme Ti pokojný odpočinok v lone matky zeme, v ktorej útrobách pri ich skúmaní si sa cítil najlepšie.

Česť tvojej pamiatke!

Členovia oblastnej skupiny Čachtice

Jubilant Ján Vykoupil

Rudolf Košč

Je už dobrým zvykom, že pri významnom životnom jubileu si spomenieme na svojich dobrých priateľov.

V týchto dňoch (8. augusta 1998) oslávil svoje 50-tiny náš dlhodobý člen Ján Vykoupil. Členom SSS sa stal v r. 1983 a od vtedy ho všetci poznáme ako výborného a spoľahlivého kamaráta a jaskyniara s najhoršou používanou nadávkou „do pekla". Okrem činorodej domácej výskumnej práce na Slovensku sa zúčastnil aj mnohých významných zahraničných výprav, z ktorých spomenieme napr. „rumunský Padiš, chorvátsky Velebit 96, objavy v Kosove, a podobne.

V roku 1996 bol členskou schôdzou zvolený za nového predsedu OS SSS Prešov.

Všetci, ktorí Janka poznáme, mu želáme v ďalšom súkromnom a jaskyniarskom živote veľa zdravia, pohody a dobrých výskumných akcií.

Zdar Boh

P. H.

Keď národný podnik Turista zrušil v päťdesiatych rokoch profesionálny prieskum jaskýň, prišiel o miesto aj objaviteľ jaskyne Mieru. Stratil prácu, pre ktorú žil.

Ponúkli mu miesto údržbára autocesty do Jasnej. S prémiami mohol dosiahnuť hodinovú mzdu maximálne 4,30 Kčs. Prácu prijal. Chcel ostať v Demänovskej doline, blízko jaskýň.

Z kôpky životopisných údajov, spomienok a novinových výstrižkov sa mi najvýstižnejšie vidia najvýstižnejšie prosté slová profesora Leonarda Blahu, ktoré povedal nad jeho hrobom:

„... už nebudeme vidieť typickú, trocha nahnutú postavu s jaskyniarskym čakanom v ruke, ako prechádza Demänovskou dolinou pozorujúc všetko, čo bolo možné dať do súvisu s vyriešením jaskynného systému v tomto významnom krase. Jeho prižmúrený zrak, charakteristický pre ľudí, ktorí žijú v horách už nebude starostlivo a s pozornosťou orla sledovať a premeriavať stráne a krasové úbočia Demänovskej, Svätojánskej a Kvačianskej doliny ...

...Objavením jaskyne Mieru, ktorá patrí medzi grandiózne objavy svetového významu, postavil si nezničiteľný pomník a natrvalo sa zapísal do histórie slovenského jaskyniarstva, skadiaľ ho nevyženie ani nevďak, ani zloba ľudská.... Dúfajme, že Tvoji žiaci, ktorí Ťa mnohokrát nevedeli ani nechceli chápať, ale ktorých si aj napriek tomu trpezlivo zasväcoval do tajov jaskyniarstva a tým súčasne aj do tajov prírody, budú vedieť s vďačnosťou pokračovať v tvojich šľapajách ..."

17. októbra pred sto rokmi sa narodil významný liptovský hľadač jaskýň Pavol REVAJ.

ZDAR BOH

❖ ❖

Oznámenie:

Dňa 3. októbra 1998 uzavreli manželstvo Denisa Kubovčiaková
a člen speleologického klubu Drienka v Košiciach Martin Horčík.
Želáme im, aby ich spoločná cesta jaskyňou života mala vždy správny azimut, aby v spleti jej chodieb nachádzali nielen krásu ale aj bezpečný východ
po zdolaní ich kritických úžin.

Speleoklub Drienka Košice

Petr Hipman

Opäť o speleomítingu

S ťažkým srdcom sa ešte raz vraciam k chúlostivej téme, k nášmu Speleomítingu.

V roku 1998 sme sa konečne zišli v prostredí, po ktorom sme volali mnoho rokov. Sprvoti som sa domnieval, že to musí byť čerstvo dokončená novostavba, ale nie prichýlila nás solídna postaršia komunistická budova, v ktorej sa mohol Speleomíting konať už od svojho vzniku. Vzdušná sála (už môžeme do sýtosti dýchať) má takú kapacitu, že by sa žiadalo, aby nás prišlo viacej a nezaškodila by ani účasť verejnosti. Všetko závisí len od toho, či sa bude na čo pozerať.

Natešený kinosálou, trielil som dopredu, odskúšať si premietanie diapozitívov 6 × 6. Žiaľ, o čo bola väčšia izba, o to menšia bola toľkokrát ošomraná premietacia plocha. Utopené hlboko v javisku, krčilo sa tam plátno vhodné tak na rodinné premietanie. Po zúfalej debate s premietacím technikom som hľadal nejakú spriaznenú dušu. V prvých laviciach tu osihotený sedel najaktívnejší člen výboru, zjavne v pochmúrnej nálade, azda po piatkovom neplodnom stretnutí výboru s predsedníctvom (dobre, že som tam neprišiel).

– „...počúvaj, Zdeno...“ nenechal ma dohovoriť, lebo dobre vedel, o čo ide a len si povzdychol – „...ja som už rezignoval...“–.

Naše obecenstvo je našťastie mimoriadne vďačné. Nikomu nevadilo, že záberom na výšku chýba vrch aj spodok. To len impulzívny Labuda, keď mu z dlhočizného kaktusu ostala na plátne okyptená stredná časť, niekoľkokrát do tmy zúfalo vykríkol – „To plátno !“

Projekcia plánu jaskyne, o ktorej referoval Stano Pavlarčík, bola tak nekvalitná, že som zo šiesteho radu nevidel takmer nič. Pobral som sa dozadu, kde v poslednom rade sedelo niekoľko jaskyniarov. Šepkom som sa opýtal – „Chlapi, povedzte mi, čo tam vidíte?“ – Úprimne sa mi zdôverili, že nič. – „A to vám nevadí ?“ Ich odpoveď bola odzbrojujúca: – „Nie, my to všetko poznáme.“ –

Cez prestávku som sa naposledy pokúsil rozdúchať kampaň proti malému plátnu. Sebaistý technik mal naporúdzi spásny argument. Vraj je štatisticky je zistené, že záberov na výšku býva najviacej 20 %, takže sa vlastne nič nestalo. Našťastie ma podporil doposiaľ tíško načúvajúci Labuda, keď ho lapidárne zahriakol „ Netrepte somariny, ja som mal prednášku v Žiline, tam mali štvormetrové plátno a riadnu mašinu, čo diáky riadne presvietila, to bola rozprávka ...“ -

A sme u tej rozprávky. Prečo ju nemôžeme mať my, keď to dokážu v nie veľmi vzdialenej Žiline ? To už vôbec nehovorím o veľkolepom premietacom show na speleologickom kongrese, o ktorom som sa dačo dopočul od českých speleológov, dačo bokom od Gusta a o ktorom nám vôbec nič nepovedal náš oficiálny delegát.

Jaskyne kolujú na Internete, nadšenci nám už niekoľko rokov prezentujú priestorové obrazy jaskýň rotujúce na monitore, na vizitkách sa objavuje E-mail. Mali by ste vidieť vydavateľa Spravodaja, keď dostane tento príspevok písaný na stroji a nie na diskete, mali ste počuť vedúceho rožňavských jaskyniarov, keď som sa preriekol, že ešte kreslím na klasickej doske, mali by ste... Slovom, medzi jaskyniarov prenikla nová technika, osvojili si ju. Až na projekčnú techniku, ktorá urobila tiež veľký krok dopredu. Kedy ju zvládneme využívať, kedy zvládneme premietnutie pekných, veľkých farebných obrazov tak, aby sme z nich mali skutočný zážitok ?

Aj keď podozrivo často spomínam Labudu, musím povedať, že najviacej ma zaujala jeho

prednáška. Taký prostý človek Labuda si od Spoločnosti nepýta ani korunu, vypraví sa na druhý koniec sveta, prelezie tam exotické jaskyne a doma nás o nich poinformuje. Len na základe jeho svojrázneho rozprávania by som ťažko uveril, že je tam takmer nekonečný podzemný labyrint s vysokou teplotou, bez vody, kde sa len práši. Ale vďaka pekným diapozitívom som nadobudol reálnu predstavu, aké jaskyne existujú kdesi v Brazílii. Naozaj efektívna činnosť, ak to porovnáme s najrôznejšími štátom platenými cestami, stážami alebo exkurziami, z ktorých sme nevideli takmer nič, alebo len niekoľko ničnevraviacich a mdlých záberov.

Rovnaké úsilie ako v Brazílii vynaložila istotne aj výprava priateľa Holúbeka v Číne. Raz v živote som sedel v pracovni šéfa slovenských sprístupnených jaskýň a z dlhej chvíle som otvoril publikáciou o jaskyniach v Číne. S údivom som zízal na fotografie tunelov so skupinami stalagmitov, medzi ktorými by sa rožňavský kvapeľ (a ten je najväčší na svete) cítil zahanbený.

Očakával som, že jaskyniar Holúbek nám ukáže čosi podobné. Žiaľ trocha zdĺhavá prednáška, ladená viac cestopisne, postrádala akýkoľvek záber z riadnej čínskej jaskyne. Keby som nevidel tú potvorskú knihu, azda by som si pomyslel, že v Číne nie sú vhodné podmienky na fotografovanie v podzemí. Veď aj náš prvý reprezentant, vyslaný tam na kongres, priniesol odtiaľ len zábery ulíc Pekingu.

Štvrť storočia od objavu Stratenskej jaskyne nám mali Spišiaci pripomenúť seriálom pekných diapozitívov, najmä ak ide o tak peknú a utešenú lokalitu, akú ešte niektorí diváci nevideli. Neviem prečo sme sa dočkali len suchopárnej bilancie dĺžok chodieb, počtu akcií a vzoriek. Hovorené slovo bolo rovnaké ako text publikovaný v Spravodaji a pre istotu ešte premietnutý na plátno. Tvrdá skúška trpezlivosti divákov, ktorej sa inde vraví neúcta k obecenstvu.

Touto nepríjemnou chorobou sa náš predseda istotne nakazil od ing. Lalkoviča, ktorý nám už druhý rok s rovnakou nezáživnosťou prezentuje činnosť svojho múzea s najdlhším názvom na Slovensku. Pán riaditeľ komentoval jednotlivé druhy činnosti usporiadané v tabuľkách, ktoré nám premietal. Nechce sa mi veriť, že tak fundované múzeum by nevedelo prezentovať svoju činnosť aj obrazom.

Medzi jednotlivými ročníkmi Speleomítingu mi chýba istá kontinuita. Ak nás napríklad v roku 1997 nadšení objavitelia informovali o horúcom náleze priepasti Hlinoš, mali nám v tomto roku ukázať, ako to v tom Hlinoši vlastne vyzerá. Taktiež u Jašteričieho jazierka mala za článkom v Spravodaji nasledovať obrazová časť na Speleomítingu.

Napokon by všetci prítomní istotne privítali živú a obrazom sprevádzanú informáciu z posledného kongresu vo Švajčiarsku.

Prechodom do skutočnej kinosály sa nám výrazne zlepšili podmienky pre ďalšie spoločné stretnutia. Pred usporiadateľmi teraz stojí náročná úloha zabezpečiť modernú projekčnú techniku, ktorú by sme mali používať už na nasledujúcom Speleomítingu v jubilejnom roku 50 ročnej činnosti našej spoločnosti.

Oprava salaša

Zdenko Hochmuth

V dňoch 24. – 27. 7. 1998. sa pri horárni Predbystrá zhromaždil takmer výkvet československej exploračnej speleológie – popri nedočkavom Holúbekovi sa mrvili Rudo Košč, Silvoš Votoupal s manželkou, Petr Maceček a „kocour" Ing. Koutecký ako aj zástupca urbariátu obce Hybe pán Pavella aby pospolu vystúpili na zarovnaný povrch krasovej planiny Ohnišťa v Nízkych Tatrách. Neskôr došli ešte Petr a Monika Ondroušekovci so psom Dorou a návštevou nás poctili i Hipmanovci, pričom Ing. Jagerčík nám poriadne odpil zo zásob.

V súvislosti s už viac ako 40 rokov predpokladaným objavom systému v Ohništi sme dospeli k názoru, že je potrebné opraviť kolibu salaša na Ohništi, ktorá je útočišťom dodnes iba čiastoč-

ne úspešných prospektorov, v budúcnosti však významným oporným bodom. Preto speleológovia tentoraz boli vystrojení nie lanami ale výstrojom, ktorý pred ochranármi nie je radno spomínať. Koliba salaša na Ohništi sa nachádza na strategickom mieste – je tu možné prenocovať či uchýliť sa za nečasu, nakoľko prístup zo všetkých strán na Ohnište je dlhý a náročný.

Na prvé prenocovanie na salaši si iste spomínajú mnohí účastníci z prípravných akcií expedícií Jean Bernard 78. V krutých zimných podmienkach už vtedy koliba s deravou strechou iba čiastočne chránila pred víchrom, vo vnútri sme dokonca postavili stany a nakládli vatru. Zlý stav koliby podnietil jej opravu už v lete r. 1984. Z iniciatívy Dr. Pavla Mittera a ochranárov z Bratislavy (Dr. M. Huba) bola opravená časť strechy, druhú polovicu opravila vtedajšia o. s. Ružomberok za spolupráce jaskyniarov z Trnovca. Spomínam si, že šindle sme získali na Horehroní, od rodičov nebohej Oľgy Hlavatej. Opravou strechy sme síce dočasne kolibu zachránili pred zhnitím, avšak bolo nám zrejmé, že bude potrebná ešte dôkladnejšia oprava, spojená s jej podvihnutím a výmenou spodných, úplne zhnitých brvien. Náročnej oprave predchádzalo pokosenie takmer 2 m vysokej žihľavy a lopúchov, čo profesionálne za prihliadania okolostojacich zvládol R. Košč. Potom došlo k najzávažnejším operáciám. Pomocou hydrauliky bola koliba postupne podvihnutá, na mieste vyrobené nové spodné brvná, na čom najväčšiu zásluhu mal „Kocour“, a koliba opatrne spustená nazad. Pomerne rozsiahle zemné práce uviedli nachýlenú kolibu opäť do pôvodného stavu.

Veríme, že touto náročnou operáciou sme kolibu zachránili pre nasledujúce generácie speleológov na Ohništi, ktorí, ako dúfame, budú nažívať v bratskej svornosti so zástupcami urbariátu, ochranármi i poľovníkmi, ktorí sa tu môžu uchýliť v prípade nečasu.

Lamperechtsofen – najhlbšia jaskyňa na svete

Michal GRADZINSKI
Komisia Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Zwiazku Alpinizmu

Poľská výprava spojila 19. 8. 1998 jaskyňu PL-2 s jaskyňou Lamperechtsofen v masíve Leogenger Steinberge v Severných Alpách v Rakúsku. Vedúcim expedície, tak ako aj ostatných výprav bol Andrej Ciszewski. Poľskí speleológovia skúmali jaskyňu Vogelschacht, ktorá je od roku 1995 súčasťou Lamperechtsofenu. Bolo tu objavených viac ako 1 km nových priestorov, ktoré zaviedli prieskumníkov do vyššej jaskyne PL-2 v hĺbke okolo 400 metrov. Nová denivelácia systému Lamperechtsofen dosiahla 1632 m, čo znamená že táto jaskyňa sa stala najhlbšou jaskyňou sveta. Tento úspech je vyvrcholením 24 ročného prieskumu masívu Leoganger Steinberge poľskými jaskyniarmi. V čase spojenia tu pôsobilo 30 jaskyniarov, ktorí pôsobili v Lamperechtsofene ako aj v oblasti Nebelsbergkar, situovanom v úbočí masívu.

Najzaujímavejšie poľské úspechy v oblasti:

1979 – dosiahnutie denivelácie 1022 metrov v Lamperechtsofene lezením odspodu nahor
1990 – spojenie jaskyne N-132 s Lamperechtsofenom, vznik najväčšieho jaskynného traverzu na svete
1995 – spojenie jaskyne Vogelschacht s Lamperechtsofenom, tým pádom sa tento jaskynný systém stal druhým najhlbším na svete
1998 – Lamperechtsofen sa po spojení s jaskyňou PL-2 stal najhlbšou jaskyňou sveta.

Jaskynná záchranná služba (JZS)

Ján Tencer

Na základe uznesenia prijatého na predsedníctve SSS vo Svite, výbor SSS zorganizoval stretnutie zástupcov jaskyniarskych záchranných družstiev (JZD) Rožňava a Liptovský Mikuláš. Na tomto stretnutí, ktoré sa konalo 23.6.1998 v Rožňave, bol reálne zhodnotený stav JZS a boli prijaté závery, ktorých realizácia by mala posunúť stav JZS do funkčnej podoby. Z tohto stretnutia jednoznačne vyplynula potreba čo najskôr dosiahnuť stav akcieschopnosti JZS i napriek súčasným finančným problémom, ktoré s tým súvisia. Existencia JZS nesmie a nemôže byť v tomto období spochybňovaná a zainteresované strany, výbor SSS a obe JZD musia nájsť čo najrýchlejšie a najlepšie riešenie, ktoré je v súčasnosti možné a bude vychádzať zo stanov SSS a JZS. O konkrétnych krokoch bude jaskyniarska verejnosť informovaná už v budúcom čísle Spravodaja SSS.

Závery zo stretnutia členov JZS a výboru SSS konaného 23. 6. 1998 v Rožňave.

Zúčastnení : JZD Rožňava Tomáš Lázár
Alexander Buzinkay
Miroslav Hujdič
Jaroslav Stankovič
JZD L. Mikuláš Ivan Račko
Výbor SSS Ján Tencer

1. Osloviť aktívnych členov SSS formálnym listom adresovaným na jednotlivé skupiny a speleokluby s výzvou na vytipovanie vhodných kandidátov na doplnenie členov JZS.
zodpovední : Račko , Tulis

2. Obnoviť činnosť JZS, plán zocvikových akcií, legalizácia pohybu JZD v teréne.
zodpovední: Račko, Lazar, Knap

3. Zvolanie členov JZD ,uskutočniť členské schôdze, urobiť vyhodnotenie činnosti vedúcich JZD, vyhodnotenie činnosti náčelníka JZS
zodpovední: Lazar, Knap, Račko

4. Novelizácia adresárov členov JZD ,rozposlanie na skupiny a kluby, zadanie adresárov do tretieho čísla Spravodaja SSS
zodpovedný: Račko

5. Výbor SSS bude deklarovať vôľu zachovať činnosť JZS do vyriešenia jej budúceho fungovania

6. Náčelník JZS zašle kópiu zmluvy JZD L. Mikuláš uzavretú s HS Nízke Tatry vedúcemu JZD Rožňava
zodpovedný :Račko

7. Uverejniť správu o tomto stretnutí v Spravodaji SSS
zodpovedný: Tencer

8. Obnoviť ohlasovaciu povinnosť vedúcich skupín a klubov v prípade úrazov členov SSS počas pracovných akcií, rozposlať formulár na jednotlivé skupiny a kluby
zodpovední: Račko a sekretariát SSS

9. Začať práce na metodických pokynoch JZS
zodpovední: Račko, Lazar, Knap

Adresár členov ZD JZS Liptovský Mikuláš Slovenskej speleologickej spoločnosti

MENO	FUNKCIA	ADRESA DOM/ZAM	TEL. DOM/ZAM
RNDr. Ivan Račko	náčelník	Pod Hrádkom 434 032 02 Záv. Poruba Dem. ľad. jaskyňa 031 01 Dem. Dolina	0849/527415 0903/533177 0849/759170
Jozef Knap	vedúci ZD	Brezová 11 031 04 L. Mikuláš Dem. ľad. jaskyňa 031 01 Dem. Dolina	0849/533834 0849/759170
Pavel Herich	člen ZD	Senická 626/7 031 04 L. Mikuláš Ploštín 91 031 01 L. Mikuláš	0849/532221 0903/500867 0849/20678
Ing. Ivan Kráľ	člen ZD	Jesenského 1314 031 01 L. Mikuláš Kožiarske závody L. Mikuláš	0849/23212 0903/613835 0849/525251, kl.162
Václav Voclon	člen ZD	Priebežná 484/1 031 04 L. Mikuláš PC Servis, Bernolákova 5 L. Mikuláš	0849/531116 0849/522334
Peter Fedor	člen ZD	Staré Koliesko A/4 032 51 Dem. Dolina Horská služba sever Nízke Tatry, Jasná	0849/91584 0849/91678
Ing. Peter Holúbek	člen ZD	1. mája 1959/36 031 01 L. Mikuláš SMOPaJ, Školská 4 031 01 L. Mikuláš	0849/25174 0849/22061
Ing. Michal Lopčiansky	člen ZD	Dovalovo, Tehliarska 4 031 01 L. Mikuláš L. mliekarne, 1. mája Lipt. Mikuláš	0844/222133 0849/25002 0849/288196

MENO	FUNKCIA	ADRESA DOM/ZAM	TEL. DOM/ZAM
Ľubomír Rybanský	člen ZD	Cedrová 11 031 04 L. Mikuláš	0849/531455
Ján Šmol	člen ZD	Svätý Kríž 184 031 01 L. Mikuláš Firma Szabo a Šmol L. Mikuláš	0849/92676 0903/512283 0849/526203
Milan Valaštiak	člen ZD	L. Trnovec 254 032 222 SKI Jasná Otupné 032 51 Dem. Dolina	0849/976410 0849/91545
Pavol Vozárik	člen ZD	L. Trnovec 254 032 222 SKI Jasná Otupné 032 51 Dem. Dolina	0849/976314 0849/91545
Roman Hlavna	čakateľ	Priebežná 492/11 031 04 L. Mikuláš Dem. ľad. jaskyňa 031 01 Dem. Dolina	0849/534074 0849/759170
Milan Staroň	čakateľ	Pavčina Lehota 137 031 01 L. Mikuláš Prosys, Družstevná 5 Lipt. Mikuláš	0849/759188 0901/705028 0849/522895
Pavol Staník	čakateľ	Pod slivkou 512/2 031 04 L. Mikuláš SSJ, Hodžova 11 Lipt. Mikuláš	0849/534078 0849/20158
MUDr. Marcel Sedlačko	lekár	J.Curie, Poprad LZS AIRTRANSPORT EUROPE	092/63441 092/63444

Uvedené adresy majú k dispozícii všetky stanice Horskej služby na Slovensku.

Adresár členov ZD JZS Rožňava Slovenskej speleologickej spoločnosti

MENO	ADRESA DOMOV	TEL. DOM/ZAM
Tomáš Lázár	Dobšinského 65 048 01 Rožňava	D – 0942/24232 R – 0942/327984 0903/905476 T/F 0942/331534
Miroslav Hujdič	Kyjevská 3 048 01 Rožňava	D – 0942/24852 R – 0942/25863 0942/325420
Ladislav Herényi	Kyjevská 3 048 01 Rožňava	D – 0942/24196 R – 0942/240987
Robert Boroš	Čučmianska 4 048 01 Rožňava	D – 0942/24311
Ondrej Bolaček	Ružová 4 048 01 Rožňava	D – 0942/21422 R – 0942/958313
Viktor Kliment	Južná 4 048 01 Rožňava	D – 0942/22041
Jaroslav Stankovič	Edelényska 10 048 01 Rožňava	D – 0942/23426 0905/412048
Alexander Buzinkay	Komenského 25 048 01 Rožňava	D – 0942/21924 R – 0942/322978 0903610596
Radko Kupec	Ardovo 48 049 55	D – 0942/921737
Milan Kankula	Ardovo 15 049 55	D – 0942/921738
Karol Cselényi	Letná 9 048 01 Rožňava	D – 0942/26987

SUMMARY

There are mostly contributions based on the observing of Slovak caves in the third edition of Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti .(Bulletin of Slovak speleological society). The authors Vaněk and Hurtaj offer some news from the most important discovery of this year - continuation of the known cave called Sokolová in Jánska dolina valley in Nízke Tatry mountains. This is to be found in the first article. The cave is at the present 1308 m long and it is significant because of several water streams inside of it. Another article written by Peter Holúbek is about the exploring of a little known cave called Zápoľná situated in the Čierny Váh river valley. This cave reached the length of 1308 m as well. The authors D. Čipka and R. Vojtko inform us about the exploration of the Kášter cave close to Tisovec town. In their article Ivan Kráľ and Peter Holúbek inform about the measurements done in the cave situated in the stone wall of Sokol in Demänovská dolina valley as well as about several others that are situated close by. F. Horčík describes shorter abyss called Gabriela at Silická planina plain in Slovenský Kras karst. Gabriel Lešinský, the head of Drienka speleological company wrote two articles. In the first one he informs us about the discovery and exploration of several shorter caves and abysses situated at Dolný Vrch plain in Slovenský Kras. In the second article he theoretically explains possibilities of the discoveries in the abysses in Slovenský Kras karst area.

There was another expedition to Velebit karst area in Croatia in the summer of 1998. J. Šmída, the head of expedition informs, in the shorter article, about this expedition and about reaching the depth of 1268 m in the abyss of Slovačka Jama. More accurate news from this expedition will be available by the end of this year in the special publication. Juraj Kankula informs about the expedition to karst area in the southeastern part of Canada. The same author describes speleological instrument designed in Slovenia – rope descender D5D25.

In the technical section of Spravodaj there is an article wrote by Peter Hipman. It is about use, building and construction of cave ropeway used for the transport of a digged out material. This ropeway makes the work of speleologists much easier.

The social section of Spravodaj is quite long. There are necrologs about František Jirmer (1930 – 1998), Adam Vallo (1940 – 1998) and Emil Kováčik (1929 – 1998). We congratulate to Ján Vykoupil and to just married couple of Horčík. Petr Hipman writes about Pavol Revaj, who discovered Jaskyňa Mieru cave and was born 100 years ago.

In the section called Rôzne (Different things) there is Petr Hipmans view on the Speleomeeting. There is also a view of speleological rescue servis problems and the list of its members. There is also the information about the action called Climbing days wrote by G. Stibrányi who is the head of the technical commission as well as the information about reparation of speleological base in the former shepherds cottage at Ohnište plain.

Editor
Translated by Ľ Krupa

POLYUREX

LESK + MAT

Vodou riediteľný polyuretanový lak, ktorý vyniká vysokou mechanickou odolnosťou proti oteru. Táto vlastnosť ho predurčuje k renovácii parketových, doskových a korkových podláh v bytoch, rovnako ako aj obkladov na chatách a ostatných predmetov z dreva v interiéroch. Použitie ***POLYUREXU*** ako vrchného laku slúži k zvýšeniu mechanickej odolnosti a zlepšeniu údržby náterov prevedených disperznými farbami (napr. Balakrylom, Dimakrylom, moridlom Diamo a pod.). ***POLYUREX*** dostanete v každej dobrej drogérii.

*Presvedčte sa sami, že **POLYUREX** si s drevom rozumie.*

lak na celý život



BARVY TEBAS s.r.o. Praha 9, Poděbradská 7

Distribútori pre Slovenskú republiku:
RaZ, Košice, Mäsiarska 18 (Obchodné centrum Urob si sám), tel.: 0905/6228811
ACKER, Pezinok, Štefánikova 22, tel.: 0704/422553

