

SPRAVODAJ

slovenskej speleologickej spoločnosti

2 2010



Foto: L. Vlček

Spravodaj SSS 2/2010

ročník XLI

Spravodaj SSS 2/2010 ročník XLI

OBSAH

- Bohuslav Kortman: **16. valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti** ... 4
- **Hospodárenie a návrh rozpočtu Slovenskej speleologickej spoločnosti** ... 5
- **Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti na rok 2010** ... 6
- Oľga Miháľová: **Speleomíting 2010 je za nami** ... 11
- Peter Magdolen, Lukáš Vlček: **SpeleoHungary 100 a 5. Eurospeleofórum alebo výprava do mesta jaskýň** ... 14
- Ivan Račko: **Medzinárodný seminár jaskynnej záchrany v Slovenskom krase** ... 18
- Marcel Lalkovič: **Prečo zanikla prvá SSS** ... 22
- Lukáš Vlček, Dušan Hutka, Ivan Kubíni, Dušan Čipka: **Nová Michňová – nové objavy, nová mapa** ... 29
- František Miháľ: **Návšteva po 60 rokoch** ... 34
- Roman Mlejnek, Vratislav Ouhrabka: **Systém jeskyní Plutonova chrámu v Teplických skalách** ... 38
- Blanka Lehotská, Roman Lehotský: **Netopiere a syndróm bieleho nosa** ... 46
- Peter Holúbek, František Hanes, Monika Orvošová: **Prepad cesty na Čertovici v Nízkych Tatrách** ... 48
- Tibor Pajtina: **Lietavský hrad a Žilinský jaskyniarsky klub** ... 51
- Dušan Hutka: **Prvý opísaný zostup do Michňovej** ... 53
- Milan Reichmann, Peter Strečanský: **Štvrťstoročie handlovskej speleoskupiny** ... 54
- **Jaskynovinky** ... 55
- **Spoločenské správy** ... 56
- Bohuslav Kortman: **Knihy o jaskyniach a o tom, čo s nimi súvisí** ... 62
- Peter Holúbek: **Diela zo súťaže o umelecké stvárnenie jaskyne** ... 63
- **Summary** ... 64

Fotografie na obálke

1. strana obálky: *Stredná časť Klinového dómu jaskyne Plutónov chrám (Východný ponor) v Teplických skalách. Foto: Petr Zajíček*

2. strana obálky: *Výstup do častí nad Kúpeľmi a Čertíkovou sieňou v jaskyni Nová Michňová. Foto: Lukáš Vlček*

3. strana obálky: *Zostup stenovým žliabkom v stene šachty Tartaros, Nová Michňová. Foto: Dalibor Janák ml.*

4. strana obálky: *Zaujímavé formy podlahových sedimentov v hydrotermálnej jaskyni Mátyás-hegyi-barlang pod Budapešťou. Foto: Lukáš Vlček*

Redakčná rada: **Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis**

Redakčne spracoval: **Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk**

Graficky upravil: **Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk**

Adresa redakcie: **Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš e-mail: speleo@ssj.sk**

Vytlačil: **BTO print, Žilina**

ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 2/2010

CONTENTS

- Bohuslav Kortman: **16th general assembly of the Slovak Speleological Society** 4
- **Economy and budget proposal of the Slovak Speleological Society** 5
- **Directory of the Slovak Speleological Society** 6
- Oľga Miháľová: **Speleomeeting 2010 is behind us** 11
- Peter Magdolen, Lukáš Vlček: **SpeleoHungary100 and 5th Eurospeleoforum or a trip to the city of caves** 14
- Ivan Račko: **Medzinárodný seminár jaskynnej záchrany v Slovenskom krase** 18
- Marcel Lalkovič: **Why did the first SSS disappeared** 22
- Lukáš Vlček, Dušan Hutka, Ivan Kubíni, Dušan Čipka: **Nová Michňová – first discoveries, first map** 29
- František Miháľ: **Visit after 60 years** 34
- Roman Mlejnek, Vratislav Ouhrabka: **System of caves Pluton's Temple in the Teplické Rocks** 38
- Blanka Lehotská, Roman Lehotský: **Bats and white nose syndrome** 46
- Peter Holúbek, František Hanes, Monika Orvošová: **Road collapse at Čertovica in the Low Tatras Mts.** 48
- Tibor Pajtina: **Lietava Castle and Žilina Caving Club** 51
- Dušan Hutka: **First described descent to Michňová** 53
- Milan Reichmann, Peter Strečanský: **Quarter-centenary of Handlová Speleogroup** 54
- **Cave news** 55
- **Social news** 56
- Bohuslav Kortman: **Book on caves and what relates with them** 62
- Peter Holúbek: **Awarded works from contest on artistic depiction of a cave** 63
- **Summary** 64

Cover photos

the 1st cover photo: *Klinový Dome from Pluton's Temple Caves (Eastern ponor) in the Teplické Rocks, Czech Republic. Photo: Petr Zajíček*

the 2nd cover photo: *In the Slovak cave Nová Michňová, Muráň Plateau. Photo: Lukáš Vlček*

the 3nd cover photo: *Descent down the wall of Tartaros shaft in the Nová Michňová Cave. Photo: Dalibor Janák jr.*

the 4st cover photo: *Interesting forms of floor sediments in the hydrothermal cave Mátyás-hegyi-barlang under Budapest, Hungary. Photo: Lukáš Vlček*

Editorial board: **Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis**

Compiled by: **Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk**

Graphic arrangement: **Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk**

Editing: **Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk**

Print: **BTO print, Žilina**

ISSN 1335-5023

16. valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti

Bohuslav Kortman

V piatok 16. apríla 2010 sa vo Svite uskutočnilo 16. valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti. Viac ako 100 delegátov zastupujúcich členov oblastných skupín a klubov SSS zvolilo nové vedenie organizácie. Jej predsedom sa stal tretí raz po sebe Bohuslav Kortman (JK Strážovské vrchy), ktorý získal 80 hlasov, jeho protikandidát Branislav Šmída 22 hlasov. Členmi výboru ostali naďalej Peter Magdolen, podpredseda (Speleo Bratislava, 70 hlasov), Peter Holúbek, ekonóm (SK Nicolaus, 83 hlasov), Oľga Mihálová (SK Slovenský raj, 68 hlasov) a Zdenko Hochmuth (PS Východ, 74 hlasov), novými členmi výboru sú Lukáš Vlček, tajomník (SK Tisovec, 57 hlasov) a Marián Jagerčík (Speleo-Detva, 68 hlasov), náhradníkmi Jaroslav Stankovič (SK Minotaurus, 54 hlasov) a Branislav Šmída (SK UK Bratislava, 38 hlasov). Nové zloženie kontrolnej komisie: Peter Strečanský, staronový predseda (JK Handlová, 75 hlasov), členovia Ivan Demovič (OS Inovec, 86 hlasov) a Slávka Szunyogová (SC Chočské vrchy, 58 hlasov), náhradníci Peter Mrázik (SK Nicolaus / Speleo Turiec, 57 hlasov) a Bartolomej Šturmann (Speleo Rožňava, 16 hlasov). Okrem toho delegáti schválili volebný a rokovací poriadok, správy o činnosti a hospodárení SSS a správu kontrolnej komisie, zmeny v stanovách, členstvo SSS v Európskej speleologickej federácii, prijali do SSS nový jaskyniarsky klub Speleo Turiec a v uznesení prijatom na záver rokovania uložili výboru SSS zabezpečiť na budúce valné zhromaždenie premietanie stavu finančných prostriedkov k správe o hospodárení pomocou dataprojektora.

Správa o činnosti organizácie bola publikovaná v Spravodaji SSS 1/2010, prehľad hospodárenia v roku 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010 je v tomto čísle Spravodaja.

Najzávažnejšou zmenou v stanovách SSS (ich zmeny formou dodatku k platným stanovám z 11. apríla 2003 vzalo na vedomie Ministerstvo vnútra SR 10. 5. 2010) je vypustenie ustanovenia týkajúceho sa práva člena na úrazové poistenie.

Na valnom zhromaždení bolo ocenených viacero zaslúžilých členov a skupín SSS. Menovací dekrét čestného člena SSS si prevzal Ladislav Novotný (SK Slovenský raj) a rovnaké ocenenie patrí aj Milanovi Veličovi (JK Dubnica nad Váhom). Zlatú medailu SSS, ktorá bola udelená skupine Speleo Rožňava, ako aj strieborné medaily pre Ladislava Herényiho in memoriam a Jána Faška, členov tejto skupiny, prevzal jej predseda Ondrej Bolaček. Zlatú medailu SSS dostal i Slavomír Chmela, striebornú jeho brat Petr Chmela (obaja JK Strážovské vrchy), ako aj Stanislav Pavlarčík (JS Spišská Belá), Ondrej Trávnik (Speleo Bratislava) a Marián Jagerčík (Speleo-Detva). Čestné uznanie bolo udelené Milanovi Veselkovi in memoriam (OS Brezno), Ondrejovi Bugáňovi (JK Varín), Jánovi Kasákovi (JK Strážovské vrchy), Ľubomírovi Plučinskému (JS Spišské Belá), Martinovi Slukovi (SK Červené vrchy), Jaskyniarskemu klubu Demänovská Dolina a Jaskyniarskej skupine Adama Vallu v Terchovej.



V sále hotela Mladosť počas zasadania valného zhromaždenia. Foto: F. Mihál'



Za predsedníckym stolom. Foto: F. Mihál'

Hospodárenie a návrh rozpočtu Slovenskej speleologickej spoločnosti

Hospodárenie v roku 2009 (stav k 31. 12. 2009 v €)

Zostatok z roku 2008 **7 289,84**

Príjmy		**Výdavky**	
Dotácia Zelený projekt	1 800,00	Spravodaj	4 466,97
Členské príspevky SSS	6 868,96	Speleomíting	235,79
2 % dane z príjmu	4 194,88	Jaskyniarsky týždeň	166,00
Komisionálny predaj	503,60	Dohody	1 915,65
Speleomíting	438,00	Podujatie k 60. výročiu SSS	161,21
Tatra banka – kredit. úroky	5,47	Publikácia Na Krakovej holi	931,03
LVS (Komisia pre potápanie)	1 300,00	2 % Malá Fatra	403,00
Spolu	**15 110,91**	2 % Inovec	59,46
		2 % Drienka	269,35
		2 % Detva	908,00
Stav k 31. 12. 2009		2 % Liptovský Trnovec	296,00
V pokladni	120,89	2 % Slovakia Dumbier	718,00
Na bežnom účte	4 158,70	2 % Nicolaus	1 032,00
Dotačný účet	3 227,37	2 % Komisia pre potápanie	84,90
Spolu	**7 506,96**	Notárske overenie a registrácia	64,50
		Kancelárske potreby	66,29
		Cestovné príkazy	25,02
		Poštovné	131,98
		Tel. Orange	351,60
		Samolepky, odznaky, známky	463,75
		Zelený projekt	1 800,00
		Plyn, voda, elektrina	4,03
		Iné poplatky – členské FSE	140,00
		Občerstvenie VSSS	24,94
		Tatra banka – poplatky	71,04
		Tatra banka – daň z úrokov	0,94
		www stránka	102,34
		Spolu	**14 893,79**

Príjmy – výdavky v r. 2009: 15 110,91 – 14 893,79 = 217,12 €

Návrh rozpočtu na rok 2010 (v €)

Zostatok z roku 2009 **7 506,96**

Príjmy		**Výdavky**	
Členské príspevky SSS	7 000,00	Spravodaj	6 400,00
2 % dane z príjmu	4 000,00	Speleomíting	250,00
Komisionálny predaj	600,00	Jaskyniarsky týždeň	200,00
Speleomíting	400,00	Dohody	3 200,00
Tatra banka – kredit. úroky	6,00	2 %	3 200,00
SMOPaJ fond	13 000,00	Kancelárske potreby	60,00
Stanišovská jaskyňa – dar	400,00	Cestovné príkazy	50,00
Spolu	**25 406,00**	Poštovné	150,00
		Tel. Orange	350,00
		Plyn, voda, elektrina	10,00
		Iné poplatky – členské FSE	140,00
		Občerstvenie VSSS	25,00
		Tatra banka – poplatky	100,00
		www stránka	100,00
		Spolu	**14 235,00**

Adresár

Slovenskej speleologickej spoločnosti na rok 2010

Oficiálna adresa SSS: **Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, www.sss.sk**
sekretariát: **044/552 45 56, 0908 931 034 (M. Strmenská), speleo@ssj.sk,**
úradné hodiny: **pondelok, streda, piatok 12.30 – 16.00 hod.**

Výbor SSS			
Meno	**funkcia**	**adresa**	**telefonický kontakt, e-mail**
Mgr. Bohuslav Kortman	predseda	Stred 66/61 017 01 Považská Bystrica	041/723 56 13 (zam.), 042/432 10 64 (priv.), 0905 488 028 kortman@kniznecentrum.sk
Doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD.	podpredseda	Opavská 26/A 831 01 Bratislava	02/602 96 603, 0904 141 186 magdolen@fns.uniba.sk
Mgr. Lukáš Vlček	tajomník	Varguľa 349/21 976 56 Pohronská Polhora	0910 970 123, 0904 672 434 vlcek@ssj.sk, lukasvlcek@yahoo.com
Ing. Peter Holúbek	ekonóm	1. mája 1959/36 031 01 Liptovský Mikuláš	044/552 20 61, 044/552 51 74 0904 333 613 holubek@smopaj.sk
Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.	člen	M. Nešpora 17 080 01 Prešov	051/774 72 55, 0908 977 594 hochmuth@upjs.sk
Oľga Miháľová	členka	Ul. mládeže 34 058 01 Poprad	052/773 37 54, 0915 326 163 mihalova.o@post.sk
Ing. Marián Jagerčík	člen	Komenského 112 976 66 Polomka	048/619 34 83, 0918 444 163 mjagercik@centrum.sk
Ing. Ján Tulis	čestný predseda	Brezová 9 052 01 Spišská Nová Ves	0903 811 687, 053/446 33 04 speleoraj@uranpres.sk

Kontrolná komisia			
Názov	**funkcia**	**adresa**	**telefonický kontakt, e-mail**
Peter Strečanský	predseda	Morovnianska 53/1 972 51 Handlová	046/547 36 81, 0904 577 008, 0908 642 970 pstrecansky@pobox.sk, peter.strecansky@gmail.com
Ing. Ivan Demovič	člen	A. Hlinku 18/38 921 01 Piešťany	033/599 13 52 (zam.), 033/762 81 87 (priv.), 0905 420 545 (oper. O2) demovic@mail.t-com.sk (priv.), demovic@vuje.sk
Ing. Slávka Szunyogová	členka	Vajanského 8 034 01 Ružomberok	0961 483 114 (zam.), 0905 759 435 slavka.szunyogova@minv.sk, szunyogova.s@gmail.com

Jaskyniarske skupiny/kluby			
Názov	**predseda**	**adresa**	**telefonický kontakt, e-mail, www**
Jaskyniarska skupina Adama Vallu	Ondrej Štefko	Školská 99 013 06 Terchová	041/569 50 30 jsav@post.sk
Jaskyniarska skupina Aragonit	Eduard Piovarči	Osiková 2 010 07 Žilina	0914 111 048, 0949 886 482 jsaragonit@post.sk

Názov	predseda	adresa	telefonický kontakt, e-mail, www
Speleoklub Badizer Ardovo	Alexander Skokan	J. A. Komenského 13 048 01 Rožňava	0910 502 457 skokan@kidrv.sk
Speleoklub Banská Bystrica	Stacho Mudrák	Adámiho 12 841 05 Bratislava	s.m@speleo.sk
	poštu posielať: Ing. Š. Mlynárik	Javornícka 25 974 11 Banská Bystrica	stevo.mlynarik@post.sk 048/417 40 10, 0903 514 704
Speleo Bratislava	Doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD.	Opavská 26/A 831 01 Bratislava	02/602 96 603, 0904 141 186 magdolen@fns.uniba.sk www.speleobratislava.host.sk
	adresa klubu:	Dostojevského rad 15, 811 09 Bratislava	
Oblastná skupina Brezno	Ľubomír Múka	Štiavnička 212/53 976 81 Podbrezová	0905 269 845 speleobrezno@gmail.com
Speleoklub Cassovia	Ing. Jozef Thuróczy	Toryská 4/28 040 01 Košice	0905 515 979 thuroczy@vsh.sk
Oblastná skupina Čachtice	Ľubomír Vince	Moravské Lieskové 1295 916 42	032/770 45 41, 0902 832 457 0914 230 387 (Kubičina) lvince@atlas.sk*, kubicina@zoznam.sk
Speleologický klub Červené vrchy Slovakia	Ján Šmoll	Nám. SNP 2 031 01 Lipt. Mikuláš	0903/512 283 smoll@alconet.sk
Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina	Ing. Ján Dzúr	Garbiarska 2584 031 01 Lipt. Mikuláš	044/547 49 20, 0903 693 333 dzur@speleodd.sk www.speleodd.sk
Speleo-Detva	Elena Hipmanová	Komenského 16 960 01 Zvolen	045/536 02 69, 0910 993 703 hipmanova@host.sk hipmanova@mail.t-com.sk
Oblastná skupina Dolné Orešany	Peter Zvonár	Horné Orešany 492 919 03 Trnava	033/558 62 00, 558 84 91 0905 736 917, sasol@speleott.sk www.speleott.sk
	poštu posielať:	Alexander Lačný, Malženice 303, 919 29 Malženice	
Speleoklub Drienka Košice	Martin Horčík	Ružínska 12 040 11 Košice	0905 642 890 horcik@netkosice.sk www.drienka.netkosice.sk
Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom	Peter Medzihradský	SPK 641/38 018 41 Dubnica n. Váhom	0905 380 671 medzo.petrus@stonline.sk
Jaskyniarsky klub Handlová	Peter Strečanský	Morovnianska 53/1 972 51 Handlová	046/547 36 81, 0908 642 970 0904 577 008, pstrecansky@pobox.sk
Speleoclub Chočské vrchy	Ing. Juraj Szunyog	Vajanského 8 034 01 Ružomberok	044/436 35 84, 0910 555 654 juraj.szunyog@mondigroup.com www.schv.host.sk
Oblastná skupina Inovec	Ing. Ivan Demovič	A. Hlinku 18/38 921 01 Piešťany	033/599 13 52, 762 81 87 0908 420 545, demovic@mail.t-com.sk
Oblastná skupina Jána Majku	MVDr. Zbyněk Valenta	Moldavská 27 040 11 Košice	0948 383 178 zvcave@email.cz
Oblastná skupina Liptovská Teplička	Vlastimil Knapp	059 40 Lipt. Teplička 551	knapp.vl@gmail.com 052/779 83 65, 0908 903 798
Oblastná skupina Liptovský Mikuláš	Alfréd Gresch	032 44 Lipt. Kokava 266	0905 306 328 gresch@mag-net.sk
Jaskyniarsky klub Liptovský Trnovec	Rastislav Hollý	Lipt. Trnovec 79 032 22 Lipt. Trnovec	0903 596 509 kakus@citycom.sk*

Názov	predseda	adresa	telefonický kontakt, e-mail, www
Speleoklub Malá Fatra	Ing. Pavel Pokrievka	Gorkého 44/5 036 01 Martin	043/422 37 01, 0908 964 754 pavolpokrievka@zoznam.sk www.speleomalafatra.wz.cz
Speloklub Minotaurus	RNDr. Jaroslav Stankovič	Edelényska 10 048 01 Rožňava	058/734 34 26, 0905 412 048 stankov@ke.psg.sk, www.svssk.sk, www.unesco.eu.sk
Speleoklub Muránska planina	Ing. Ivan Rusnák	Vl. Clementisa 1211/14 050 01 Revúca	0903 296 234, rusnak_i@stonline.sk www.speleomuran.sk
Speleoklub Nicolaus	Ing. Peter Holúbek	1. mája 1959/36 031 01 Liptovský Mikuláš	044/552 20 61, 552 51 74 0904 333 613, peholubek@yahoo.sk www.speleonicolaus.sk
Oblastná skupina Orava	Vladislav Mikula	Pelhřimovská 1191/5 026 01 Dolný Kubín	043/588 55 32, 0905 501 517 mikulavlado@szm.sk
Oblastná skupina Plavecké Podhradie	Jozef Kovárik	Pod liehovarom 211 906 36 Plavecké Podhradie	034/658 51 76, 0905 523 447 (Butaš) speleokovarik@post.sk speleopp@kike.sk, www.kike.sk/speleo
Oblastná skupina Prešov	Rudolf Košč	Exnárova 33 080 01 Prešov	051/775 18 67, 0905 237 565 kosc@condornet.sk www.zladiera.sk
Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota	Igor Balciar	sídl. Rimava 1065/18 979 01 Rimavská Sobota	0907 694 002 balciar@ssj.sk
Speleoklub Rokoš	Ľubomír Kubíček	Šulekova 20/2 971 01 Prievidza	046/542 29 56, 541 82 64 0918 777 550, lezec@post.sk www.webpark.sk/speleorokos
Speleo Rožňava	Ing. Ondrej Bolaček	Ružová 2 048 01 Rožňava	058/734 14 22, 0908 083 334, bercis@inmail.sk ondrej.bolacek@gmail.com
Oblastná skupina Ružomberok	Miroslav Jurečka	I. Houdeka 45/16 034 01 Ružomberok	044/434 14 62, 0905 793 351 0907 041 625, jurecka@rknet.sk www.speleork.sk
Sekcia jaskynného potápania	Michal Megela	Škultétyho 1/7 979 01 Rimavská Sobota	0903 903 323 rsdive@rsnet.sk
Speleoklub Slovakia-Bystrá	Milan Štéc	Mlyn 312 976 45 Hronec	048/617 54 28, 0905 135 535 jmn@nextra.sk, www.jaskynamn.host.sk
Speleologický klub Slovenský raj	Ing. Ján Tulis	Brezová 9 052 01 Spišská Nová Ves	053/446 33 04, 0903 811 687 speleoraj@uranpres.sk www.speleoraj.sk
Jaskyniarska skupina Spišská Belá	Vladimír Fudaly	kpt. Nálepku 23 059 01 Spišská Belá	052/458 14 58, 458 14 59 0905 833 176, vladimir.fudaly@spp.sk
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy	Mgr. Bohuslav Kortman	Stred 66/61 017 01 Považská Bystrica	041/723 56 13, 042/432 10 64, 0905 488 028 kortman@kniznecentrum.sk www.speleostrazov.sk
Speleoklub Šariš	Ján Vykoupil	Mukačevská 9 080 01 Prešov	0902 480 847, bakicova@vilka.sk * www.speleosaris.estranky.cz

Názov	predseda	adresa	telefonický kontakt, e-mail, www
Speleoklub Tisovec	Ivan Kubíni	Štefánikova 956 980 61 Tisovec	047/549 33 22 0902 676 086, 0915 979 284 kubinii@centrum.sk
Trenčiansky speleoklub	Miroslav Sova	L. Novomeského 7 911 08 Trenčín	0918 602 869 sovamiro@gmail.com
Oblastná skupina Tribeč	Ľubomír Sapák	966 61 Hodruša-Hámre 183	045/684 42 90, 0903 680 561
	poštu posielať: Mgr. Juraj Šurka	Bystrická 43 966 81 Žarnovica	0908 144 540, caver@stonline.sk
Jaskyniarsky klub Speleo Turiec	Jozef Haráni	Dielenská kružná 48 038 61 Vrútky	0905 641 325, speleo@stamaplus.sk info@stamaplus.sk, www.speleoturiec.sk
Oblastná skupina Uhrovec	Ľubomír Hajšo	M. R. Štefánika 161/14 956 41 Uhrovec	038/769 44 44, 0904 231 772 lhajso@zoznam.sk
	poštu posielať: Jozef Kováčik	A. Hlinku 1184/3-39 957 01 Bánovce n. Bebravou	038/760 70 38, 0903 273 475
Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava	Mgr. Branislav Šmída	Katedra geológie a paleontológie Prírodovedecká fakulta UK Mlynská dolina (pav. G.) 842 15 Bratislava	0915 668 914 (Šmída) 0903 427 598 (Griflík) 0903 967 836 (Pap) brano.smida@gmail.com www.suk.sk
Jaskyniarsky klub Varín	Ján Nemček	Trizuljaka 231 013 03 Varín	0908 751 388; 0905 365 688 (Cvacho) michal.vojtek@zoznam.sk www.speleovarin.sk
Oblastná skupina Veľká Fatra	Ján Vacek	štvrť Čajkovského 4/14 036 01 Martin 8	0904 875 946 jan.vacek@wolksvagen.sk
Komisia pre speleopotápanie, pracovná skupina Východ	Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.	M. Nešpora 17 080 01 Prešov	051/774 72 55, 0908 977 594 hochmuth@upjs.sk
Žilinský jaskyniarsky klub	Emil Jelínek	Fatranská 3101/7 010 08 Žilina	0911 114 691 e-mail: jaskyniari@jaskyniari.sk www.jaskyniari.sk

Pozn.: * dotyčná osoba nemá pravidelný prístup k internetu a je potrebné požiadať o odovzdanie odkazu

Dobrovoľná záchranná služba SSS			
Oblasť	**meno a priezvisko**	**adresa**	**telefón**
Západné Slovensko	Mgr. Branislav Šmída	Čajkovského 40 917 08 Trnava	0915 668 914 (Šmída) 0903 427 598 (Griflík) 0905 847 949 (Kapucian)
Slovenský kras	RNDr. Jaroslav Stankovič	Edelényska 10 048 01 Rožňava	058/734 34 26, 0905 412 048
Severné Slovensko	Ing. Peter Holúbek	1. mája 1959/36 031 01 Liptovský Mikuláš	044/552 45 58, 552 51 74 0904 333 613
Potápanie	Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.	M. Nešpora 17 080 01 Prešov	055/625 85 94, 051/774 72 55 0908 977 594

Iné užitočné kontaktové údaje

- **Jaskynná záchranná skupina Horskej záchrannej služby** – tiesňové tel. číslo HZS 183 00
  0903 624 411 (vedúci JZS), 0903 624 290 (lekár HZS), speleo@hzs.sk
- **Správa slovenských jaskýň (SSJ)** – Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
  044/552 01 58, cave@ssj.sk, www.ssj.sk
  SSJ, Oddelenie praktickej starostlivosti o jaskyne a environmentálnej výchovy (RNDr. Ľ. Gaál) – Železničná 31, 0979 01 Rimavská Sobota, 047/581 15 28, 0903 235 246, gaal@ssj.sk
  Speleologická strážna služba – koordinátori: 0903 256 953, stanik@ssj.sk (P. Staník)
  0904 862 248, balciar@ssj.sk (I. Balciar)
- **Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ)** – Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
  044/552 20 61, 552 45 58, smopaj@smopaj.sk, www.smopaj.sk
- **SMOPaJ – pracovisko Košice** – Dumbierska 26, 040 01 Košice (Ing. J. Psotka, Ing. D. Vacková, G. Lešinský), 055/633 30 23, gabishark@post.sk
- **Česká speleologická společnost** – Na Březince 1513/14, 158 00 Praha 5, +420 722 651 110, www.speleo.cz
- **Krásnohorská jaskyňa** – RNDr. Jaroslav Stankovič, Edelényska 10, 048 01 Rožňava
  058/734 34 26, 0905 412 048, www.svssk.sk
- **SpeleoZáchranka Mesačný tieň** – prior. tel.: Šmída 0915 668 914, Pap 0903 967 836,
  Megela 0903 903 323, Jindra +420 777 175149, Stankovič 0905 412 048
- **Jaskyňa mŕtvych netopierov** – Milan Štéc, 976 45 Hronec 312, 048/617 54 28, 0905 135 535, jmn@nextra.sk
- **Jaskyňa Zlá diera** – Rudolf Košč, Exnárova 33, 080 01 Prešov
  051/775 18 67, 0905 237 565, kosc@condornet.sk, www.jaskyna.szm.sk
- **Malá Stanišovská jaskyňa** – 032 03 Liptovský Ján, Jánska dolina 185, správca jaskyne: 0908 640 061,
  info@sibir.sk, www.stanisovska.sk, www.cave4you.com, www.liptovspeleo.sk
- **MEANDER, s. r. o.** – 044 02 Turňa nad Bodvou
  055/489 91 01, fax 055/466 22 30, meander@meander.sk, www.meander.sk

Výber z aktívnych internetových stránok

www.sss.sk	Oficiálne stránky Slovenskej speleologickej spoločnosti
www.speleobratislava.host.sk	Speleo Bratislava
www.speleodd.sk	Jaskyniarsky klub Demänovská dolina
www.drienka.netkosice.sk	Speleoklub Drienka
www.schv.host.sk	Speleoclub Chočské vrchy
www.speleomalafatra.webnode.sk	Speleoklub Malá Fatra
www.kike.sk/speleo	Speleoklub Plavecké Podhradie
www.speleork.sk	Ružomberský jaskyniarsky server
www.speleoraj.sk	Speleologický klub Slovenský raj
www.speleosaris.sk	Speleoklub Šariš
www.speleostrazov.sk	Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy
www.speleott.sk	Speleoklub Trnava (OS Dolné Orešany)
www.speleovarin.sk	Jaskyniarsky klub Varín
www.jeskynar.cz/cachtice	OS Čachtice
www.jaskynamn.host.sk	Jaskyňa mŕtvych netopierov
www.svssk.sk	Krásnohorská jaskyňa; speleologická vodcovská služba
www.zladiera.sk	Zlá diera (Zla džura); speleologická vodcovská služba
www.klisura.speleo.sk	Jaskyňa Velika Klisura/Gryka e Madhe v Kosove
www.ssj.sk	Správa slovenských jaskýň
www.smopaj.sk	Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
www.ochranajaskyn.mayday.sk	Ochrana jaskýň na Slovensku
www.therion.speleo.sk	THERION software
www.speleoterapia.sk	Stránka venovaná speleoterapii
www.meander.sk	Výrobca/predajca jaskyniarskych a horolezeckých potrieb a pomôcok
www.speleonicolaus.sk	Speleoklub Nicolaus
www.sibir.sk	Pre cestovateľov a jaskyniarov: „Objavte nespoznanú slobodu!"
www.jkhandlova.estranky.sk	Jaskyniarsky klub Handlová
www.jaskyniari.sk	Žilinský jaskyniarsky klub
www.speleomuran.sk	Speleoklub Muránska planina

Speleomíting 2010 je za nami

Oľga Miháľová

V sobotu 17. apríla 2010 sa v Dome kultúry vo Svite uskutočnil ďalší ročník Speleomítingu, tradičného podujatia Slovenskej speleologickej spoločnosti, na ktorom sa zúčastnilo okolo 240 jaskyniarov a priaznivcov jaskyniarstva z celého Slovenska i z Českej republiky.

Na otvorení staronový predseda SSS Bohuslav Kortman privítal predsedu Českej speleologickej spoločnosti Zdeňka Motyčku a všetkých prítomných. Predstavil nový výbor SSS, zvolený na 16. valnom zhromaždení 16. apríla v hoteli Mladosť vo Svite.

Po ňom odovzdal zástupca SMOPaJ Peter Holúbek diplomy oceneným autorom v 3. ročníku súťaže o umelecké stvárnenie jaskyne, ktorú vyhlásili SMOPaJ, SSS a Správa slovenských jaskýň v spolupráci s ČSS a Správou jeskyní ČR.

Nasledovalo ocenenie členov SSS za významné speleologické aktivity na Slovensku a v zahraničí.

<u>Slovenská speleologická spoločnosť udelila ocenenia za rok 2009:</u>

Igorovi Papovi a **Branislavovi Šmídovi** zo Speleoklubu UK Bratislava za výsledky dosiahnuté v speleologickom prieskume a dokumentácii náročnej vysokohorskej jaskyne Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách,

Branislavovi Šmídovi, Speleoklub UK Bratislava, za úspešné pôsobenie v kvarcitovom krase stolových hôr vo Venezuele a reprezentáciu SSS v zahraničí,

Ľubošovi Holíkovi a ďalším členom JK Demänovská Dolina za výsledky dosiahnuté v speleologickom prieskume a dokumentácii Štefanovej jaskyne v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách.

V nasledujúcom bohatom programe speleológovia priblížili slovom a audiovizuálne na kinoplátne svoje výsledky z prieskumu, výskumu jaskýň a krasu u nás i vo svete za uplynulý rok. Odznelo 20 príspevkov.

V úvode bola v krátkosti predstavená pripravovaná kniha Jaroslava Stankoviča a kol.: **Plešivecká planina**.

Hosťom na Speleomítingu bol aj známy cestovateľ a filmár Pavol Barabáš. Premietol sa jeho film **Tajomstvo podzemia**, v ktorom poeticky vyjadril krásu našich sprístupnených jaskýň i úctu k ich objaviteľom.





Preberanie ocenení. Foto F. Miháľ

Vo vestibule Domu kultúry bolo rušno. Zaslúženú pozornosť účastníkov pútala bohatá panelová výstava zaujímavých fotografií a mapových materiálov z jaskýň, dokumentujúca mnohotvárnu činnosť našich jaskyniarov. Ponúkala sa speleologická literatúra a svoje výrobky predstavili firmy Meander a Chemosvit Fibrochem.

Minulý rok bol pre jaskyniarov úspešný. Významné objavy zaznamenali v jaskyniach Štefanová v Demänovskej doline, v jaskyni Javorinka v Belianskych Tatrách, v Novej Michňovej na Muránskej planine, jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách i v iných oblastiach Slovenska. Aj v zahraničí dosahujú naši jaskyniari už tradične pekné úspechy, či sú to objavy v Macedónsku a na stolových horách vo Venezuele alebo objavy unikátnych zatopených jaskýň v Mexiku na Yucatáne, ktoré skúmajú slovenskí a českí speleopotápači.

Na záver diváci na hlasovacích lístočkoch vyhodnotili jednotlivé príspevky a vylosovali tombolu.



Technika v plnom nasadení. Foto F. Miháľ



O. Miháľová a P. Barabáš pri chvíľke pohody. Foto F. Miháľ

<u>Divácke ceny na Speleomítingu 2010 získali:</u>

Jaskyňa Štefanová – prednášajúci Ľuboš Holík, Pavel Herich (Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina) za najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít,

Mexiko – Skryté svety Yucatánu 2009 – Daniel Hutňan (Speleoaquanaut, Komisia pre speleopotápanie, PS Východ) za najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest,

Jaskyňa Štefanová (fotografie) – Pavel Herich (Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina) za panelovú dokumentáciu.

Slovo organizátorky na záver

Neoceniteľná je každoročná pomoc Š. Skalského a P. Budického zo SK Slovenský raj. Stáť pri počítači po celý deň a starať sa o plynulý chod programu skutočne nie je ľahké. Takisto sedieť pri dverách sály, zabezpečovať predaj členských známok, vloženého a iné administratívne práce, a pritom nevidieť program Speleomítingu, je tiež veľká obetavosť. Vítame každú ochotnú ruku a oceňujeme všetkých dobrovoľných pomocníkov, bez ktorých by sa podujatie ťažko organizovalo.

Pri príprave programu to spočiatku vyzeralo tak, že bude len 10 prezentácií, čo by bolo skutočne málo. Ale ako sa ukázalo, tesne pred Speleomítingom sa na poslednú chvíľu zrazu prihlásili ďalší prednášajúci. Bola to však poriadna hra nervov organizátorky. Najhoršie je, keď ešte i deň pred Speleomítingom niektorí žiadajú o zaradenie ich príspevku do programu. Musím potom už vytlačený program do neskorého večera prepisovať a prelepovať. Preto Vás žiadam, aby ste prihlášky posielali najneskôr tri dni pred Speleomítingom.

Horúce chvíľky mi pripravili i v Dome kultúry, keď som chcela pripraviť panely na panelovú prezentáciu. Jednoducho mojich osem obojstranných panelov sa v Dome kultúry záhadne stratilo. Museli mi preto zabezpečiť náhradné a ja som len tŕpla, aby ich bolo dosť, pretože ako to býva, v takých chvíľach funguje zákon schválnosti. A skutočne, oproti minulému roku sa prihlásilo dosť skupín, ktoré chceli vystavovať. Našťastie všetko dobre dopadlo, prihlásilo sa práve toľko vystavovateľov, koľko bolo panelov.

Nasledujúci Speleomíting SSS bude jubilejný. Už po dvadsiatykrát sa na ňom stretneme vo Svite. Verím, že bude minimálne taký úspešný ako ročníky pred ním. Tešíme sa na Vaše nové objavy a príspevky do budúceho programu tohto nášho významného podujatia.

SPELEOMÍTING 2010

OTVORENIE SPELEOMÍTINGU Ocenenia za úspešnú činnosť členov SSS na Slovensku a v zahraničí			
	Názov prezentácie	**Prednášajúci**	**OS / SK**
1	Prezentácia pripravovanej knihy Plešivecká planina	Jaroslav Stankovič	SK Minotaurus
2	Jaskyne geomorfologického celku Volovské vrchy a priľahlého okolia v archeologických svedectvách	Marián Soják	AÚ SAV Nitra, SK Slov. raj
3	Suché jaskyne Yucatánu	Zdenko Hochmuth	Komisia pre speleopotápanie PS Východ
4	Sardínia 2009	Daniel Hutňan	Komisia pre speleopotápanie PS Východ
5	Krasová turistika 1	Eduard Piovarči	JS Aragonit
6	Expedícia MUCHIMUK Tepuy, máj 2009 (Venezuela)	Braňo Šmída	SKUK
7	Jaskyne v Maroku	Adrián Harničár	OS Čachtice
8	Krasová turistika 2	Eduard Piovarči	JS Aragonit
9	Macedónsko – planina Jakupica	Martin Sluka	SK Červené vrchy
10	V Mesačnom tieni poblíž 25. kilometra	Braňo Šmída, Igor Pap	SKUK
11	Nové objavy v Novej Michňovej	Lukáš Vlček, Dušan Hutka	SK Tisovec
12	Skryté svety Yucatánu II – megatherium	Miloslav Dvořáček	ČSS, ZO 1-10 Speleoaquanaut
13	Muránska jaskyňa – nové objavy	Ľubo Plučinský	JS Spišská Belá
14	Skryté svety Yucatánu 2009	Daniel Hutňan	Komisia pre speleopotápanie PS Východ
15	Jaskyňa Štefanová	Ľuboš Holík, Pavel Herich	JK Demänovská Dolina
16	Jaskyňa Javorinka, nové objavy	Martin Siska	JS Spišská Belá
17	Najnovšie objavy SK Slovenský raj	František Mihál'	SK Slovenský raj
18	Jaskyňa mŕtvych netopierov	Mikuláš Dudáš	SK Ďumbier – Slovakia
19	10 rokov Jaskyniarskeho klubu Varín	Pavol Cvacho	JK Varín
20	Tajomstvo podzemia	Pavol Barabáš	
VYHODNOTENIE PREZENTÁCIÍ, tombola a **ZÁVER SPELEOMÍTINGU**			

SpeleoHungary 100 a 5. Eurospeleofórum alebo výprava do mesta jaskýň

Peter Magdolen – Lukáš Vlček

Nie nadarmo sa o Budapešti hovorí ako o „Meste jaskýň". Vo vápencoch na pravom brehu Dunaja je dnes preskúmaných a zdokumentovaných viac než 50 kilometrov podzemných priestorov hydrotermálnych jaskýň. Navštíviť ich sa rozhodne oplatí.

Európska speleologická federácia (FSE) dala o sebe vedieť aj tento rok. Podarilo sa jej pričleniť k maďarskému národnému podujatiu Speleohungary100 vo forme 5. Eurospeleofóra. Táto spoločná akcia prebehla v dňoch 7. – 9. mája 2010 v Budapešti. FSE má stále veľké ambície organizovať kontinentálne podujatia, avšak súčasný stav je rozpačitý. Možno aj preto, že plánovaných akcií je veľa a idea európanstva ešte neprenikla k bežným jaskyniarom. Jednoznačne sa dá súhlasiť s európskym speleokongresom, ktorý sa koná zatiaľ nepravidelne, približne raz za 10 rokov, na rozdiel od kongresu medzinárodnej speleologickej únie UIS. Od roku 2006 prebieha každoročne Eurospeleofórum (ESF), obdoba nášho Speleomítingu vo Svite, s tým rozdielom, že ho organizuje zakaždým iná krajina. Navyše Eurospeleofórum nebýva samostatná akcia, ale je pripojené k nejakému národnému podujatiu. Prvé ESF v r. 2006 bolo spojené s Medzinárodnými jaskyniarskymi hrami v Seville, druhé s Balkánskym speleologickým kongresom vo Visby (Švédsko), tretie s európskym kongresom vo Francúzsku a štvrté v meste Urzulei na Sardínii s celotalianskym mítingom Incussa. FSE neustále vyzýva členské národné združenia na organizovanie ESF a stále nie je určené miesto pre eurospeleofóra v najbližších rokoch.

V poradí piate ESF v Budapešti bolo spočiatku naplánované maďarskými organizátormi ako oslavná konferencia pri príležitosti 100 rokov maďarskej speleológie. História maďarskej speleológie sa začína v roku 1906, kedy sa uskutočnili významné úspešné archeologické vykopávky v jaskyniach Bukových vrchov vo vtedajšom Uhorsku. Prvá Speleologická komisia však vznikla pri Uhorskej geologickej spoločnosti až 28. februára 1910. Na počesť tejto udalosti, ako aj v spomienke na storočie práce a objaviteľských úspechov tunajších speleológov sa rozhodla Maďarská speleologická spoločnosť usporiadať medzinárodnú konferenciu pod patronátom primátora Budapešti Dr. Gábora Demeszkyho. Získaním štatútu európskeho speleofóra sa k pôvodným prednáškam maďarských speleológov pridalo 11 ďalších od zahraničných kolegov. Prednášky prebiehali v dvoch miestnostiach Maďarského geologického ústavu od piatka do nedele, pričom dominovali prednášky o histórii maďarského jaskyniarstva, respektíve prednášky sumarizovali dosiahnuté výsledky v určitom regióne či v určitej oblasti výskumu alebo v rámci nejakej organizácie za uplynulých 10 – 50 rokov. Zahraniční účastníci pridali prednášky o expedíciách (Libanon, Kaukaz, Čína) a niekoľko vedeckých príspevkov (netopiere, politika ochrany jaskýň, sadrovcový kras v Iraku). V budove sa prezentovali aj tri výstavy, spomedzi ktorých azda najviac zaujal bilaterálny maďarsko-slovenský projekt Kingy Székelyovej, Jaroslava Stankoviča a Pavla Horvátha Jaskyne svetového dedičstva.



V sobotný večer účastníkov pozdravil aj generálny tajomník FSE Olivier Vidal (druhý sprava). Foto: P. Magdolen

Okrem prednášok sa uskutočnilo zasadnutie Európskej komisie pre ochranu jaskýň a valné zhromaždenie FSE. Na tohtoročnom zhromaždení sa nekonalo žiadne prekvapenie, prebehlo pokojne a väčšina bodov sa jednohlasne schválila. Stručne z uznesenia:

- prítomných alebo zastúpených bolo 15 delegátov (nadpolovičná väčšina bola 12)
- vo FSE je organizovaných 25 krajín, od minulého VZ nik nepribudol
- schválila sa správa výboru 2009 – 2010, finančná správa za 2. polrok 2009, správa komisie pre ochranu jaskýň, správa o Eurospeleoprojektoch 2009 – 2010
- schválil sa projekt vytvárania družobných klubov (Euro Speleo Twin Clubs)
- vytvorenie komisie „Ženy a speleológia“ sa odložilo, bude sa o nej elektronicky hlasovať neskôr
- pre FSE sa schválil štatút zúčastnenej organizácie pri Rade Európy; ako medzinárodná nevládna organizácia sa môže zúčastňovať schôdzí a podobných podujatí organizovaných Radou Európy
- schválila sa účasť FSE v Európskom environmentálnom úrade (EEB)
- o prijatí celoeurópskych pravidiel pre súťaže v jaskyniarskych lezeckých technikách sa viedla diskusia, situácia sa bude ďalej riešiť elektronickým hlasovaním
- podobne sa bude neskôr hlasovať aj o Medzinárodnej databáze jaskyniarskych expedícií (či je povinné hlásiť dopredu expedíciu národným a centrálnym inštitúciám a posielať správy po ich uskutočnení)
- schváli sa etický kódex UIS aj pre Európu
- za predsedu komisie pre ochranu jaskýň bola zvolená Ioanna Melegová z Rumunska

Z programu sa možno pristaviť pri rozpočte, kde vyplynulo, že v budúcnosti budú príjmy nižšie než teraz, avšak pokladník Manuel Freire z Portugalska navrhuje deficitný rozpočet s tým, že to bude motivovať výbor hľadať dodatočné zdroje. Najviac peňazí sa míňa na Eurospeleoprojekty, ktoré FSE podporuje sumou minimálne po 400 €. Kým doteraz bolo málo projektov (za 2. polrok 2009 len 2 – expedícia do j. Krubera a do albánskej j. Maya Arapit), na prvý polrok 2010 sa o dotáciu uchádza 8 projektov. Podstatnou podmienkou na pridelenie financií je účasť jaskyniarov minimálne z 5 členských krajín FSE. Pre úplnosť uvádzame spomínaných 8 projektov:

- expedícia Vuvu 2010 – Papua-Nová Guinea (organizuje Francúzsko)
- podzemné rieky v jaskyniach Sardínie (Taliansko)
- výskum jaskýň v severnom Laose (Nemecko)
- kolokvium o jaskynných medveďoch (Francúzsko)
- balkánska výskumná expedícia (Bulharsko)
- 1. medzinárodný ženský míting (Francúzsko)
- stretnutie balkánskych jaskyniarov (Macedónsko)
- podzemie rieky Coulomp (Francúzsko)

Okrem finančnej dotácie môžu žiadatelia dostať 500 m jaskyniarskeho lana od firmy BEAL, ktorá je oficiálnym partnerom FSE. O dotáciu by v budúcnosti mohli požiadať aj naši expedičníci, ak sa im podarí zorganizovať zahraničných partnerov.

Bežní jaskyniari však nechodia schôdzovať, ale navštevujú jaskyne. Maďarskí organizátori mysleli aj na nich. Paralelne s konferenciou prebiehala terénna exkurzná časť podujatia, ktorá smerovala do jaskýň nachádzajúcich sa priamo pod Budapešťou. Každodenne mali jaskyniari možnosť navštíviť jednu či viac zo šiestich lokalít určených na prehliadku. Netreba vari pripomínať, že šlo o tie najvýznamnejšie a najkrajšie lokality, ukážkovo dokumentujúce jedinečnosť budapeštianskeho hydrotermálneho krasu. Všetky jaskyne sa vyvinuli v eocénnych organogénnych „numulitových“ vápencoch s hojným obsahom fosílnych zvyškov živočíchov obývajúcich pred 40-timi miliónmi rokov teplé plytké moria. Na stenách tu nájdeme skamenené mušle, ježovky, ľaliovky. V sintrových útvaroch sú do kvapľov zriedkavo zarastené aj mladšie „potvory“, napríklad stonožka.

Najmenšia z lokalít v exkurznom pláne je takmer 2,5 km dlhá a 50 m hlboká **Szemlő-hegyi-barlang**. Časť tejto jaskyne je sprístupnená pre verejnosť. Bola objavená roku 1930 pri výstavbe cesty. Jej priestory vytvorili vystupujúce termálne vody v eocénnych numulitových vápencoch. V jaskyni nájdeme

len sporadickú výzdobu. Od roku 1990 sa využíva na speleoterapeutické účely. Má labyrintový charakter na sústave tektonických trhlín, podobne ako blízka, šesť kilometrov dlhá **Ferenc-hegyi-barlang** s prevýšením 85 m, objavená pri budovaní kanalizácie na Törökvészskej ulici v roku 1933. Táto je vytvorená prostredníctvom hydroterm v eocénnych vápencoch a slieňoch na ploche len 270 × 120 m. Jej priestory sú charakteristické kalcitovými a aragonitovými pizolitmi, hydrotermálnymi barytmi a lublinitom. Z hľadiska unikátnosti je najvýznamnejšou jaskyňou Budapešti a zrejme i celého Maďarska 5677 m dlhá a 105 m hlboká **József-hegyi-barlang**. Po jej objavení počas prác pri výstavbe cesty na József-hegyiskej ulici sa jaskyňa uzavrela a vstup do nej je pre ochranu možný len s cieľom vedeckého výskumu. Jaskyňu vytvorili termálne roztoky v eocénnych numuliticko-diskocyklínových vápencoch a slieňoch a nachádza sa v nej asi najbohatšia a najrôznorodejšia výzdoba zo všetkých maďarských jaskýň. Nájdeme tu snehobielu kalcitovú, aragonitovú, sadrovcovú a barytovú výzdobu, až dva metre vysoké pyramidálne raftové stalagmity, podobné ako v Zbrašovských aragonitových jaskyniach, ale aj mohutné sadrovcové krusty, kamenné kvety či vlasy. Najdlhšou z jaskýň pod Budapešťou je 13,5 km dlhá a 114 m hlboká **Pálvi-barlang**, ktorú objavili počas ťažobných prác v lome roku 1904. V eocénnych numulitových vápencoch ju vytvorili vystupujúce termálne vody počas stredného pleistocénu. Horné partie jaskyne sú vytvorené pozdĺž puklín, spodné vytvárajú rozľahlé široké chodby vyplnené ílmi. V jaskyni nájdeme rôznorodú výzdobu, od kalcitových, aragonitových a barytových kryštálov až po jaskynné perly, raftové stalagmity a sintrové záclony. Roku 1927 sa jaskyňa prvý raz sprístupnila verejnosti, prehliadkovú trasu predĺžili roku 1989 a dnešnú podobu má prehliadkový okruh od roku 2001. Roku 2001 jej severovýchodný segment jaskyniari prepojili s blízkou 5,5 km dlhou a 121 m hlbokou **Mátyás-hegyi-barlang**, čím vznikol jaskynný systém Pálvölgyi-Mátyás-hegyi-barlang s dĺžkou 19 km a hĺbkou 121 m, dnes po systéme Baradla-Domica v slovensko-maďarskom pohraničí druhý najdlhší v krajine. Mátyás-hegyi-barlang je takmer bez výzdoby, ale s vysokou geomorfologickou hodnotou. Zaujímavosťou je aj to, že v najnižších miestach jej chodby siahajú až do triasových dolomitických vápencov. Vchod do jaskyne bol známy už v dvadsiatych rokoch min. storočia, ale významné objavy tu nastali až po roku 1948. Jaskyňa sa v súčasnosti využíva ako tréningová jaskyňa pre speleológov, jaskyniarsku záchrannú službu a funguje aj ako turisticky



Jaskyniar v plnej zbroji čaká na autobus? V Budapešti nič nezvyčajné! Foto: L. Vlček



József-hegyi-barlang – sadrovcové a aragonitové útvary pokrývajú steny chodieb. Foto L. Vlček



Mátyás-hegyi-barlang – jedna zo siení s konvekčnými stropnými vyhĺbeninami. Foto: L. Vlček

sprístupnená jaskyňa, podobne ako naša Zlá diera, Krásnohorská či Stanišovská jaskyňa. Najnižšie položenou spomedzi všetkých budapeštianskych jaskýň je šesť kilometrov dlhá a 128 m hlboká **Molnár János-barlang**. Je jedinou aktívnou termálnou jaskyňou Budapešti. Vytvorili ju prúdiace termálne vody v eocénnych slieňoch. Jaskyňa bola známa už v polovici devätnásteho storočia a pomenovali ju po vtedajšom budapeštianskom lekárovi, ktorý analyzoval chemické zloženie 20 – 23 °C teplej vody a jej blahodarný vplyv na ľudský organizmus. Jaskyňa bola známa len ako jeden veľký podzemný priestor s termálnym jazerom, z ktorého vytekala voda, zachytená pre chýrne mestské kúpele. Objavy jaskyne pod vodou sa datujú až na obdobie po roku 1953, v roku 1977 dosiahla celková dĺžka jaskyne 420 m. Roku 2002 po objave nových zatopených chodieb vzrástla jej dĺžka na 6 km. Za zmienku stojí aj jeden z najnovších objavov v Pálvölgyiskom kameňolome, a to jaskyne **Hercsaszajú--barlang** a **Hideg-lyuk**. Ich vchody boli známe už od obdobia ťažby v lome, no jaskyniarske aktivity sú mladšieho dáta. Významné objavy a postupy v Hideg-lyuk sa uskutočnili od októbra 2009 a dodnes tu jaskyniari objavili a zamerali viac než 6 km chodieb. Na pozvanie miestnych jaskyniarov sme sa zúčastnili objavnej akcie, počas ktorej sme technicky vyliezli 20 m vysoký komín s voľným pokračovaním do ďalších voľných priestorov. Podľa stupňa skrasovatenia dosiaľ známeho podzemia tu pri vymapovanej rozlohe krasu možno predpokladať rozsiahly jaskynný systém, ktorý môže v budúcnosti prekročiť magickú dĺžku sto kilometrov.

Organizátorov treba pochváliť za umiestnenie tábora v meste pri Pálvölgyiskom kameňolome, kde sa za rozumnú cenu 6 dalo tri dni a tri noci stanovať. V rámci kempingu bola postavená mohutná stanová konštrukcia, kde sa premietalo a samozrejme v nej nechýbal výčap. Tento stan sa využil hlavne v sobotu večer, keď sa ukázala známa maďarská pohostinnosť vo forme guláš-párty spojená s bujarou oslavou do neskorej noci. Gulášu predchádzala ukážka praktického nácviku záchrannej služby, keď spúšťali figuranta traverzom z protiľahlej lomovej steny. Podujatia sa za Slovensko zúčastnili okrem autorov aj štyria jaskyniari zo Speleo Bratislava, dvaja z Tribča, resp. z Banskej Bystrice a z Rožňavy prišiel v sobotu O. Bolaček s kolegami. Slovensko prezentoval samozrejme aj G. Stibrányi s manželkou, ktorí ako firma Meander obhospodarovali stánok v tábore. Za vydarené podujatie ďakujeme maďarským jaskyniarom pod vedením Dr. Szabolcs Leél-Őssyho.



Nácvik záchranárskeho tímu v priestore tábora. Foto: P. Magdolen

Medzinárodný seminár jaskynnej záchrany v Slovenskom krase

Ivan Račko

V dňoch 4. – 6. 6. 2010 sa v Slovenskom krase uskutočnil medzinárodný seminár jaskynnej záchrany. Zúčastnili sa na ňom záchranári jaskynnej záchrannej skupiny HZS, TOPR zo Zakopaného a jaskynní záchranári z Magyar Barlangi Mentőszolgálat z Budapešti a Miškolca. Na podujatí spolupracovali a účinnú pomoc poskytli domáci jaskyniari zo speleologického klubu SSS Speleo Rožňava, ktorí vybavili oficiálne povolenie pre cvičiacich v národnom parku a postarali sa o celé technické zabezpečenie pobytu jednotlivých skupín na seminári. K zdarnému priebehu podujatia prispelo aj vedenie obce Silica, miestny urbariát a Družstvo Silická planina. Cieľom seminára bolo precvičenie záchranných techník v neznámom jaskynnom prostredí formou spoločných cvičných záchranných akcií a zosúladenie činnosti záchranárov. Predbežný termín a miesto seminára dohodli zúčastnení na poslednej spoločnej akcii v priepasti István-lápai-barlang v Maďarsku roku 2009.

Účastníci seminára:

HZS: kpt. RNDr. Ivan Račko, nrtm. Lukáš Benický, pprap. Milan Staroň, pprap. Ján Iľanovský, nrtm. Milan Blaško, pprap. Jozef Brejčák, nprap. Eduard Lipták, pprap. Michal Pipta, kpt. Mgr. Rastislav Šroba, por. Ján Kostka, pprap. Roman Budiak, pprap. Jozef Konštiak, kpt. Ing. Roman Švanda, npor. Bc. Peter Nemec

TOPR Poľsko: Roman Kubin, Sebastian Szadkowski, Stanislaw Bobak, Bartosz Zwijacz-Kozica

Magyar Barlangi Mentőszolgálat, Maďarsko: Richard Horváth, Márton Kovács, Andras Nagy, Tamas Németh, Lajos Sass, Csaba Barkányi, Péter Adamkó, Gyulla Hegedüsz

Speleologický klub SSS Speleo Rožňava: Ing. Ondrej Bolaček, Bartolomej Šturmann, Ján Drenko, Gabriel Slivka, Attila Lázar, Alexander Emödy, Ladislav Balázs, Attila Béres, Jozef Sabol, Ján Ambrúž, Timea Baffiová

Obec Silica: starosta obce Vojtech Berec, predseda družstva Dionýz Mezei




Účastníci seminára jaskynnej záchrany. Foto: J. Konštiak

4. júna

Príchod na miesto stretnutia v Rožňave k hotelu Kras skomplikovala do značnej miery veľká povodňová aktivita na území Slovenska, Poľska i Maďarska. Bolo nutné ísť obchádzkami pre poškodené alebo zaliate cesty. Aj napriek tomu záchranári dorazili v stanovený čas. Po spoločnom stretnutí nás Ing. Bolaček oboznámil s podmienkami povolenia, ktoré špeciálne na túto akciu vydal Krajský úrad životného prostredia v Košiciach. Po oboznámení sa s programom a časovým harmonogramom sme sa ubytovali. Hneď po spoločnom obede sme sa mali presunúť na Silickú planinu, počasie však robí škrt cez rozpočet. Most pri Gombaseckej jaskyni, ktorá je už zaliata vodou, je zaplavený. Podľa získanej informácie hrozí aj jeho poškodenie či zrútenie. Ideme sa presvedčiť na miesto, po ceste stretávame policajnú hliadku. Tá nám síce nezakáže presun, no informuje nás, že nezaručí bezpečný návrat do Rožňavy. Po 15-minútovom pozorovaní stúpajúcej hladiny a spoločnom posúdení možnej inej cesty z priestoru cvičenia rozhodujeme o zrušení dnešného terénneho programu. Telefonicky informujem vedenie HZS. Následne sa dozvedám, že IZS požiadal HZS o prípadnú pomoc v postihnutých územiach. Sme pripravení vyraziť a čakáme v pohotovosti pri telefóne. Zvyšok dňa prebiehal v diskusiách o alternatívnych možnostiach pokračovania seminára. Večer sa stúpanie toku zastavilo a most vydržal. Ráno, ak nás neodvelia pomáhať niekde inde, ideme do Brázdy.



Nácvik záchrannej akcie v priepasti. Foto: J. Konštiak



5. júna

Po príjazde na vykosenú lúku v ochrannom pásme NP, kde bolo zriadené parkovisko, ideme k priepasti. O 8.45 ju nachádzame aj s pomocou GPS a domácich. Najlepší nos však majú asi Poliaci. Tí išli k Brázde ako naisto... Pracovný priestor vymedzujeme páskou. Po výdatných dažďoch je lesná cestička rozmočená, blatistá a aj terénne auto má čo robiť, aby prešlo až k ústiu priepasti vzdialenému cca 500 m od parkoviska. Podľa povolenia majú k samotnej priepasti povolený vstup iba dve autá s materiálom.

Plán postupu: prvý pôjde dolu Benický so 60 m/9 mm fixom, potom Drenko ako tlmočník a domáci jaskyniar, Kubin s vŕtačkou, Kovács so 60 m/9 mm, Nagy (Balú) zoberie vŕtačku od Benického, Lipták so 100 m/9 mm. Ich úlohou je osadiť pevné body alebo nity na vybudovanie záchranných stanovíšť a tiež osadenie ďalších postupových fixov až na miesto „zásahu". Ako asistent a šofér na dnešný deň bol vyčlenený Staroň, spojár bázy Švanda a parkovisko s vysielačkou zabezpečí Bolaček s niekoľkými zo Speleo Rožňava.

9.00 prevoz materiálu Nissanom
9.35 ide dolu Benický, vŕta prvý nit a osadzuje fix
9.50 ide dolu Drenko, 9.52 Kovács, 9.56 Kubin, Lipták a Nagy
10.50 ide dolu Budiak ako spojár, s cievkou telefónnej linky, 10.55 ide dolu Nemec ako druhý spojár s TP prístrojom
11.10 začína sa vystrojovanie tzv. dokumentačného fixu, ktorý bude slúžiť fotografovi a na natáčanie s videokamerou tak, aby nezavadzali pri záchrannej činnosti
11.11 skúška spojenia spodok druhej šachty, funguje
11.20 spojári schádzajú nižšie z druhého úseku
11.22 prichádza z jaskyne žiadosť o ďalších ľudí na druhý úsek
11.41 je nadviazané spojenie s tretím stupňom
12.15 idú dolu nosidlá, Sebastian, Bartek Kozica a Riči Horváth ako pacient
12.20 vychádza hore Budiak a dolu idú Konštiak ako fotograf, Šturmann s videokamerou, Emödy, Barkányi a Sass.
12.30 začína sa príprava „siedmich statočných", čiže pohyblivého premostenia nad šachtou s protiváhou, ktorá zabezpečí vytiahnutie pacienta z poslednej šachty na povrch. Realizáciu majú na starosti Iľanovský, Kostka, Brejčák, Pipta, reguláciu Blaško, Šroba ako protiváha; Blaškovi sa pri vyťahovaní pacienta prepálila lanom jedna čižma a druhá poškodila
13.05 začína sa nabaľovanie pacienta, jednotlivé stanovištia sú pripravené
13.22 ŠTART „ZA", začiatok transportu. Úseky realizujú vytiahnutie pacienta protiváhou. Ako prvý sprievod ide Szadkowski, druhý a tretí úsek zabezpečuje Lipták
14.15 pacient je bezpečne hore pri vchode do priepasti
14.50 vychádza von Drenko, 15.00 Emödy,
15.05 Šturmann, 15.11 Bobak, 15.15 Kozica,
15.27 Kubin, 15.28 Nemec, 15.30 Nagy,
15.40 Sass, 15.51 Németh, 16.01 Barkányi
16.03 Kovács

Záchranári HZS mali so sebou ručné rádiostanice Motorola. Predpoklad, že vo vertikálnych častiach alebo ak sú chlapi na dohľad, sa spojenie napriamo podarí, sa ukázal ako správny. Spojenie pomocou TP bolo tiež funkčné.

Video zabezpečoval Berci Šturmann, foto Jožko Konštiak, foto z nosidiel Riči Horváth.

Posedenie v Silici a sponzoring: Družstvo Silická planina, obec Silica a firma APETITO.

6. júna

Tento deň bol jednoduchší v tom, že sa nemuseli osadzovať nity a fixné laná, lebo v priepasti zostali z predchádzajúceho dňa. Večerným rozborom akcie sa ukázalo, že pre nedokonalé mapové podklady jaskyne sa neuskutočnil transport z vopred určeného miesta. Bolo to samozrejme spôsobené aj tým, že pacient nebol skutočný a neležal už pred začiatkom akcie v jaskyni...! Transport sa mal uskutočniť z dna tretej priepasti (-144 m), v skutočnosti sa udial len z hĺbky 90 metrov. Po vzájomnej dohode si počas druhej cvičnej akcie najspodnejší úsek zobrali pod patronát záchranári z Maďarska, stredný úsek HZS a posledný úsek na povrch TOPR spolu s HZS. Asistent a šofér Benický, spojár bázy Nemec.

9.21 schádzajú dolu Riči, Tamász, András, Marci, Lajos, Csaba

9.47 spojári Švanda a Brejčák (vysielačka)
9.52 Konštiak (vysielačka)
10.00 Pipta a Blaško s vysielačkami
10.07 „pacient“ Slivka a Lázar s nosidlami
10.10 Kostka (vysielačka), Iľanovský, Staroň, Šroba
10.42 spojári sú dolu, Maďari chystajú protiváhu
11.17 začína sa nabaľovanie pacienta
11.20 príprava „siedmich statočných“: Kubin, Bartek Kozica, Lipták, regulácia Szadkowski, Bobak ako protiváha
11.28 ŠTART ZA, začiatok transportu
11.45 Maďari to s protiváhou zvládli dobre. Sprievod na ich úseku mal Brejčák. Potom preberá pacienta HZS, sprievod Konštiak. Po skúsenostiach v najužšom mieste (s 22-minútovým zdržaním iného družstva z prvého dňa, ktoré spôsobil zaseknutý kravský uzol na lane deviátora), HZS zvolila klasiku – kladkostroj namiesto protiváhy. Išlo to bez problémov a hladko
12.12 preberá pacienta TOPR, „pulimanom“ na ich úseku bol Pipta a ako sprievod zostal Konštiak
12.30 je pacient hore

Brejčák ťahá von telefónnu linku, Švanda TP a o 15.00 ako posledný z priepasti vylieza von Staroň, ktorý odstrojil jaskyňu od plakiet, karabín a fixných lán.

Cvičenie sa uskutočnilo v reálnych podmienkach v priepasti Brázda. Pri oboch cvičných záchranných akciách sa spoločne precvičila metodika pracovných postupov vo vertikálach. V praxi sa uplatňovali zásady bezpečnosti postupu pri vystrojovaní priepasti. Zabezpečili sa a odskúšali rôzne typy spojenia a komunikácie počas priebehu celej akcie. Transport postihnutého v nosidlách prebehol aj v zúženom úseku sťažujúcom postup transportu. Rozobrala sa stratégia postupu a taktika záchrannej činnosti v jazykovo zmiešaných záchranných družstvách. Druhá cvičná záchranná akcia sa uskutočnila v tej istej priepasti s tým rozdielom, že jednotlivé úseky zabezpečovali nie zmiešané, ale rovnako hovoriace skupinky záchranárov. Cieľom spoločného cvičenia bolo preveriť možnosti spolupráce, zvýšiť efektivitu súčinnosti profesionálnych aj dobrovoľných jaskynných záchranárov a vyskúšať použiteľnosť družstiev pri prípadných spoločných záchranných akciách v krasových oblastiach SR, MR a PL. Tieto ciele boli naplnené. Druhý spôsob sa jednoznačne ukázal ako efektívnejší, bez prekonávania možných jazykových problémov, a z pohľadu skutočnej záchrany rýchlejší.

Záverom je možné konštatovať:

1. Všetci zúčastnení záchranári používali de facto jednotnú metodiku záchrannej činnosti, ktorá vychádza z francúzskej školy.

2. Minimálne rozdiely v použití materiálu, ako napr. typ a veľkosť karabín, osobného výstroja, drobné odlišnosti v postupe prác či pri voľbe pracovnej metódy v nijakom prípade nevylučovali efektívnosť spolupráce a neznížili bezpečnosť pri záchrannej činnosti.

3. Pri výcviku všetci preukázali dostatočnú mieru profesionality, zmyslu pre kolektívnu činnosť a zodpovednosť.



Transport „pacienta“ pri cvičnej záchrannej akcii. Foto: R. Horváth

Nakoniec sa treba poďakovať jaskyniarom zo skupiny Speleo Rožňava za zabezpečenie oficiálnych formalít, technického zázemia a za spoluprácu na seminári.

Prečo zanikla prvá SSS

Marcel Lalkovič

Pri hodnotení obdobia 10 rokov, čo začal vychádzať tzv. „nový“ Spravodaj, vyslovil v roku 2002 Z. Hochmuth myšlienku, či jednou z príčin skorého odmlčania sa „prvej SSS“ v 50-tych rokoch nebola práve absencia periodika. K myšlienke sa vrátil 28. novembra 2009 na podujatí k 60. výročiu SSS, kde počas referátu tiež skonštatoval, že podľa jeho názoru jednou z príčin odmlčania sa či zániku SSS v päťdesiatych rokoch bolo to, že Spoločnosť nemala vlastné periodikum. Tu treba povedať, že autor vyslovenej myšlienky sa mýli, pretože objektívna pravda bola úplne iná. Odmlčanie sa či zánik prvej SSS vyplynuli z celkom iných skutočností. Kroky, ktoré podnikala SSS na svoju záchranu, neboli účinné, pretože vývoj v intenciách vtedy platnej legislatívy v podstate zlikvidoval priestor pre jej reálnu existenciu.

Vlastné periodikum

Ak sa zamýšľame nad tým, čo možno považovať za prapočiatok či skôr za zárodok formovania dobrovoľného jaskyniarstva na Slovensku, potom sa musíme vrátiť do obdobia vzniku KSTL. V tomto období, presnejšie začiatkom apríla 1939, predsedníctvo ústredného výboru KSTL po počiatočných nedorozumeniach prijalo Vojtecha Benického do svojich služieb ako správcu Belianskej jaskyne a súčasne ho poverilo výskumom jaskýň na Slovensku. Tým sa vytvoril priestor na organizovanie podujatí typu prieskumná výprava do priepasti Peklo v Belianskej jaskyni v máji 1939, prieskum Ľadovej priepasti na Ohništi v auguste 1939 a pod. Azda pod ich vplyvom sa V. Benický v roku 1941 stal aj redaktorom Krás Slovenska, ktoré vydával KSTL, a zaslúžil sa o vydanie jaskyniarskeho čísla.[1]

[1] Ide o číslo 5, ročník XIX, 1941, kde sa na 24 stranách publikovali príspevky k 20-ročnému jubileu objavu Chrámu slobody, ďalej o výskumoch v Demänovských jaskyniach, o objave Čarovnej chodby v Chráme slobody, kto objavil Nové Demänovské jaskyne a rôzne drobničky jaskyniarskeho zamerania.



Vojtech Benický (1907 – 1971), tajomník SSS

Prechod Benického do Martina v roku 1942 za tajomníka Slovakotouru a kontakty s Ľudovítom Izákom, hlavným redaktorom Krás Slovenska, umožnili v roku 1943 vznik Jaskyniarskeho odboru Krás Slovenska. Vytvoril sa tým ďalší, i keď značne obmedzený priestor na organizovanie jaskyniarskych prieskumných podujatí. Neoficiálne existencia odboru umožnila združiť neveľký okruh záujemcov o bádanie v jaskynnom podzemí a v konečnom dôsledku viedla v apríli 1944 k vzniku Jaskyniarskeho zboru KSTL.

V intenciách myšlienky spomínaného vlastného periodika si treba práve v tejto súvislosti uvedomiť niekoľko dôležitých okolností. Na zakladajúcom valnom zhromaždení 15. apríla 1944 sa za jeho vznik vyslovilo 25 prítomných zo 46 pozvaných záujemcov o jaskyniarstvo. Vo vtedajších pomeroch nešlo teda o veľkú členskú základňu. Tak tomu bolo aj v povojnovom období. Až v roku 1949 členská základňa Jaskyniarskeho zboru KSTL vzrástla na 100 členov. Napriek tomu sa už v kontexte svojej činnosti prezentovala niekoľkými samostatnými číslami Krás Slovenska. Okrem ročníka XXII (1943/1944), ktorého trojčíslo 6 – 7 – 8 už vyšlo pod egidou Jaskyniarskeho zboru KSTL, patrilo k nim aj dvojčíslo 9 – 10 ročníka 1948/1949. Rôzne jaskyniarsky zame-

rané články sa však objavili aj v ročníkoch 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948.

Čo teda stálo v pozadí takto sa prejavujúceho trendu? Bol to entuziazmus V. Benického, či záujem niektorých členov zboru smerujúci k tomu, aby sa o výsledkoch ich práce dozvedela širšia verejnosť? Možno išlo o faktory, ktoré tu mohli čiastočne spolupôsobiť, ale primárna príčina tohto javu vychádzala z niečoho iného. Povinnosť prispievať do Krás Slovenska bola priamo zakotvená v Rokovacom poriadku Jaskyniarskeho zboru KSTL. V jeho § 2 sa uvádzalo, že jedným z prostriedkov, ako dosiahnuť ciele zboru, je i *založenie a prispievanie do odbornej jaskyniarskej rubriky v Krásach Slovenska*. Ak sa z tohto zorného uhla pozeráme na publikačnú aktivitu Jaskyniarskeho zboru KSTL, tak ju za obdobie jeho existencie na stránkach Krás Slovenska prezentuje vyše 50 rozličných príspevkov. O vtedajšom charaktere jaskyniarstva však vypovedá i nemalé množstvo drobných príspevkov, ktoré sa objavovali v rubrike Drobničky.

O tom, ako sa z hľadiska Jaskyniarskeho zboru KSTL vnímala publikačná aktivita jeho členov prostredníctvom Krás Slovenska, svedčí aj jedna situácia zo začiatku roku 1949. Český speleologický klub pre zem Moravskosliezsku začal v júni 1948 vydávať Československý kras a bez predchádzajúceho vyrozumenia Jaskyniarskeho zboru vyzýval aj jeho členov na spoluprácu. Vedenie JS KSTL obežníkom č. 1/1949 z 29. marca 1949 upozornilo preto všetkých svojich členov, *že tlačovým orgánom Jaskyniarskeho zboru sú i naďalej Krásy Slovenska a povinnosťou každého člena je, aby do nich prispieval podľa svojich síl a schopností.*[2]

Tento trend sa nezmenil ani po vzniku Slovenskej speleologickej spoločnosti 10. septembra 1949. Už v § 3 jej stanov sa medzi prostriedkami, ktorými sa mali dosiahnuť ciele Spoločnosti, uvádzali aj prostriedky informačné a patrilo k nim vydávanie vlastného odborného časopisu a vedeckých publikácií. Okrem toho § 13 stanov jednoznačne uvádzal, že *Orgánom Spoločnosti sú Krásy Slovenska, poťažne samostatný vlastný speleologický časopis, ktorý Spoločnosť mieni vydávať*.[3]

Spoločnosť v Krásach Slovenska, ktoré po zániku KSTL prešli pod pôsobnosť JTO Sokol, zastupoval V. Benický a ich ďalšie jaskyniarske číslo vyšlo v roku 1950.[4] V tomto XXVII. ročníku ho reprezentovalo štvorčíslo 5 – 8 s rozsahom 103 strán. Z obsahovej stránky pozostávalo z 24 väčších a menších príspevkov, ďalej rubriky Drobničky so zameraním na krátke jaskyniarsky orientované správy a rubriky Literatúra.

Podobne tomu bolo aj v roku 1951. Spoločnosť v obežníku č. 2/1951 z 15. februára 1951 opäť pripomínala všetkým svojim členom, že *Krásy Slovenska sú i naďalej tlačovým orgánom SSS. Krásy Slovenska uverejňujú populárne speleologické články a organizačné správy (ako opisy výskumných výprav, popisy jaskynných krás, epizódky a príhody zo života jaskyniarov atď.)*. Vyzývala preto členov, aby *spracovali svoje pracovné výsledky za uplynulý rok a poslali tieto do 15. marca 1951, aby mohli byť jednak zachytené vo výročnej správe SSS, poťažne uverejnené v osobitnom jaskyniarskom čísle Krás Slovenska*.[5] Decembrové jaskyniarske číslo 10 (obr. na str. 24) malo rozsah 44 strán. Obsahovalo 14 príspevkov a dopĺňali ho rubriky Drobné jaskyniarske zvesti a Literatúra.


Zaujímavo však vyznieva aj iná časť spomínaného obežníka. Týkala sa Zemepisného zborníka, ktorý vydávala Slovenská akadémia vied a umenia v Bratislave. Na základe dohody s jeho redakciou sa Zemepisný zborník stal aj tlačovým orgánom SSS. Spoločnosť teda aj tu deklarovala svoj záujem o vydávanie vlast-

[2] Obežník Jaskyniarskeho zboru KSTL č. 1/1949 z 29. 3. 1949. Archív autora.

[3] Stanovy Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktoré sa prijali na zakladajúcom valnom zhromaždení v Demänovskej doline 10. septembra 1949. Archív autora.

[4] O prípravách tohto čísla (zborníka) informovala Slovenská speleologická spoločnosť svojich členov obežníkom č. 3/1950 z 22. februára 1950, v ktorom uvádzala, že zborník bude obsahovať pracovné výsledky členov za uplynulý rok. Zároveň žiadala, aby tí, ktorí príspevky ešte neposlali, učinili tak do 25. marca 1950, pričom zdôraznila, že príspevky budú riadne honorované. Archív autora.

[5] Obežník Slovenskej speleologickej spoločnosti č. 2/51 z 15. februára 1951. Archív autora.






Členské známky v rokoch 1949 – 1951

ného časopisu – speleologického zborníka. S ohľadom na prechodné ťažkosti s prídelom papiera riešila zatiaľ tento problém uzatvorením dohody s redakciou, v zmysle ktorej všetky vedecké speleologické práce členov SSS mohli byť uverejnené v zborníku, ktorý vychádza 4-krát do roka. Práve na tomto základe potom v ročníkoch III a IV publikoval Anton Droppa príspevky o Smolenickom krase a nových častiach Demänovskej jaskyne slobody.

Z takéhoto aspektu nemožno podľa nášho názoru hovoriť o neexistencii vlastného periodika. Skôr si treba uvedomiť okolnosti, ktoré práve v tomto smere vytvárajú názornú predstavu o vtedajších možnostiach SSS. Prvou je jej členská základňa či ešte predtým členská základňa Jaskyniarskeho zboru. Mohol či vedel kolektív, ktorý mal pri vzniku SSS okolo sto členov, zabezpečiť dostatok príspevkov, ktorými by naplnil obsahovú stránku akéhokoľvek periodika, s periodicitou čo i len jedného čísla ročne? Veľa tu napovie okruh vtedajších autorov. V období prvej SSS ich počet neprekročil číslo 20, ale tých, čo predstavovali akýsi základ z hľadiska spomínaných dvoch jaskyniarskych čísel Krás Slovenska, nebolo ani päť. V časoch Jaskyniarskeho zboru bola situácia ešte horšia. Prvé jaskyniarske číslo Krás Slovenska z roku 1941 treba ešte chápať ako výlučnú záležitosť V. Benického. Situácia po vzniku JS KSTL sa už mierne zlepšila. Jaskyniarske číslo ročníka XXII má už 7 autorov, ale opäť je to V. Benický, ktorý je autorom cca polovice jeho obsahu. O niečo vyváženejšie je jaskyniarske číslo v ročníku 1948/1949, keďže na jeho zostavení sa podieľalo 9 autorov.

Z uvedeného vyplýva, že za obdobie cca 10 rokov sa predovšetkým zásluhou V. Benického vyprofiloval neveľký okruh autorov, prostredníctvom ktorých sa spomínané jaskyniarske čísla stali reálnym skutkom. S ohľadom na dobu a vtedajšie pomery ide o krok, ktorý musíme hodnotiť pozitívne. Na druhej strane však ani V. Benický nemohol prekročiť svoj tieň tým, že by sa usiloval o väčší rozsah týchto čísel či o ich väčší počet, keď nebol k dispozícii tomu zodpovedajúci okruh autorov. Stačí si prelistovať spomínané jaskyniarske čísla a rýchlo pochopíme, že okrem prác mapujúcich vtedajšie jaskyniarske dianie participovali na nich aj úplne inak zamerané príspevky.

Nemenej dôležitým aspektom je i pochopenie vývoja, v kontexte ktorého sa formovala členská základňa slovenského jaskyniarstva. Jej prvú platformu predstavoval Jaskyniarsky zbor KSTL. Na báze vtedajšej celoslovenskej turistickej organizácie sa zásluhou V. Benického a Ľ. Izáka konštituoval ďalší z jej odborov, ktorý sa už od začiatku usiloval získať v KSTL autonómnejšie postavenie. Jeho vznik umožnil publikovať v Krásach Slovenska podstatne väčší počet jaskyniarsky zameraných príspevkov ako dovtedy, a to i formou samostatného čísla. Krásy Slovenska boli časopisom KSTL, takže jeho Jaskyniarsky zbor tu mal dostatočný priestor na publiko-



vanie výsledkov svojej činnosti. Myšlienku vlastného periodika si preto zbor vyriešil spôsobom, ktorý mu za daného stavu vyhovoval najlepšie. Zriadil si v Krásach Slovenska jaskyniarsku rubriku a túto napĺňal v súlade s možnosťami členskej základne.

Zánik KSTL po roku 1948 spôsobil, že Jaskyniarsky zbor sa v záujme svojho ďalšieho zotrvania musel pretvoriť na Slovenskú speleologickú spoločnosť. To, o čo sa usiloval prakticky od svojho začiatku, sa stalo reálnym skutkom. Stal sa samostatným právnym subjektom. V súlade s myšlienkami, ktoré sa na pôde redakcie Krás Slovenska a jej jaskyniarskeho odboru formovali ešte v roku 1943, premenoval sa na Slovenskú speleologickú spoločnosť. Krásy Slovenska sa po zániku KSTL dostali pod pôsobnosť Ústredného výboru JTO Sokola v Bratislave, ale táto zmena neovplyvnila pozíciu V. Benického v redakčnej rade. Vo vedení redakcie sa síce udiali isté personálne zmeny, ale Krásy naďalej redigoval Ľ. Izák. V súlade so stanovami SSS tu stále existoval priestor pre jaskyniarske čísla, takže Krásy Slovenska i naďalej predstavovali tlačový orgán Spoločnosti. Tento stav však už roku 1951 začal výrazne ovplyvňovať úplne iný faktor. Ako ukázali nasledujúce udalosti, Slovenská speleologická spoločnosť aj napriek vynaloženému úsiliu bola v konečnom dôsledku voči nemu úplne bezmocná.

Zákon č. 68/1951

Išlo o zákon č. 68 o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach, ktorý 12. júla 1951 prijalo Národné zhromaždenie Československej republiky. Účinnosť nadobudol dňom 1. októbra 1951. Zákonom sa za organizácie v jeho intenciách vyhlásili organizácie typu Revolučné odborové hnutie, Jednotné zväzy roľníkov, Československý zväz mládeže, Zväz československo-sovietskeho priateľstva, Československý zväz žien, Československá obec sokolská a Československý červený kríž. Vyslovila sa ním aj zásada, že ministerstvo vnútra môže vyhlásiť ďalšie organizácie (spolky), ktoré vznikli pred 1. októbrom 1951, za organizácie podľa tohto zákona.

V § 9 zákona sa zakotvil princíp, že *spolky vzniknuté pred 1. októbrom 1951, ktoré vyvíjajú svoju činnosť v shode so záujmami pracujúceho ľudu, sa môžu premeniť na organizácie alebo do nich včleniť; spolok sa môže premeniť aj na iný vhodný útvar alebo doň včleniť. Spôsob premeny alebo včlenenia spolkov, ako i zánik ostatných spolkov a spôsob, ako bude naložené s ich majetkom, upraví Ministerstvo vnútra po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi všeobecným právnym predpisom. Na rozchod spolku stačí uznesenie predstavenstva (výboru)*.

Podľa § 10 zákona až do svojej premeny, včlenenia alebo zániku vykonávali spolky naďalej svoju činnosť podľa doterajších stanov. Finančné opatrenia, ktoré presahovali rámec bežnej správy, mohli však robiť len po predchádzajúcom súhlase krajského národného výboru alebo orgánu, ktorý na to splnomocnil krajský národný výbor.

Na pochopenie, ako zákon č. 68/1951 ovplyvnil ďalšie jestvovanie Spoločnosti, treba sa zamyslieť nad niektorými z toho vyplývajúcimi záležitosťami. Mohla SSS povahou svojej existencie patriť k organizáciám typu, aké boli vyhlásené týmto zákonom? V akom rozsahu mohla či mala transformovať charakter dovtedy vykonávanej činnosti, aby ju ministerstvo vnútra uznalo za organizáciu podľa tohto zákona? A dal sa vôbec realizovať takýto zámer? Ak sa napokon nerealizoval,

tak asi preto, že prípadná premena SSS súvisela s úskaliami, ktoré sa jednoducho nedali prekonať. Aj keď to neznie práve najlepšie, pravdepodobne v intenciách vtedajšej doby neexistoval priestor na to, aby sa Spoločnosť stala organizáciou, o ktorú mal či musel prejaviť záujem štát.

Za dôležitý argument treba považovať aj to, čo sa v § 10 chápalo pod finančnými opatreniami, ktoré presahovali rámec bežnej správy a viazali sa na predchádzajúci súhlas krajského národného výboru. Slovenská speleologická spoločnosť nežila len z členských príspevkov. Na financovanie svojej činnosti potrebovala aj rôzne subvencie, ktoré získavala prostredníctvom národných výborov či Povereníctva školstva, vied a umení alebo iných ústredných orgánov. Dnes môžeme už len diskutovať o tom, či sa ňou realizované finančné opatrenia dali vnímať v intenciách bežnej správy, alebo do akej miery súviseli s predchádzajúcim súhlasom krajského národného výboru. Podľa nášho názoru však i toto bol jeden z momentov, ktorý podstatne zúžil priestor pre ďalšiu existenciu SSS a zablokoval tok financií, ktorými dovtedy zabezpečovala svoju činnosť.

Za týchto okolností sa pre ďalšiu existenciu SSS črtala iba jediná možnosť. V intenciách § 9 zákona sa mohla včleniť do organizácie, ktorá vyvíjala činnosť v zhode *so záujmami pracujúceho ľudu*, prípadne premeniť na iný vhodný útvar alebo sa doň včleniť. Ale ani tento postup nebol jednoduchý. V kontexte vtedajších pomerov sa črtalo niekoľko možností, ale ani jedna nezaručovala stav, v akom sa SSS nachádzala pred účinnosťou zákona.

Tu si opäť treba uvedomiť niektoré s tým súvisiace okolnosti. Ešte v období existencie Jaskyniarskeho zboru KSTL sa zrodila myšlienka jeho spojenia s Múzeom slovenského krasu. Na III. zjazde zboru 10. septembra 1949, ktorý sa stál zakladajúcim zhromaždením SSS, takéto zlúčenie síce jeho účastníci odsúhlasili, ale valné zhromaždenie múzea ho neschválilo. Spoločnosť jeho názor nerešpektovala. Ujala sa múzea, začala ho budovať a v júni 1951 ho otvorila pre verejnosť. V tomto období však už prebiehal proces, ktorý smeroval k poštátneniu múzea. Až on vytvoril priestor na to, aby sa z hľadiska Spoločnosti naplnila dikcia zákona, ktorá hovorila o včlenení spolku či jeho premene na iný vhodný útvar. V októbri 1951 sa totiž SSS v záujme svojej ďalšej existencie obrátila na Povereníctvo vnútra s petíciou. Zdôrazňovalo sa v nej, že Spoločnosť popri múzeu, ktoré sa stávalo štátnym ústavom, nedisponuje okrem účelových subvencií žiadnym majetkom a jej dobrovoľná činnosť je v súlade s ľudovodemokratickým zriadením. Vývoj teda smeroval k tomu, aby sa práve na báze múzea doriešila budúca možná existencia SSS. Z hľadiska doby to malo svoju logiku, hoci ako ukázal ďalší sled udalostí, nebola to už ona, ktorá by sa v celom tomto procese stala rozhodujúcim činiteľom.

Poštátnenie múzea, ktoré sa uskutočnilo k 1. 1. 1952, kedy ho prevzal Krajský národný výbor v Žiline, prinieslo z hľadiska SSS dve pozitíva. V. Benický, ktorý zastával post jej tajomníka, sa týmto aktom stal zamestnancom múzea. Druhé pozitívum predstavovala existencia samotného múzea ako štátnej inštitúcie, na čele ktorej stál V. Benický, čo mu istým spôsobom uľahčovalo i jeho pozíciu v SSS. Odstúpenie hnuteľného i nehnuteľného majetku Spoločnosti vrátane písomností, archiválií, práv, finančnej hotovosti, pohľadávok i zálohovaných objednávok múzeu v zmysle uznesenia predsedníctva SSS z 13. marca 1952 možno chápať ako vyústenie takto zameraného procesu. Ten sa z rozličných dôvodov nedotiahol do zdarného konca, pod čo sa podpísal celý rad iných okolností. Práve pod ich vplyvom napokon Spoločnosť prestala reálne existovať.

Vývoj od roku 1952

Pri posudzovaní zániku prvej SSS nemožno zabúdať ani na inú a z hľadiska budúceho vývoja tiež podstatnú okolnosť. Ide o výnos Povereníctva obchodu z 8. októbra 1951, ktorým sa v kontexte reorganizácie a presunu starostlivosti o cestovný ruch do Povereníctva dopravy usporiadali organizačné otázky jaskýň na Slovensku. V intenciách výnosu sa prostredníctvom Riaditeľstva pre cestovný ruch pri Povereníctve obchodu začal proces preberania jaskýň pod RCR. Tento trend o. i. spôsobil, že aj Ján Majko, úväzkový zamestnanec SSS, požiadal v januári 1952 o prijatie

do služieb RCR. Zmeny sa dotkli aj Krás Slovenska, pretože sa ich vydavateľom stalo RCR v Bratislave. Myšlienka ďalších jaskyniarskych čísel v roku 1952 však už aj s ohľadom na zákon č. 68/1951 stratila opodstatnenie. Koncom roku 1952 sa z pozície Krás začali dokonca voči SSS prejavovať i niektoré neželateľné tendencie.

Čo znamenal proces preberania jaskýň pod RCR z hľadiska ešte ako-tak fungujúcej SSS? Už v začiatkoch sa v RCR vytvorili dve skupiny pre výskum a ochranu jaskýň. Následne sa tu začalo formovať oddelenie pre výskum jaskýň, vedúcim ktorého sa začiatkom novembra 1952 stal Leonard Blaha. Spoločnosť sa tým začala dostávať čoraz viac do úzadia, čo plne potvrdil vývoj od roku 1953. Uvedenými opatreniami sa totiž centrum jaskyniarstva, tak ako ho chápal Vojtech Benický a ostatní funkcionári SSS, presunulo pod pôsobnosť úplne inej organizácie. Narušili sa tým ciele Spoločnosti, ako ich mala zakotvené vo svojich stanovách. V novej organizácii sa pod egidou cestovného ruchu nekoncentrovala len prevádzka sprístupnených jaskýň, ale aj prieskum a ochrana jaskýň na Slovensku. Súvisel s tým aj odliv najaktívnejších členov SSS pod RCR a ich jaskyniarska činnosť sa profesionalizovala. V ich prípade išlo o členov, ktorí chceli pokračovať vo svojej dovtedajšej činnosti, ale za danej situácie im SSS už nedokázala vytvoriť podmienky, aké sa črtali v rámci možností RCR.

Základná premisa problému SSS však spočívala na niečom úplne inom. Jednoznačne vyplynula zo zákona č. 68/1951, ktorý vymedzil priestor pre jej ďalšiu existenciu. Vymedzil ju však len za predpokladu, že sa premení na organizáciu alebo sa do nej včlení, prípadne sa premení na iný vhodný útvar. Iné riešenie neexistovalo, ale tento fakt V. Benický, a nielen on, akosi nechcel zobrať na vedomie. Realita bola taká, že v intenciách zákona Spoločnosť mohla existovať, ale oproti minulosti v podstatne inej, obmedzenejšej forme. V tých časoch sa ponúkalo niekoľko možností.

Prvú možnosť predstavovalo včlenenie Spoločnosti pod Múzeum slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši. Malo to logiku a k tomu smerovalo aj odovzdanie jej majetku a ostatných náležitostí múzeu v apríli 1952, ktoré ako štátna organizácia ostalo naďalej nositeľom snáh slovenskej speleológie. S ohľadom na charakter doby by sa musela doriešiť forma jej existencie ako dobrovoľného zboru múzea. Zároveň by sa museli jej stanovy pretransformovať na podmienky múzea z hľadiska poslania, aké povahou svojej existencie plnilo ako štátna organizácia. S tým následne súviseli i otázky hospodárskeho charakteru či financovania jej ďalšej činnosti, čo však značne zužovalo rozsah jej predchádzajúcich možností. Súviseli s tým aj ďalšie otázky, ktoré prinášala doba a týkali sa múzea, čo by mohlo vysvetľovať neskoršie postoje V. Benického v otázke formálnej existencie SSS v nasledujúcom období. Ako ukázal ďalší vývoj, toto bola prakticky jediná reálna platforma, kde mohla Spoločnosť obhájiť svoju existenciu. Práve na tejto báze jestvoval i neskôr latentný vzťah časti členskej základne, ktorá mala záujem o účasť na podujatiach, ktoré v nasledujúcich rokoch organizovalo múzeum.

Ďalšiu možnosť predstavovala existencia Spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, ustanovenej roku 1953. S týmto úmyslom podnikla Spoločnosť príslušné kroky u vtedajšieho povereníka školstva, vied a umenia. Jej snahy však aj tentokrát vyšli naprázdno, čo vyplynulo z rozdielnosti názorov oboch strán, ktoré sa nedali skĺbiť v kontexte poslania SAV. V týchto intenciách sa už pomerne skoro ukázalo, že SAV mala záujem len o výskum krasu, ktorý by zabezpečovala prostredníctvom svojich ústavov. To bol napokon primárny dôvod, pre ktorý sa ani v tejto rovine nepodarilo ujasniť zmysel a potrebu ďalšej existencie SSS.

Existovala ešte aj iná možnosť. Po vzniku oddelenia pre výskum jaskýň začalo sa na úrovni RCR hovoriť o vytvorení Slovenskej speleologickej spoločnosti pri Cestovnom ruchu n. p. Išlo o organizáciu, ktorá od 1. 1. 1953 v rezorte Povereníctva dopravy nahradila RCR. Pravdepodobne týmto spôsobom by sa v súlade so zákonom č. 68/1951 podarilo včleniť Spoločnosť do inej organizácie, a tým zabezpečiť naďalej jej zdarnú existenciu. Toto riešenie však narážalo na antagonizmus hlavných protagonistov. Pre V. Benického to bola dilema, s ktorou sa nedo-

kázal vyrovnať, keďže existencia Spoločnosti sa uňho spájala s rokmi vynaloženého pracovného úsilia a elánu. V prípade L. Blahu išlo zase o pragmatické riešenie z pozície organizácie napojenej na štátny rozpočet. Jedine ona disponovala prostriedkami, ktoré v tom čase potrebovala Spoločnosť, o čom svedčí aj vývoj, akým sa uberalo jaskyniarstvo na Slovensku v nasledujúcich rokoch. To, že si nevedeli sadnúť za jeden stôl a spoločne hľadať obojstranne prospešné riešenie, nakoniec spôsobilo, že sa činnosť Spoločnosti utlmila natoľko, až prestala fakticky existovať. Jej formálne udržiavanie pri živote V. Benickým už nemohlo zvrátiť existujúci stav. Uvedomoval si to najmä L. Blaha, ktorý neraz operoval jej zrušením v intenciách spomínaného zákona.

Záver

Ak z takéhoto aspektu posudzujeme zánik Spoločnosti, potom treba povedať, že sa to udialo v kontexte vtedajšej doby. Z hľadiska tendencií, ktoré ju charakterizovali, činovníci SSS jednoducho nenašli spôsob, akým by obhájili existenciu svojej organizácie. Uvedený problém sa totiž nedotkol iba SSS. Proces poštátňovania po roku 1948 vyvolal celý rad iných súvislostí, ktorým napokon neodolala ani podstatne silnejšia organizácia ako SSS. Máme na mysli KSTL, ktorý predstavoval dobre zabehnutú celoslovenskú turistickú organizáciu aj s jej tlačovým orgánom Krásami Slovenska. Ani KSTL neunikol svojmu osudu a vplyvom pomerov sa po roku 1948 rozplynul v JTO Sokol. Ten prevzal aj Krásy Slovenska, ktoré následne vydával Slovtour v Liptovskom Mikuláši.

Podobne na tom bola aj SSS, ktorá vznikla v dôsledku zániku KSTL. V tomto období si Jaskyniarsky zbor ako zložka KSTL dokázal ešte obhájiť svoju existenciu tým, že sa pretransformoval na Slovenskú speleologickú spoločnosť. V ďalšej etape procesu poštátňovania sa však už aj ona dostala do problémov. Dôvod bol prostý. Činnosť, akou sa prezentovala v Krásach Slovenska, nepredstavovala v očiach verejnosti primárnu oblasť v slovenskom jaskyniarstve. Tú z hľadiska stavu, aký bol pred rokom 1948, tvorili sprístupnené jaskyne a ich prevádzka. Táto oblasť mala významný podiel na rozvoji cestovného ruchu, a preto sa musela riešiť spôsobom, ktorý vyplynul z pomerov po roku 1948. Prieskum a výskum jaskýň, i keď dôležitý, musel ustúpiť do úzadia a tento stav by nezmenilo ani dobre fungujúce jaskyniarske periodikum vydávané SSS. Nasledujúci vývoj potvrdil tento trend. Týkal sa začlenenia výskumu jaskýň pod SAV s tým, že ich prieskum a sprístupňovanie pripadlo Cestovnému ruchu n. p., po ktorom ho prevzal n. p. Turista.

Ľudské dimenzie a iné okolnosti, na ktoré citlivo reagoval V. Benický, sa v takomto prípade nebrali do úvahy. Keďže on sám nebol schopný prekonať túto dilemu, je logické, že i z hľadiska SSS sa rozhodol z postu riaditeľa múzea udržiavať kontakty s niektorými jej bývalými členmi. Posilňoval tým vedomie organizácie, aká už právne a fakticky neexistovala. Hľadať inú formu riešenia, a to i za cenu zblíženia antagonistických postojov voči osobe L. Blahu a v prospech myšlienky, za ktorú roky bojoval, už nedokázal. Preto i naďalej, azda i voči sebe, rôznymi spôsobmi posilňoval vedomie niečoho, čo zaniklo a čo až doba o niečo neskôr pretavila do formy, akú od roku 1960 reprezentovala Speleologická odbočka SGS pri SAV.

Literatúra

Anonymus (1945/1946): Rokovací poriadok Jaskyniarskeho zboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Turčianskom Sv. Martine, In: Krásy Slovenska, ročník XXIII, s. 114 – 119

Anonymus (1951): Zákon č. 68 zo dňa 12. júla 1951 o dobrovoľných organizáciách a shromaždeniach, In: Sbierka zákonov, č. 68/1951, s. 215

Hochmuth, Z. (2002): Spravodaj po 10 rokoch, In: Spravodaj SSS č. 2, s. 1

Lalkovič, M. (1997): Vojtech Benický – významný priekopník slovenského jaskyniarstva, In: Slovenský kras XXXV, s. 9 – 25

Lalkovič, M. (2000): Prvé obdobie Slovenskej speleologickej spoločnosti, In: 50 rokov Slovenskej speleologickej spoločnosti, zborník referátov, Prešov, s. 29 – 39

Lalkovič, M. (2001): Ján Majko, životné osudy jaskyniara, Liptovský Mikuláš, 183 s.

Nová Michňová – nové objavy, nová mapa

Lukáš Vlček – Dušan Hutka – Ivan Kubíni – Dušan Čipka
Speleoklub Tisovec

Pri prieskume a dokumentácii podzemia Suchých dolov sme si na rok 2009 naplánovali neľahkú úlohu. Zmapovať podzemné priestory jaskyne M-2, teda Novej Michňovej, ako sme ju svorne začali takmer hneď po objave nazývať, a vyhotoviť jej podrobnú mapovú dokumentáciu. V súvislosti s ňou bolo treba rozmýšľať aj o premapovaní a zakreslení jaskynnej priepasti Michňová, keďže obe jaskyne tvoria súrodý genetický systém, a tiež priľahlej pracovnej lokality, sondy M-3. Všetky tieto tri jaskyne bolo treba vzájomne prepojiť povrchovým polygónovým ťahom a zamerať ich vchody do súradnicového systému v rámci GPS. Zároveň nám ešte stále ostala otvorená postupová výzva v podobe voľnej chodby v okne jedného z komínov Koncovej siene – Disisdiendu. A tak sme už od začiatku roka vedeli, že nás na Suchých doloch čaká bohatý program.

Začiatok roka – začiatok etapovitého zameriavania Novej Michňovej

Keďže Nová Michňová je extrémne mokrou jaskyňou a dá sa dokumentovať len počas suchého obdobia, dlho sme vyčkávali na vhodný termín. V rámci plánovanej činnosti sme ako prvú zamerali priepasť Michňová, kde práca postupovala veľmi rýchlo, pretože takmer celá jaskyňa sa dá absolvovať bez použitia lanovej techniky. V meraní sme postupovali od vchodu cez Veľkú sálu (-20 až -30 m) a po hlavnom ťahu až do Malej sály (-65 m) a na dno sondy (-72 m). Odtiaľto sme zamerali aj Oltárnu sieň (-45 m), ktorá je objavom z minulého roka a nachádza sa vo výške 20 m nad dnom Malej sály, a polygónový ťah z hlavného ťahu do veľkej siene sme uzavreli cez Chodbu objaviteľov. Priebežne sme natiahli povrchový ťah spájajúci jaskyňu Michňová a chatu VTS Suché doly (geodetický nivelačný bod na vrstevnici 619 m n. m. vo svahu Goštánovej) s dnom slepého údolia Teplice – vchodom do Novej Michňovej (604,5 m n. m.) a sondou M-3 (617 m n. m.) nad hranou protiľahlého svahu ponorovej depresie. Na meranie sme používali digitálny anglický prístroj SAP (azimut/sklon) a prístroj Leica Disto A8 (azimut/dĺžka). Ako najvhodnejšie sa osvedčilo meranie v postupovej dvojici. Napriek tomu, že Disto A8 meria s presnosťou na milimeter, pri odčítavaní dĺžkových údajov sme vždy zaokrúhľovali na celé centimetre a pri odčítavaní azimutu/sklonu na celé stupne.

Koncom mája sme sa pustili do merania Novej Michňovej. Začali sme klasicky od vchodu, po hlavnom ťahu do Žabej siene a Srdca jaskyne (-19 m), ďalej cez Lumi meander (-30 m) a Vodopádovú sieň (-75 m), pokračujúc Hokejkou (-79 m) na dno Žltej vetvy (-91 m). Meračský okruh sme uzavreli z Vodopádovej siene cez šachtu Tartaros (-65 až -21 m) do Trojkráľovej chodby (-65 m) a späť k Srdcu jaskyne. Jaskynné priestory boli v tom čase takmer suché, vodné toky, ktoré nám obyčajne sťažujú postup jaskyňou a vytvárajú mohutné vodopády a sezónne sifóny, nás potešili nízkym prietokom. Medzi Tartarosom a Vodopádovou sieňou sme natiahli nové lano a vybudovali lanový traverz v spodnej časti zostupu do Vodopádovej siene. Do jaskyne sme doniesli ďalších 100 m lán, ktorými sme okrem traver-



Počas meračskej akcie vo freatických rúrach najnižšie položených častí Žltej vetvy. Foto: L. Vlček

zu vystrojili aj okienko nad Vodopádovou sieňou (P-30) a najhlbšie časti jaskyne v spodných partiách Žltej vetvy – traverzy a lanové stupne vo freatických úzkych chodbách pri záverečnom sifóne. Dĺžka polygónového ťahu dosiahla po prvej meračskej akcii 387 m a nezamerané ostali ešte dve mohutné vetvy jaskyne – Žltá vetva a ťah na Zbižovu sieň / Hutkovo sólo.

V meraní jaskyne sme pokračovali až začiatkom júna. Zo Srdca jaskyne sme sa tentoraz vydali smerom na juh – do vetvy začínajúcej sa Lumi meandrom a Zablatenou chodbou (-30 m). Pokračovali sme do Zbižovej siene (-40,5 m) a cez Hutkovo sólo (-61 m) do Žltej vetvy (-74 m), odkiaľ sme proti prúdu pokračovali až k prielezu Harakiri (-64 m). Keďže táto vetva jaskyne je vystrojená oceľovými rebríkmi, dá sa ňou v súčasnosti dostať na dno jaskyne pomerne pohodlne, naľahko a bez speleoalpinistickej techniky za menej než 20 minút. Preto sme sa rozhodli krkolomný prielez Harakiri, ktorým sa spájajú tieto priestory s hlavným ťahom Žltej vetvy, zatiaľ nerozšírovať. Počas meračskej akcie sme zamerali 135 metrov a dosiaľ zameraný polygónový ťah v jaskyni tak vzrástol na 522 m. Akcia prebehla za suchého stavu, krátka nočná búrka sa odzrkadlila len vo vstupných častiach jaskyne a v priľahlej, vždy výdatne zavodnenej Žltej vetve, ktorú nám ostalo zamerať ako bonbónik úplne na záver.


Žltá vetva – podrobné mapovanie prináša nové objavy


Do Žltej vetvy sa bolo treba poriadne vyzbrojiť, a to nielen z materiálnej stránky, ale i psychicky. Chcelo to poriadnu dávku odhodlania navliecť sa do nepremokavých kombinéz, speleoalpinistického výstroja, vziať so sebou meraciu súpravu a vliezť s ňou do tejto takmer pol kilometra dlhej vetvy, charakteristickej všadeprítomnou vodou. Opäť sme využili dlhšie trvajúce, tentoraz horúce júlové obdobie sucha, od ktorého sme si sľubovali vyschnutie sifónu v chodbe pred sieňou Disisdiend – dovtedy najvzdialenejším preskúmaným miestom Žltej vetvy. Kým dvaja merači začali so zameriavaním od Žabej siene (-12 m) do Čiernej chodby (-12 až -29 m), cez šachtičku Žlté lano (-35 m), Kúpele (-38 m) a Čertíkovu sieň (-45 m), prieskumník spod šachty Čierne lano (-73 m) hlási dobré správy – sifón je nielenže suchý, ale vanúci silný prievan tu inokedy všadeprítomné blato vysušil na suchý sypký piesok. Postupne sme domerali ťah cez Harakiri a Čierne lano až do siene Disisdiend. Sem sme zavítali ako druhá návšteva v histórii jaskyne až po takmer presne troch rokoch.


V sieni zostupujeme do suchých odtokových kanálov, ktorými klesáme do celkovej hĺbky 81 m. V čase prvej, objavnej návštevy tu stáli hladiny troch sifónov, tentokrát sú ukončenia klesajúcich chodieb neprielezne zanesené sedimentmi s viditeľným úzkym pokračovaním. Z hľadiska možnosti ďalšieho pokračovania sa však perspektívnejšie javili komíny v strope Disisdiendu. V jednej zo stien siene sa tesne pod stropom černel vyerodovaný otvor s odhadovanými rozmermi takmer 8 × 4 m, v ktorom z diaľky badať odbočku na juh – do bielych miest na mape jaskyne.


Na spiatočnej ceste z Disisdiendu zameriavame ešte odbočku od prielezu Harakiri do Bridlicovej komory (-56 m). Na naše prekvapenie dve z troch úzkych vertikálnych prielezov pod dnom Čertíkovej siene ústia do známych spodných partií v strope Bridlicovej komory, no tretia nie. Kam vedie? Podľa mapy tu už niet voľného horninového masívu. Suché doly sú v týchto miestach v podzemí také rozožraté, že na šírku 20 m masívu tu pripadajú aj štyri jaskynné chodby, kľukatiace sa vedľa seba v minimálnom vertikálnom i horizontálnom vzájomnom odstupe. Prieskum sme nechali na nasledujúci deň. Z jaskyne vychádzame až hlboko v noci, no napriek tomu ešte vynášame smery chodieb na papier. Podľa mapy novoobjavený prielez pokračujúci nepreskúmaným vysokým meandrom môže predsa len viesť do známych priestorov a ústiť do stropu Disisdiendu.

Nasledujúci deň sa vydávame na prieskum novoobjavenej chodby. Po lane zostupujeme do vysokého meandra s prekvapujúco krásnou snehobielou výzdobou. Sintrové náteky z jedného z komínov tu na stene chodby vytvarovali 10 m vysoký Kamenný strom. Pod ním pokračuje meander úžinou zakončenou 15 m hlbokou, nádherne modelovanou šachtou s profilom 6 × 6 m. Na jej dne nachádzame meračský bod č. 206 – Disisdiend. Nové objavy majú dĺžku síce len okolo 100 m, no sú nádherne vyzdobené. Ich dokumentáciu nechávame na


Michňová
vchod
Nová Michňová
vchod
Žltá vetva
Žabia sieň
Srdce jaskyne
Veľká sála
Čierna chodba
Kúpele
Žlté lano
Chodba objaviteľov
Čertíkova sieň
Oltárna sieň
Chodba kamenného stromu
Bridlicová komora
Malá sála
Meander tekutých ľudí
Disisdiend (Koncová sieň)
Hokejka
Koncový sifón
Teplický koridor
Tartaros
Vodopádová sieň
Srdce jaskyne
LUMI meander
Zablatená chodba
Zbižova sieň
Hutkovo sólo
Trojkráľová chodba
Cintorín netopierov
A-H spojnice rezu
0
50 m
MICHŇOVÁ A NOVÁ MICHŇOVÁ
Muránska planina - NPR Suché doly
k.ú. Tisovec
rozvinutý pozdĺžny rez
Zamerali v roku 2009: Pavol Herich, Marián Jagerčík, Michal Jireš, Tina Kovalančíková, Jan Macháček, Lukáš Vlček
Kreslil: Lukáš Vlček
stav k 12.10.2009


Michňová
vchod
619 m n. m.
Vstupná priepasť
Nová Michňová
vchod
607,5 m n. m.
Žltá vetva
Žabia sieň
Veľká sála (symbolický cintorín)
A
Čierna chodba
Kúpele
jazero
Chodba objaviteľov
Oltárna sieň
Žlté lano
Čertíkova sieň
B
Chodba kamenného stromu
C
kamenný strom
Malá sála
Slonie uši
sonda
hladina vody počas dažďových období
-72 m / 547 m n. m.
Meander tekutých ľudí
Čierne lano
Disisdiend (Koncová sieň)
zával
-80,5 m / 527 m n. m.
MICHŇOVÁ A NOVÁ MICHŇOVÁ
Muránska planina - NPR Suché doly
k.ú. Tisovec
rozvinutý pozdĺžny rez
Zamerali v roku 2009: Pavol Herich, Marián Jagerčík, Michal Jireš, Tina Kovalančíková, Jan Macháček, Lukáš Vlček
Kreslil: Lukáš Vlček
stav k 12.10.2009
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 m


Michňová
vchod
Nová Michňová
vchod
Žltá vetva
Žabia sieň
Srdce jaskyne
Veľká sála
Čierna chodba
Kúpele
Žlté lano
Chodba objaviteľov
Čertíkova sieň
Oltárna sieň
Chodba kamenného stromu
Bridlicová komora
Malá sála
Meander tekutých ľudí
Disisdiend (Koncová sieň)
Hokejka
Vodopádová sieň
Tartaros
Srdce jaskyne
LUMI meander
Zablatená chodba
Zbižova sieň
Hutkovo sólo
Trojkráľová chodba
Cintorín netopierov
Teplický koridor
Koncový sifón
A-H spojnice rezu
50 m
MICHŇOVÁ A NOVÁ MICHŇOVÁ
Muránska planina - NPR Suché doly
k.ú. Tisovec
rozvinutý pozdĺžny rez
Zamerali v roku 2009: Pavol Herich, Marián Jagerčík, Michal Jireš, Tina Kovalančíková, Jan Macháček, Lukáš Vlček
Kreslil: Lukáš Vlček
stav k 12.10.2009


Tartaros
Srdce jaskyne
LUMI meander
Zemiakovisko
Zbižova sieň
Samsonove stĺpy
Kliepetá
Hutkovo sólo
Žltá vetva
Bridlicová komora
Čierne lano
Harakiri
Vodopádová sieň
Cintorín netopierov
Trojkráľová chodba
-65,2 m / 545,8 m n. m.
hladina najvyššieho stavu stĺpov počas prieskumu 25.5.2008
Hokejka
-75,4 m / 535,5 m n. m.
-80,5 m / 527 m n. m.
A-H spojnice rezu
Koncový sifón
hladina najnižšieho stavu stĺpov počas prieskumu 3.10.2009
-90,7 m / 520,3 m n. m.
Teplický koridor
-97,5 m / 510 m n. m.



Kamenný strom v novoobjavenej chodbe. Foto: L. Vlček


budúcu akciu. Počas tejto meračskej akcie pribudlo zameraných 292 m a polygónový ťah Novej Michňovej dosiahol dĺžku 865 m. Ostalo už len zamerať časti v strope medzi Kúpeľmi a Čertíkovou sieňou a novoobjavenú Chodbu kamenného stromu. Teraz, keď sme spoznali skratku do Disisdiendu z Čertíkovej siene a nepotrebujeme sa viazať na suchý stav sifónu pod Čiernym lanom, konečne sa nám naskytla možnosť zorganizovať lezeckú akciu i do tých najvzdialenejších častí Žltej vetvy prakticky kedykoľvek.

Teplický koridor – kde niečo končí, tam sa iné začína

Októbrová meračsko-prieskumná akcia na Suché doly ukázala, že Disisdiend aj napriek skeptickému názvu nie je ani zďaleka definitívnym koncom jaskyne.

Suchá jeseň dávala priam ideálne predpoklady na úspešnú lezeckú výpravu do Novej Michňovej. Najprv sa doliezli komíny nad Čertíkovou sieňou (-45 m) a Kúpeľmi (-38 m), ktoré sú tesne pod povrchom neprielezne zúžené. Nachádza sa tu krásne, najväčšie sintrové jazierko v jaskyni s plochou cca 6 m^2, z ktorého padá voda desiatky metrov cez Čertíkovu sieň až na dno Žltej vetvy (-91 m). Tieto priestory sme súbežne zamerali a presunuli sa do Disisdiendu (-71 m). Vylezenie komína nebolo až také ťažké, ako sme sa obávali, pretože sa sem dalo pretraverzovať po stene z výlezu Chodby kamenného stromu. K ústiu okna vo výške 16 m nad dnom siene to už bolo pre horolezeckú partiu z Jeseníka hravé lezenie. Z balkóna však neviedla priestranná chodba, ako sme predpokladali, ale smerom na juh, priamo do neznámych častí masívu, pokračoval tesný meander, až na hranici prieleznosti. Až 15 m dlhý plazivý meander dostáva názov Úžina tekutých ľudí, pretože len v tekutom stave by sa ňou dalo „preliať“ bez ujmy. Za meandrom nasleduje 18 m hlboká šachta a jaskyňa pokračuje voľnými chodbami...

Kým útočná dvojica zdoláva šachtu a objavuje nové horizontálne časti jaskyne, meračský tím rozširuje plazivku a púšťa sa do mapovania. Priestory pod šachtou im však vyrážajú dych. Labyrint rozmerných chodieb („čierny ako noc“), ktoré sa už obyčajne nachádzajú pod hladinou vody. Priestory veľmi podobné výverovej zóne systému Suchých dolov v jaskyni Teplica, kam vody z Novej Michňovej smerujú. Rozožraté freatické priestory s množstvom skalných výčnelkov striedajú priestranné rúry so skalopsovanými stenami, ostrými ako britva. Vo vyššie umiestnených sifónových kolenách stále stojí voda, a tak sa predierame cez dva polosifóny, míňame niekoľko úzkych prielezov na riečnu bázu, až kým sa nedostaneme na hladinu posledného sifónu, ležiacu v 14 m hlbokej šachte s okrúhlym profilom a so strmo sa zvažujúcimi blatistými stenami. Hĺbku sifó-



MICHŇOVÁ A NOVÁ MICHŇOVÁ

Muránska planina – NPR Suché doly
k. ú. Tisovec

MICHŇOVÁ

dĺžka: 336,5 m
hĺbka: -72 m
výška: 619 m n. m.

NOVÁ MICHŇOVÁ

dĺžka: 1227 m
hĺbka: -97,5 m
výška: 604,5 m n. m.

Zamerali v roku 2009: Pavol Herich, Marián Jagerčík, Michal Jireš, Tina Kovalančíková, Jan Macháček, Lukáš Vlček

Kreslil: Lukáš Vlček
stav k 12.10. 2009



V úzkych odtokových kanáloch Disisdiendu. Foto: L. Vlček



Prvý polosifón v Teplickom koridore. Foto: L. Vlček

nu sme zmerali olovnicou na 5 m. Tento sifón s plochou hladiny presahujúcou 4 m^2 je jediným miestom v jaskyni, kam sa možno za pomoci speleopotápačskej techniky zanoriť do vody podzemnej Teplice. Ako to už býva, je však zároveň miestom najvzdialenejším od vchodu, ležiacim za dnes už iba 40 m lanových zostupov, 16 m výstupov po lane, 100 m úzkych meandrov a medzitým niekoľkými preliezačkami kalibrovanými na štíhlych jaskyniarov. Cesta na povrch trvá dobrým tempom naľahko asi hodinu.

Teplický koridor, ako sme túto časť jaskyne nazvali, predstavuje najhlbšie miesto Novej Michňovej a morfologicky sa od zvyšku jaskyne výrazne líši. Je to sifonálny úsek, do ktorého sme sa dostali suchou nohou viac-menej náhodou. Ťažko povedať, či sem ešte niekedy po nás zavíta prieskumný tím. Ostatným perspektívnym miestom, kam sa však ešte istotne oplatí vrátiť, je jeden z komínov v stúpajúcej vetve tesne za Úžinou tekutých ľudí. Z komína vanie silný prievan a spoza kamenného závalu zíva čierňava rozširujúceho sa priestoru. Pokračovanie, ktoré sa tu črtá, má smer na sever-severovýchod – priamo do bieleho miesta medzi Michňovou a Novou Michňovou. Nuž, nechajme sa prekvapiť, čo prinesie ďalší prieskum.

Súčasný stav a perspektívy

Jaskyňa Nová Michňová (M-2) má dnes zameranú **dĺžku 1227 m** s **hĺbkou 97,5 m**. Pri celkovom pohľade na podzemný labyrint Suchých dolov hneď vedľa nej sa nachádzajúca Michňová so zameranou **dĺžkou 336,5 m** a **hĺbkou 72 m** pôsobí len ako akási jedna prítoková vetva väčšej „Emdvojky". Dnes už vieme, že na Suchých doloch sa pri čo i len desatinovej intenzite skrasovatenia v porovnaní s územím slepej dolinky Teplice ponárajúcej sa pod chatou VTS Suché doly, musí zákonite nachádzať bohato členený, prevažne vertikálne vyvinutý podzemný systém s hĺbkou síce len cca 140 m, ale dĺžkou dosahujúcou desiatky kilometrov, ktorý z väčšej časti ešte stále len čaká na svoje objavenie. Z nášho pohľadu najperspektívnejšími lokalitami sa javia Nišponského jaskyňa, Suchodolská jaskyňa, Jaskyňa v Čipkových jamách a Daxner, v ktorých sa priebežne pokračuje v prieskume.

Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí sa v roku 2009 podieľali na prieskume podzemného systému Suché doly – Teplica, ale hlavne jaskyniarom zo spriatelených jaskyniarskych skupín ZO 7-04 Sever Jeseník z ČSS (L. Abt, V. Heger, D. Janák, M. Jireš, J. Macháček, P. Pospíšil), JK Demänovská Dolina (P. Herich), Speleo-Detva (M. Jagerčík) a T. Kovalančíkovej za ochotu a pomoc pri prieskume a mapovaní.


Návšteva po 60 rokoch

František Mihál, Speleologický klub Slovenský raj

Údolie rieky Hnilec medzi Pustým Poľom a Dobšinskou Ľadovou Jaskyňou je morfologicky veľmi členité. V západnej časti prerazila rieka mohutný vápencový hrebeň Kopy a vytvorila tu hlboké, úzke a skalnaté údolie. Ďalej na východ sa údolie rozširuje a rieka vytvára v náplavoch nádherné meandre. V strede údolia sa ako strážca vypína mohutná skalná veža (tvrdoš), ktorú domáci nazývajú Ostrá skala. Aj ona je svedkom toho, že kedysi skalné hrebene spojito pokračovali cez terajšie údolie. Tektonikou oslabené miesta využila rieka Hnilec a spolu s ďalšími zvetrávacími procesmi vytvorila terajší ráz údolia.

Čistota vápencov i v prevahe alochtónne toky (pritekajúce z nekrasového prostredia) by mohli byť zárukou výskytu krasových javov. Okrem Stratenskej jaskyne a Dobšinskej ľadovej jaskyne je tu ešte Koniarova jaskyňa či systém jaskýň na Veľkom meandri. Vápencový masív Kopa, kde sa nachádza Koniarova jaskyňa, sme skúmali pred niekoľkými rokmi bez väčších úspechov. Na juh od Hnilca je dominantou masív Ondrejiska spolu s hrebeňom Vyšná záhrada. V ich vrcholových častiach sú zvyšky planinového krasu. Geologicky však netvoria jeden celok. Masív Ondrejiska už geologicky nepatrí do Slovenského raja. Blízkosť veľkej zlomovej línie spôsobuje zvrásnenie karbonátových komplexov na jednej i druhej strane. Na úpätí svahu je v blízkosti zlomového pásma niekoľko občasných krasových prameňov, ktoré odvodňujú celý masív Ondrejiska. Môže tu byť slušný podzemný systém. Voda sa z nich valí hlavne na jar alebo v čase veľkých zrážok.


Tieto pramene boli hlavným dôvodom mojej návštevy. Dúfal som, že začiatkom apríla ešte nájdem vyvieračky aktívne. Pre slabšie snehové zrážky v zime mi tento plán nevyšiel. Voda vytekala v sutine ďaleko od skalných stien. Pri ceste k nim som sa však pustil z osady Dobšinská Ľadová Jaskyňa po lesnom chodníku, ktorým som vystúpil pomerne vysoko do svahu na hrebeň Vyšná záhrada. Skalný reliéf tu nie je príliš bohato zastúpený. Spôsobujú to nie veľmi vhodné úložné pomery vápencov. V západnej časti hrebeňa vo výške už nad 1000 m n. m. sa objavil súvislejší bralný pás. Rozhodol som sa, že ho preskúmam. Výsledok bol však negatívny. Pokračoval som ďalej po vrstevnici a v malých skalkách som zbadal neveľký tmavý otvor.



Výrez topografickej mapy s polohou Machovej priepasti



Vchod do priepasti. Foto: M. Lebocký



Machová priepasť

Slovenský raj

k. ú. Dobšiná

Dokumentoval: František Miháľ, Oľga Miháľová
Pavel Hovorka, Peter Hovorka, Ján Čtvrtníček
Kreslil: František Miháľ
25. 4. 2010

Malý otvor v boku steny bol lemovaný machom. Aj napriek tomu, že som nemal pri sebe svetlo, už na prvý pohľad bolo jasné, že za vchodom pokračuje väčší vertikálny priestor. Hodil som dnu kameň a počul som, ako dlho padá a naráža na steny. Na prieskum bol potrebný horolezecký výstroj s lanom, preto som sa dohodol s kolegom a o tri dni sme sa k diere vrátili. Zostupoval som prvý. Za vchodom bola hneď vertikálna priepasť hlboká asi 4 m. Zostúpil som dole a ocitol som sa v priestore s kruhovým prierezom a priemerom asi 3 m. Naľavo oproti vchodu bola horizontálna chodba prepojená so vstupnou šachtou ešte skalným oknom. Mala dĺžku asi 5 m. Hlavná časť studne pokračovala šikmo do hĺbky strmou chodbou, širokou 3 – 4 m a vysokou 1,6 – 2,5 m. Pred zostupom do nej som nohou skotúľal labilné skaly z okraja dna vstupnej šachty. Z ohlušujúcim rachotom leteli dole do neznámych priestorov. Až potom som pomocou lana zostupoval ďalej. Zostup bol dlhý asi 15 m. Charakter chodby sa nezmenil, skôr sa rozširovala a na skalnej stene sa postupne zboku zjavili aj tenké sintrové povlaky. Potom nasledovalo kamenité dno a chodba sa zatočila do ľavej strany. Na dne priepasti sa nachádzal väčší priestor s rozmermi asi 7 × 5 m a výškou do 3 m. Strop i steny mal členité. Dno bolo v prevahe kamenité, pri stene v závere pribúdal v sutine jemný ílovitý materiál. Medzi skalami sa vyskytovali kosti menších šeliem. V stropných dutinách viseli netopiere.



Zlanovanie do vstupnej šachty. Foto: F. Miháľ

Videl som, že chodba sa aj napriek svojej veľkosti končí. Na moje prekvapenie na čelnej stene svietil veľký nápis 30. 4. 1950 KSTL. Bol som trochu sklamaný, že som sa sem nedo-



Zostup na dno, pohľad zhora. Foto: F. Miháľ



Zostup na dno, pohľad zdola. Foto: F. Miháľ

stal ako prvý, ale na druhej strane odstup 60 rokov a to, že sme o lokalite aj napriek dobrej preskúmanosti územia nevedeli, robil priepasť zaujímavou. Neskôr som sa dozvedel, že v roku 1950 sa pri Dobšinskej ľadovej jaskyni uskutočnil jaskyniarsky tábor. Je pravdepodobné, že asi pri tejto príležitosti priepasť navštívili jeho účastníci. Možno ju aj pomenovali; azda sa nám neskôr podarí zistiť, ako. My sme jej dali názov Machová priepasť. Zaujímavé však je, že ju nespomína ani profesor Šimkovič vo svojej práci z roku 1949. Pritom opisuje množstvo jaskýň z údolia Hnilca medzi Pustým Poľom a Dedinkami.

Ukončenie na dne nie je úplne beznádejné. Na ľavej strane sú v sutine náznaky horizontálnej chodby. Plazením popod strop sa tu dá postúpiť asi 4 m. Môžeme teda predpokladať, že priepasť sa končí na nejakom horizontálnom jaskynnom systéme. Potvrdil to aj orientačný prieskum prútikmi na povrchu. Dutina pokračuje súbežne s hrebeňom na SV a bola sledovaná do vzdialenosti viac ako 100 m. Lokalita je nádejná aj preto, že sa nachádza nie veľmi ďaleko od nekrasových hornín, ktoré sú južne od Ondrejiska či v okolí sedla Besník. Navyše sú tu veľmi čisté dachsteinské vápence, v ktorých sa na iných lokalitách



Nápis na dne priepasti. Foto: F. Miháľ

dobre rozvinuli krasové formy. Výškovou úrovňou Machová priepasť zodpovedá Koniarovej jaskyni na druhej strane údolia Hnilca. Ide o najvyššiu krasovú úroveň v Slovenskom raji. Znovuobjavenie jaskyne potvrdilo známu pravdu o tom, že prieskum územia sa nikdy nekončí a mocná čarodejka príroda nás stále dokáže prekvapiť.

Jaskyňu sme na ďalšej akcii zamerali a zadokumentovali. Celková dĺžka Machovej priepasti je viac ako 30 m, vertikálne prevýšenie dosahuje 19 m. Chodby majú korozívno-erozívny charakter. Jaskyňa i celý masív Vyšnej záhrady si zaslúži väčšiu pozornosť a dúfame, že prieskum prinesie nové objavy.

Systém jeskyní Plutonova chrámu v Teplických skalách


Roman Mlejnek[1,2] – Vratislav Ouhrabka[1,3]

Fenomén Teplických skal, to není jen atraktivní a turisty hojně navštěvované skalní město na SV Čech. Teplické skály se již v minulosti nedílně zapsaly do seznamu významných speleologických oblastí. Vzpomeňme například Teplickou jeskyni s délkou 1065 m, nejdelší suťovou jeskyni České republiky, nebo podzemní systém Poseidon, kde naopak vyniká vertikální charakter s denivelací jednotlivých propastí až 71 m (Hromas a kol., 2009). V jeskyních Teplických skal se rovněž nachází velké množství kořenových stalagmitů, které zde byly registrovány od 80. let minulého století (Kopecký & Jeník, 2001).

V celé oblasti pískovcového skalního města – v širším pojetí Adršpašsko-teplické skály, které patří do geomorfologického celku Broumovské vrchoviny – se ukrývají stovky doposud nezmapovaných jeskyní. Krásným příkladem může být i labyrint Poseidon, kde především v suťových akumulacích na okrajích systému jsou desítky jeskyní (Mlejnek, Ouhrabka & Růžička, 2008; 2009). Právě v době dokumentace labyrintu Poseidon byl objeven i systém jeskyní Plutonova chrámu. Nové jeskyně byly mapovány v roce 2006 a 2007, ucelenou informaci předkládáme nyní.

Lokalizace

Systém jeskyní Plutonova chrámu se nachází v Teplických skalách v oblasti nazvané Rokliny přibližně 160 m východně od kóty Rokliny (680,7 m n. m.) a cca 920 m sv. od kóty Zvětralý vrch (Nad srázem) 738,0 m n. m. Systém jeskyní je vytvořen na styku dvou roklin v nadmořské výšce zhruba 670 m. Dna roklin překrývají sutě, kterými protékají drobné potoky. Následně se ztrácejí do jeskyní ve třech dominantních ponorech. Tyto ponory jsou v dalším textu označeny jako Východní ponor, Západní ponor a Severní ponor. Na ponorech se vytvořily tři samostatné části, které představují klasickou ukázku suťového typu jeskyní.






Východní ponor. Foto P. Zajíček

[1] Správa jeskyní České republiky
[2] Česká speleologická společnost (ZO 5-07 Antroherpon)
[3] Česká speleologická společnost (ZO 5-01 Bozkov)

Jeskyně Plutonův chrám (Východní ponor)

Vody východní větvě systému Plutonova chrámu pocházejí z drobných mělkých jezírek nacházejících se přibližně 100 m jv. od hlavního propadání (Východní ponor). Prvních 70 m protéká potok po povrchu, následně se dostává pod skalní stěnu východního ohraničení rokle, kde vytváří více než 29 m dlouhé abri. Tento skalní převis je částečně krytý balvany a zazemělou sutí, čímž se zde vytvářejí překryté jeskynní prostory. V nejnižší části skalního převisu potok vytéká na povrch a asi po 3 m se propadá do blokové suti. Sbor bloků přehrazuje celou rokli a vytváří závěrovou stěnu slepého údolí. Mocnost této kyklopské suti je až 12 m. V prvních několika metrech potok podtéká blokovou suť o mocnosti do 3 m, ve které je vytvořena řada navzájem propojených podzemních prostor. Tyto prostory již patří do vlastní jeskyně Plutonův chrám. Z těchto vstupních částí je možné proniknout jednak do hlavních dómů v nejnižší úrovni, jednak do chodbovitých prostor vyšších úrovní jeskyně. První ze soustavy velkých dómů (Vstupní dóm) má délku 10 m a šířku pohybující se od 3 do 6 m. Západní ohraničení prostory představuje stěnu celé rokliny. Protilehlá východní





Nejnižší části Vstupního dómu. Foto P. Zajíček



Začátek Ledového dómu. Foto P. Zajíček

strana je tvořena pozvolným svahem, na který nasedá vlastní suť. V jednom místě lze touto sutí proniknout do 9 m dlouhé horizontální plazivky střední úrovně systému. Vstupní dóm je oddělen od další prostory (Ledový dóm) sborem balvanů, nad kterými se vypíná 8 m vysoký komín otevřený na povrch. Ledový dóm je nepravidelná prostora (půdorysných rozměrů 9 × 7 m) vyplněná blokovou sutí, která ji ve směru na SSZ neprůlezně uzavírá. Pokračování je možné na SV vzestupnou partií, do které ústí 4,5 m vysoký komín propojující dóm se střední úrovní. Pod komínem pokračuje jeskyně klesající chodbou, která se vrací zpět na hlavní linii dómovitých prostor a přechází v tzv. Klínový dóm. Tato prostora je největší prostorou východní větve. Je dlouhá 15 m, zhruba 3 m široká a v některých místech až 5 m vysoká. Boční stěny Klínového dómu jsou tvořeny skalním masivem ohraničujícím nejnižší části rokliny překryté pískovcovými bloky. Dóm získal jméno podle obřího balvanu (6 × 3 m), zapadlého mezi stěnami rokliny až na dno. Na severozápadním konci prostory mizí vody do neprůlezných úžin pod skalní bloky. Pokračování je možné 3 m výstupem mezi pevnou skalní stěnou a pískovcovým blokem do vyšší úrovně. Tato část (tzv. Velký propad) je vytvořena mezi gigantickými rozvolněnými bloky, mezi nimiž systém pokračuje do několika dalších směrů a dostává charakter menších suťových prostor v různých úrovních.

Do horních úrovní vede východním směrem tzv. Šikmá chodba, která se po 4 m pravoúhle lomí směrem zpět nad

Klínový dóm a po 6 m ústí do jeho stropní části. Nejvyšší partie Šikmé chodby se pohybují 9 m nad dnem Klínového dómu (dnem rokliny) a jsou již vytvořeny mezi bloky a balvany menších rozměrů. Na Šikmou chodbu navazuje systém komplikovaných průlezů a suťových prostor. Tyto chodby vytvořené v několika úrovních jsou vzájemně propojeny. Na mnoha místech jsou otevřeny k povrchu, často propojeny i se spodními dómy. Půdorysně tento labyrint vybočuje z hlavního směru níže položených dómů, rozprostírá se v šířce až 18 m, a tím prostupuje celou střední úrovní rokliny. V této části se dotýká východní skalní stěny rokliny a vrací se podél ní nad hlavní propadání (Východní ponor).

Z pravoúhlého lomení Šikmé chodby lze přes pískovcový práh proniknout do 6 m dlouhé Rovné chodby, z ní je možné vystoupat o 9 m výše do nejvyšších částí celého systému. Obří skalní blok (12 m vysoký) tvořící východní omezení Rovné chodby ji odděluje od další slepé, cca 15 m dlouhé lomené chodbičky.



Kyklopská suť Ledového dómu. Foto P. Zajíček


Jihovýchodním směrem pokračuje z prostory tzv. Velkého propadu 7 m dlouhá plazivka trojúhelníkového profilu, na kterou navazuje 15 m dlouhý jeskynní převis, až 3 m zahloubený do skalního masivu.


V místě Velkého propadu končí velké dómovité prostory vytvořené ve zúženém úseku rokliny. Tyto partie ležící mezi Východním ponorem a Velkým propadem jsou překryty kyklopskou sutí o mocnosti až 15 m. Velký propad je zároveň i místem, kde tato boční roklina končí a jeskynní partie na potoku navazují na další podzemní prostory vytvořené druhým tokem. V této části je překrývají vrstvy sutě menších mocností. To se projevuje již ve Střechovité chodbě, která na Velký propad bezprostředně navazuje. Vlastní chodba je 15 m dlouhá a v nejširším místě dosahuje šířky 8,5 m. Výška chodby se pohybuje od 0,5 do 1,5 m, maximálně do 2 m a je překryta sutí o mocnosti od 3 do 6 m; z tohoto důvodu je na povrch otevřena mnoha vchody. Na začátku Střechovité chodby se znovu objevuje podzemní tok Východní větve. V těchto místech z velké části teče přímo po skalním podloží a v nejsevernější části chodby se napojuje na potok přitékající z JZ od Západního a Severního ponoru.

Plutonův chrám se zde stáčí k SV a pokračuje tzv. Vodopádovou chodbou, která je začátkem Severní větvě jeskyně. Vodopádová chodba dlouhá 21 m je široká od 1,5 do 5 m. Nad vodopádem vysokým 1,5 m je chodba rozčleněná několika kamennými bloky do úzkých průlezů a zároveň otevřena několika okny na povrch; v těchto místech odbočuje k JZ 5 m dlouhá nízká, mírně stoupající chodba (Chodba nad vodopádem). Severní větev od konce Vodopádové chodby po její vyústění do bezejmenného údolí je dlouhá 38 m. Šířka se pohybuje od necelého 1 m po cca 10 m v koncové části. Prostory této části systému jsou velice členité, často téměř vyplněné balvany či skalními bloky, pouze s úzkými průlezy mezi nimi. Z hlavního směru Severní větve (SV) vybíhají do svahu údolí dvě vzestupné chodby. První z nich, Kaskádová, směřuje k Z, začíná na

konci Vodopádové chodby 4 m vysokým stupněm, za nímž pokračuje příkře stoupajícími prostorami a končí po 15 m na kontaktu se skalní stěnou omezující v tomto místě celé údolí. Chodba je propojena širokou, velmi nízkou prostorou s hlavním tahem Severní větve. Druhá odbočka, dlouhá 13 m, stoupá z hlavní chodby Severní větve ve směru na Z. Jedná se o nízkou plazivkovitou chodbu vyplněnou sesouvajícími se kameny a pískem, v závěru otevřenou na povrch. Koncová část Severní větve je překryta kamennými bloky o mocnosti 4 až 5,5 m. V dalším pokračování údolí ssv. směrem se suťové akumulace téměř nevyskytují. Sutě s jeskyněmi se začínají objevovat přibližně až po 300 m, kde údolí opět přechází v těsnější roklinu, následně vyúsťující do Vlčí rokle.

Délka jeskyně Plutonův chrám je 547 m, denivelace 25,5 m, vodní tok v jeskyni překonává výšku 15 m.






Jeskyně Západní ponor (Sluneční chrám)

Do systému Plutonova chrámu patří další jeskyně. V hlavním údolí, cca 75 m jz. od nejjižnější části Vodopádové chodby (soutok), se nachází Západní ponor a na něj navazující jeskynní prostory. Potok přitékající údolím od JZ se zde propadá mezi suťovými bloky do hloubky necelé 2 m a podtéká obří skalní blok (11 × 12 × 14 m) nízkou chodbičkou až 3,5 m širokou, s maximální výškou 1,5 m. Ve směru po toku následuje partie zhluku pískovcových balvanů, mezi nimiž voda protéká neprůleznými kanály do prostory Slunečního chrámu. Průlezy mezi bloky ve výšce cca 1 – 2 m nad potokem lze proniknout nad suť a necelé 3 m hlubokou šachtou opět sestoupit na úroveň potoka a proplazit se na počátek Slunečního chrámu. Prostora nad sutí je otevřena portálem na povrch, odkud lze průlezem mezi bloky sestoupit do paralelní horní chodby Slunečního chrámu. Tato největší prostora jeskyně Západního ponoru je ve směru vodního toku dlouhá 10 m a jv. směrem stoupá po balvanitém svahu do vzdálenosti 12 m a výšky 8 m nad potok. Maximální výška vlastního dómu je 5,5 m. Koncové části jeskyně Západní ponor tvoří prostory pod šikmo uloženými skalními bloky o mocnosti cca 5 m. Výška těchto prostor místami dosahuje až 3 metry.

Celková délka jeskyně Západní ponor je 76 m při denivelaci 9 m.

Jeskyně Severní ponor

Třetí jeskyní systému Plutonova chrámu je jeskyně Severní ponor, nacházející se v hlavním údolí mezi jeskyněmi Západní ponor a Plutonův chrám. Jedná se o dvě sestupující jeskynní větve v blokové suti, které se spojují těsně nad potokem hlavního údolí. Vlastní ponor (Severní ponor) se nachází 48 m západně od nejjižnější části Vodopádové



chodby (soutok) v Plutonově chrámu. Je situován na konci úzké, prudce klesající roklinky. Voda přitéká úzkou klesající roklinkou, od SZ vtéká pod skalní převis na dně rokle, uzavřené téměř kolmými 15 m vysokými skalními stěnami. Skalní převis o délce 7 m přechází v jeskynní prostoru o půdorysu 12 × 7 m, až 4 m vysokou, nazvanou Portálový dóm. V jv. části Portálového dómu se otevírá vstup do postupně klesající chodby cca 20 m dlouhé, místy s velmi úzkými partiemi (0,5 × 0,8 m), dosahujícími maximální šířky 6,5 m. Chodba překonává výškový rozdíl přibližně 5 m. V nejnižší části se na ni napojuje druhá, cca 22 m dlouhá větev, která z tohoto místa stoupá severním směrem. Denivelace této chodby je 7,5 m. Nejnižší partií jeskyně Severní ponor protéká potok hlavní doliny. Přitéká od jeskyně Západního ponoru, která je vzdálená necelých 12 m. Potok se poprvé objevuje v úzké puklinovité chodbičce (šířka 0,4 – 0,6 m) a dále meandruje jeskyní v délce cca 18 m. Z jeskyně odtéká do neprůlezného horizontu pod pískovcovým blokem a po 9 m vyvěrá v nejjižnější části Vodopádové chodby, kde se záhy spojuje s tokem Východního ponoru.

Celková délka jeskyně Severní ponor je 75 m, denivelace je 7,5 m.

Způsob dokumentace

Celý komplex jeskyní se nachází v členitém a velmi nepřehledném terénu, kde nejsou v dostupné vzdálenosti žádné polohové ani výškové body oficiálních bodových polí. Z tohoto důvodu bylo v oblasti zaměřeno vlastní pole v místní souřadnicové soustavě s orientačními body u hlavních vstupů do podzemí. Mezi těmito body byl podzemím veden polygonový pořad s řadou odboček. Povrchové body byly dočasně stabilizovány dřevěnými kolíky, v podzemí měřickou značkou. Základní měření bylo provedeno přístrojem SOKKIA SET 330R3, měření v podzemí geologickým kompasem a dálkoměrem DISTO A3. Detailní mapování bylo zpracováváno pro měřítko 1:100. Výpočty a grafické zpracování byly provedeny v geodetickém programu Kokeš. Měřické výstupy jsou archivovány oddělením péče o jeskyně Správy jeskyní České republiky.

Kořenové stalagmity a stalagnáty

V systému jeskyní Plutonova chrámu bylo celkem registrováno 24 kořenových stalagmitů (výška od 5,5 do 33 cm) a 3 kořenové stalagnáty (výška od 7,5 do 16 cm). Nejvíce kořenových útvarů, 19 kusů, se nachází v jeskyni Plutonův chrám. V jeskynním převisu nedaleko Velkého propadu bylo zjištěno 7 kořenových stalagmitů, pouze jediný roste v jeskyni Severní ponor.

V jeskyni Plutonův chrám je velká koncentrace těchto útvarů v horních patrech nad Vstupním a Klínovým dómem. Zde se nachází všechny kořenové stalagnáty a 4 stalagmity. V těchto partiích je i nejvyšší, 33 cm vysoký stalagmit. Na kořenové stalagmity je rovněž bohatá Rovná chodba (3 ks), prostora pod Rovnou chodbou (3 ks) a Chodba nad vodopádem (4 ks).

Veškeré kořenové útvary pravděpodobně vznikly z kořenů břízy. Stalagmity a stalagnáty mají především tvary kuželovité a částečně sloupcovité. Výška skapu u stalagmitů se pohybuje v rozmezí 7,5 – 70 cm (průměr 31,5 cm).



Kořenové stalagmity (výška 28 a 14 cm) z Východní větve. Foto R. Mlejnek

Deset nejdelších nekrasových jeskyní v České republice

Pořadí	Název jeskyně	Geomorfologický celek	Typ jeskyně a hornina	Délka [m]
1	Teplická	Broumovská vrchovina (*)	Převážně suťová j. v kvádrových pískovcích	1065
2	Plutonův chrám	Broumovská vrchovina (*)	Suťová j. v kvádrových pískovcích	547
3	Bloková chodba	Broumovská vrchovina (*)	Suťovo-puklinová j. v kvádrových pískovcích	455
4	Tundra a Dunivá propast	Broumovská vrchovina (*)	Puklinová j. v kvádrových pískovcích	405
5	Pod Luciferem	Broumovská vrchovina	Suťová j. v kvádrových pískovcích	400
6	Brněnská	Jevišovická pahorkatina	Kombinovaná, převážně rozsedlinová j. v bítýšské ortorule	cca 400
7	U Rozhraní	Svitavská pahorkatina	Rozsedlinová j. v písčitých slínovcích (opukách)	396
8	Cyrilka	Moravskoslezské Beskydy	Puklinovo-rozsedlinová j. ve flyšových pískovcích	cca 370
9	Valhala	Jizerské hory	Suťová j. v biotickém granitu	cca 300
10	Kněhyňská	Moravskoslezské Beskydy	Puklinovo-rozsedlinová j. ve flyšových pískovcích	cca 280

(*) jeskyně v Teplických skalách



Prostora Kaplička v Ledovém dómu. Foto P. Zajíček

Shrnutí

Systém jeskyní Plutonova chrámu tvoří podzemní prostory v blokových sutích na styku dvou roklí a související skalní převisy. Systém zahrnuje převážně suťové jeskyně vázané na podzemní části toků těchto roklin. Jedná se o jeskyni Plutonův chrám včetně přítokové jeskyně pod skalním převisem, jeskyni Západní ponor a jeskyni Severní ponor. Celková délka těchto jeskyní je 727 m, denivelace systému činí 25,5 m.

V systému se vyskytují rovněž kořenové útvary. Bylo zjištěno 24 kořenových stalagmitů a 3 kořenové stalagnáty.

Samotná jeskyně Plutonův chrám (Východní ponor) s délkou 547 m se stala druhou nejdelší nekrasovou jeskyní České republiky.

Literatura

Hromas, J. (ed.) a kol. 2009: Jeskyně. In: Mackovčin, P. & Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XIV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 608 pp.

Kopecký, J. & Jeník, J. 2001: Root forms from pseudokarst. In Bosák, P. & Vašátko, J. (eds.), Czech Republic. In: Juberthie, C. & Decu, V. (eds.): Encyclopaedia Biospeleologica, Tome III. Société de Biospéologie, Moulis and Bucarest, 420–1421.

Mlejnek, R., Ouhrabka, V. & Růžička, V. 2008: Poseidon – the pseudokarst system in the sandstones of the Czech Republic: geomorphological structure and biogeographical importance. Proceedings of the 10th International Symposium on Pseudokarst. 29 April – 2 May 2008, Gorizia, 75–86.

Mlejnek, R., Ouhrabka, V. & Růžička, V. 2009: Poseidon – a complex system of underground spaces in sandstone in the Czech Republic. NSS News, 67(8), Huntsville, 4–7.

Netopiere a syndróm bieleho nosa

Blanka Lehotská, Roman Lehotský

Syndróm bieleho nosa (White nose syndrom – WNS) sa spája s úhynom vyše milióna netopierov na zimoviskách v severovýchodnej časti USA. Prvýkrát bol tento syndróm zaznamenaný v roku 2006 na fotografii netopiera z jaskyne Howes Cave (štát New York, USA). Odvtedy sa na niektorých zimoviskách znížila početnosť netopierov o 80 – 100 %, pričom okruh lokalít, na ktorých dochádza v súvislosti s WNS k masovým úhynom netopierov, sa ročne rozširuje o vyše 300 km.

Syndróm bieleho nosa sa dáva do súvislosti s prítomnosťou plesne *Geomyces destructans*, ktorá sa koncom hibernačného obdobia zvykne objavovať v podobe bielych chumáčikov v blízkosti nosa (obr. 1), príp. na ušniciach, predlaktiach či lietacích blanách zimujúcich netopierov. Táto pleseň pravdepodobne spôsobuje budenie netopierov počas zimovania a tie následne hynú ešte pred koncom hibernačného obdobia z dôvodu predčasného vyčerpania tukových zásob. Pozorovalo sa aj nezvyčajné správanie sa netopierov, napr. ich zoskupovanie vo vstupných častiach jaskýň, v miestach, kde bežne nezimujú, či ich vyletovanie z úkrytu počas dňa, aj keď sa vonkajšie teploty pohybovali okolo bodu mrazu.

Roku 2009 bola prítomnosť plesne *Geomyces destructans* na netopieroch potvrdená aj v Európe, konkrétne vo Francúzsku. Na rozdiel od USA sa v Európe nezaznamenali také výrazné úhyny netopierov. Z doterajších poznatkov nie je jasné, či masový úhyn netopierov v USA je priamo spôsobený hubou *Geomyces destructans*, alebo ho zapríčinila iná neznáma choroba baktériového alebo vírusového pôvodu. Vedci sa zamýšľajú nad tromi možnosťami: 1. pleseň sa nedávno dostala z Ameriky do Európy, pričom európske netopiere nemajú proti nej protilátky a sú ohrozené, 2. pleseň sa vyskytuje v Európe už dlhší čas a európske netopiere sú voči nej čiastočne alebo úplne odolné, 3. druh *Geomyces destructans* nie je primárnou príčinou úhynu netopierov, ale len napáda jedince oslabené inou infekciou. V súvislosti s dostupnými údajmi z Európy sa najpravdepodobnejšou javí druhá možnosť.

Na Slovensku sa začalo so systematickým vyhľadávaním WNS u netopierov v zimnej sezóne 2009/2010. Prvé nálezy WNS boli zaznamenané vo februári 2010 v jaskyniach Slovenského krasu a Malých Karpát. Príznaky WNS sa zistili aj na niekoľkých zimoviskách netopierov v opustených banských dielach na západnom, strednom, ale aj východnom Slovensku. Netopiere boli pokryté bielou plesňou predovšetkým v tvárovej časti hlavy, menej



Obr. 1. Netopier obyčajný (Myotis myotis) s bielou plesňou v okolí nosa. Foto: R. Lehotský

aj na lietacích blanách. Vo vzorkách odobratých z netopierov sa pod mikroskopom potvrdila prítomnosť *Geomyces destructans* (obr. 2). Vzorky boli dané aj na kultiváciu a následnú genetickú analýzu, ktorá môže druh plesne jednoznačne potvrdiť.

Príznaky WNS sa na Slovensku zatiaľ zistili u 3 druhov netopierov, najčastejšie u netopiera oby-

čajného (*Myotis myotis*), na východnom Slovensku (Pjenčák in werb.) aj u netopiera ostrouchého (*Myotis oxygnathus*) a netopiera pobrežného (*Myotis dasycneme*). Odporúčame, aby si jaskyniari všímali zimujúce netopiere, najmä druhu netopier obyčajný (*Myotis myotis*). Pri podozrení na WNS je vhodné nedotýkať sa plesní, zapísať si názov lokality, dátum a urobiť fotografiu netopiera s vyšším rozlíšením. Takto získané údaje možno poskytnúť chiropterológom, ktorí pravidelne vykonávajú zimné sčítanie netopierov v príslušnom území. Len takto bude možné lokalitu opätovne navštíviť, potvrdiť príznaky WNS, prípadne odobrať vzorky na presnejšiu analýzu.

Keďže pleseň je na netopieroch makroskopicky dobre viditeľná, dôležitá bola aj kontrola starých fotografií zimujúcich netopierov. Najstaršie príznaky WNS sa z fotografií zistili v jaskyniach Malých a Bielych Karpát už z rokov 1995 a 1996. To potvrdzuje predpoklad, že ochorenie WNS je na Slovensku, a teda aj v Európe, prítomné už pomerne dlho a zatiaľ pravdepodobne nemá významnejší fatálny vplyv na početnosť populácií netopierov, ako je tomu v súčasnosti v USA.



Obr. 2. Spóry plesne Geomyces destructans pozorované mikroskopom. Foto: B. Lehotská

Vplyv WNS na človeka sa doteraz nezistil. Napriek tomu boli na severovýchode USA preventívne uzavreté niektoré verejnosti sprístupnené jaskyne alebo pri sa vstupe do podzemia, kde sa zaznamenal väčší úhyn netopierov, používajú ochranné kombinézy a respirátory. Vzhľadom na súčasné vedomosti o WNS zatiaľ nie je na Slovensku dôvod na obavy a systematickejšie opatrenia na lokalitách so zisteným výskytom WNS. V každom prípade si výskum, mapovanie a možné ďalšie šírenie WNS u netopierov na Slovensku vyžaduje pozornosť chiropterológov, ale aj speleológov, a to predovšetkým v mesiacoch február a marec. Ďalšie i aktuálne informácie o WNS nájdete aj na internetových stránkach www.netopiere.sk a www.miniopterus.sk.



Obr. 3. Skupina zdravých netopierov obyčajných v jaskyni Četníkova svadba, Strážovské vrchy. Foto: I. Pohanka

Literatúra

Bat Conservation Trust, 2009: White-nose Syndrome: Guidelines for Bat Workers and Cavers. Dostupné na: http://www.eurobats.org/news_events/news/pdf/WNS/UK_Guidance_for_bat_workers_and_cavers_2009_10.pdf

Puechmaille, S. J., Verdeyroux, P., Fuller, H., Ar Gouilh, M., Bekaert, M., Teeling, E. C. 2010: White-nose syndrome fungus (*Geomyces destructans*) in bat, France. Emerging Infectious Diseases, Vol. 16, No. 2. Dostupné na: http://www.cdc.gov/EID/content/16/2/290.htm

Prepad cesty na Čertovici v Nízkych Tatrách

Peter Holúbek, František Hanes, Monika Orvošová


Okolo obeda 12. 3. 2010 mi volal Ferko Hanes, kameraman televízie Markíza a člen Speleoklubu Chočské vrchy: „Na Čertovici sa prepadla cesta. Polícia obmedzila premávku a vyzerá to zaujímavo. Nechcete sa z múzea na to prísť pozrieť?“ Keďže v práci je človek nadmieru vyťažený, veľmi sa nám do dajakých závalových dier nechcelo, veď naposledy, keď sa prepadol chodník pri múzeu v L. Mikuláši na Školskej ulici, išlo iba o dutinu, kde sa nedalo poriadne ani vystrieť.



Otvor prepadliska po úpravách a pred zasýpaním. Foto F. Hanes

Zvedavosť nakoniec zvíťazila a s geologičkou múzea Monikou Orvošovou a technikom Milanom Mišíkom sme sa na Čertovicu vypravili. Už pri Kráľovej Lehote bola značka, ktorá upozorňovala na uzatvorenie cesty pre nákladnú dopravu. Tento zákaz kontrolovala polícia pri Malužinej a vodičov, ktorí značku ignorovali, vracala späť. Tesne pod sedlom Čertovice bola tiež polícia. Strážila nenápadnú ohradenú dieru na okraji cesty a dozerala na to, aby autá neprechádzali v jej tesnej blízkosti.

Po príchode k prepadu s rozmermi 2 × 1,2 m nás zamrazilo – dolu bol poriadny priestor s hĺbkou minimálne 6 metrov. Zdalo sa, že s tým krátkym lanom, čo sme mali, tam ani nezostúpime. Našťastie Ferko telefonoval na neďalekú Horskú službu, tí mali rebrík a boli ochotní ho požičať. Stretli sme tam aj Janka Kostku; ten nás predstavil kolegovi Petrovi Garajovi, ktorý už do diery ráno zostú-



Fragment prepadnutej bane na ceste pod sedlom Čertovica, Nizke Tatry
12. 3. 2010, Holúbek, Orvošová, Hanes, orientačný náčrt

pil s vysúvacím duralovým rebríkom. Keďže nemal lampáš, podzemie takmer nepreskúmal. Ochotne nám priviezol na snežnom skútri rebrík, pomocou ktorého sme aj my zostúpili do kaverny.

Z veľkej sály, ktorej objem sme odhadli na 150 m³, smerovala na severovýchod chodba, dostupná po prekonaní 3 metre vysokého stupňa. Po piatich metroch ju uzavrel zával, určite však pokračovala ďalej, pretože zo závalu tiekla voda s výdatnosťou približne 1 $dl.s^{-1}$, a to bolo suché zimné obdobie. Na juhozápad sa dalo pomedzi zrútené bloky skál klesnúť asi o 15 metrov a dostať sa do fragmentu štôlne, ktorá sa končila závalom pochádzajúcim z povrchu. Celková dĺžka prepadliska a zachovaných chodieb, ktoré sme orientačne zamerali, predstavuje 55 m pri denivelácii okolo 22 m. Na stenách, ale aj na strope bolo vidieť vrty, jednoznačne dokazujúce banskú činnosť. Ak by sa tu prepadlo auto, určite by to malo vážne následky. Autá vlastne chodili pravými kolesami len po 15 cm hrubom asfalte, takzvanom koberci, pod ktorým bol voľný priestor.

Na odstraňovaní prepadliska sa začalo pracovať na druhý deň po jeho nahlásení vodičom kamióna, ktorý si všimol dieru na okraji cesty. Je však možné, že otvor vznikol aj viac dní predtým. Bol totiž pomerne nenápadný a z okien áut, ktoré chodili okolo, bolo veľmi problematické pozrieť sa vodičovi napravo dole. Najskôr spolujazdec kamionistu mohol z väčšej výšky zaregistrovať nezvyčajnú dieru pri ceste.

Cestári najskôr zväčšili vstupný otvor, ktorým následne začali kavernu zasypať. Vošlo tam podstatne viac materiálu, ako sme pôvodne odhadli. Ku koncu začali nasypaný materiál aj zhutňovať a cestu opravili. Na zasypanie kaverny použili takmer 754 ton lomového kameňa, čo je 58 plne naložených nákladných áut. Aké však bolo prekvapenie, keď o niekoľko dní sa cesta prepadla opäť. Teraz to bolo v strede cesty. Vzniknutá dutina však už bola podstatne menších rozmerov ako pri predchádzajúcom prepade. Voľný priestor smeroval šikmo dole smerom k bývalému ústiu starej banskej štôlne. Neveľký priestor sa približne po 3 m zúžil a začal klesať strmo nadol. Tam sa však už nik neodvážil pre nebezpečenstvo padania skál zo značne zvetraných bočných stien, ktoré sa rútili s veľkým hukotom dole úzkou puklinou. Aj tento prepad spôsobil dopravné problémy a do kaverny opäť mizli kamene vysýpané z tatroviek. Nakoniec sa diera zabetónovala a cesta mohla slúžiť svojmu účelu. O pár dní však nastal na Čertovici ďalší prepad, v poradí už tretí. Diera vznikla na takmer rovnakom mieste ako pri prvom prepade. Pravdepodobne sa pod váhou nasypaného lomového kameňa prepadol strop nižšie položenej štôlne. Znova nasledovalo zasýpanie priestoru a úprava vozovky, ale je možné, že materiál nasypaný do prepadu sa časom zhutní a poklesne, čo sa môže prejaviť aj na povrchu cesty.

Keď sme sa s odstupom času zamýšľali nad príčinou prepadu a zo zvedavosti sa pozreli do starej literatúry o baníctve na Boci, tak sme skonštatovali:

1. pomerne veľký vyťažený priestor nebol ničím zabezpečený a dlhé roky sa po poruchách uvoľňovali veľké bloky horniny, ktoré postupne znižovali klenbu pod cestou,

2. vykopaním priekopy pri ceste sa voda zo zrážok a topiaceho snehu z pomerne veľkej plochy sústreďovala do občasného toku, ktorý začal vtekať do podzemia a tiež prispel k deštrukcii starej banskej štôlne,

3. otrasy, ktoré spôsobuje doprava, najmä ťažké kamióny, tiež zohrali úlohu pri vzniku prepadu.

Z geologického hľadiska ide o miesto veľmi silne tektonicky porušené, čo znamená, že bloky hornín (ortoruly) budujúce Nízke Tatry tu boli stlačené a oslabené, čím sa stali ideálnymi pre pôsobenie vody, ktorá sem vtekala a poruchu pomaly vyplavovala. V tejto oblasti sa v minulosti razila štôlňa na ťažbu železnej rudy, podobne ako v dolinách Kliesňová a Helena. Prepadnutá štôlňa s názvom „Otto-Fürsorge Gottes“ bola jednou z viacerých lokalít v oblasti Paurovska. Prevádzkovali ju pomerne krátky čas, a to od roku 1872 do roku 1879. Dokladajú to záznamy o udelení práv na ťažbu a vydania vyhlásenia o opustení diela v Banskom archíve v Banskej Štiavnici (1412 Sign.). Štôlňa sleduje zrudnenie, ktoré vzniklo v tejto silne kataklázovanej poruche ZV smeru. Železné rudy tu vystupovali v podobe najskôr oxidov železa (limonitu), neskôr ako sideritové žily v sprievode minerálov kremeňa,



Výstup z prepadliska po duralovom rebríku. Foto P. Holúbek

pyritu (FeS_2), chalkopyritu ($CuFeS_2$) a predovšetkým tetraedritu ($Cu_{12}Sb_4S_{13}$), ktorý bol striebronosný a predpokladá sa, že patril aj k hlavným predmetom dobývačského záujmu starých baníkov. Podľa výsledkov geologického prieskumu (Čillík, 1956) rudná zóna starej štôlne Otto bola veľmi chudobná na železnú rudu a otvorenie ťažby by bolo nerentabilné. Štôlňa bola teda opustená a ponechaná napospas zvetrávacím procesom. Vyťažený materiál zo štôlne tvorí rozsiahlu haldu pri jej ústí na druhej strane pod cestou. Haldový materiál sa v priebehu dvoch desaťročí niekoľkokrát mineralogicky skúmal modernými technickými prístrojmi, ktoré umožnili identifikovať rad mineralogicky veľmi zaujímavých vzácnych bizmutových sulfosolí, sprevádzajúcich kremenno-sulfidické zrudnenie (Ozdín – Chovan, 1999). Práve na základe tohto výskumu vieme, že striebra v tetraedrite bolo pomerne málo. Na získanie tohto drahého kovu museli teda ťažiari vynaložiť veľa energie a úsilia, aby sa im ťažba rentovala. Spomínaný striebronosný tetraedrit spolu s chalkopyritom patria medzi medené rudy, takže okrem striebra a železa pri spracovaní zrudnenia získavali baníci aj meď. No a čo sa týka zlata, veď baníctvo na Boci sa preslávilo práve týmto vzácnym kovom, v tejto štôlni by sme ho hľadali márne. Zlato sa v takomto type minerálneho zrudnenia v celých Nízkych Tatrách takmer nenachádza. Jeho výskyt je spojený s odlišne orientovanou tektonikou so zrudnením SJ smeru. Niekedy sa vyskytovalo v kremenných žilách s antimónovou mineralizáciou hlavne na banskom poli Zach (dnes Gepľové) východne od toku Bocianky nad Nižnou Bocou. Druhým významným miestom výskytu zlatonosných kremenných žíl bola lokalita Chopec na strmých svahoch kopca s rovnakým názvom, na západnej strane obce Vyšná Boca. V archívnych správach sa odhaduje, že v Bocianskej doline je vyše 70 štôlní, kutačiek a množstvo odkopov. Aby sme si vedeli predstaviť objem ťažby zlata na Boci v čase zlatej horúčky (v druhej polovici 16. storočia, keď odborníci predpokladali vznik „novej Štiavnice“), istá spoločnosť vyťažila v jednej z baní 6,173 kg Au a 0,84 kg striebra za obdobie pol roka. Obdobie zlatej horúčky trvalo len niekoľko rokov, zlato sa vyčerpalo a ťažba v doline Bocianky sa opäť stala nerentabilná (Bakoš a kol., 2004).

Na záver ešte uvedieme zemepisné súradnice prepadliska zamerané geodetickým GPS prístrojom: x – 1211611,91 m; y – 372501,25 m; 1145,72 m n. m.

Literatúra

Bakoš, F. – Chovan, M. a kol. 2004: Zlato na Slovensku. Slovenský skauting, Bratislava, 87–91.

Čillík, I. 1956: Záverečná správa a výpočet zásob, Vyšná Boca, Siderit, stav k 1. 1. 1955. GEOFOND, Bratislava.

Ozdín, D., Chovan, M. 1999: New mineralogical and paragenetic knowledge about siderite veins in the vicinity of Vyšná Boca, Nízke Tatry Mts. Slovak Geological Magazine, 5, 4, 255–271.

Lietavský hrad a Žilinský jaskyniarsky klub

Tibor Pajtina

Lietavský hrad neďaleko Žiliny patrí k najrozsiahlejším hradným zrúcaninám na Slovensku. Postavili ho pravdepodobne po roku 1241 a stal sa administratívnym a hospodárskym centrom. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1318, z čias panovania Matúša Čáka Trenčianskeho. Prvými známymi majiteľmi hradu, ktorí boli aj jeho stavebníkmi, sú Balašovci. Nezastupiteľné miesto v dejinách hradu má bytčiansko-oravská vetva Thurzovcov. Tá dosiahla vrchol v osobe Juraja Thurza (1567 – 1616), ktorý sa na Lietavskom hrade narodil a v Uhorsku zastával funkciu kráľovho zástupcu – palatína. Hrad bol situovaný skôr ako centrum Lietavského panstva a nie ako vojenská pevnosť. Napriek tomu bol jedným z najlepšie vyzbrojených hradov na Považí, ktorý nikdy nijaká armáda nedobyla. Strážnu funkciu nemal, pretože neležal ani na hraniciach uhorského kráľovstva a nestrážil ani významnú cestu, jeho poloha na výbežku Súľovských skál je však dominantná, s rozhľadom na celú Žilinskú kotlinu. Posledných dvestopäťdesiat rokov je hrad opustený.

Za viac ako sedem storočí svojej existencie prešiel Lietavský hrad dlhým stavebným vývojom ukončeným renesančnou prestavbou. Základ hradu tvorila hranolová veža, zachovaná do výšky 14 metrov. Vo východnom smere bol k veži pristavaný palác ukončený kaplnkou. Jeho múry dodnes nesú architektonické detaily. Stav palácových múrov je kritický a štúdia na ich záchranu je v rozpracovanom štádiu. Západným smerom od veže sa nachádza piata brána hradu a ďalej na západ stoja ďalšie obytné budovy a palác. Na severovýchodnej strane od vnútorného hradu je predhradie ukončené podkovovitou vežou a valcovou delovou baštou. Rovnobežne s prvým predhradím sa tiahne druhé predhradie ukončené vstupnou bránou.

Životne potrebnou bola na hrade voda pochádzajúca zo studne v strednom hrade. Jej pôvodná hĺbka, určená podľa dĺžky reťaze zo studne, bola 52 siah (98,61 m), podľa iných údajov mohla byť hlboká až 104 m. Význam tohto vodného zdroja zdôrazňoval zápis v inventároch, kde sa uvádza ako „živá studňa“. Na hrade boli aj dve cisterny, ktoré zo striech zvádzali dažďovú vodu. Studňa na nádvorí bola ohradená dreveným oplotením s rumpálom so železnou kľukou. Na rumpáli bola navinutá železná reťaz. K studni prislúchali dve okované vedrá. Ak vedrá spadli do studne, použili sa povrazy a mačky, hákovité zariadenie slúžiace na vytiahnutie vedier. Od studne



Rekonštruovaná podoba Lietavského hradu v časoch Juraja Thurza od J. Hochela



Pôdorys Lietavského hradu



Pohľad do hradnej studne. Foto: T. Pajtina



Členovia Žilinského jaskyniarskeho klubu s P. Dvořákom pri hradnej studni. Zľava Vladimír Klimek, Emil Jelínek, Dušan Púček, Pavel Dvořák, Tibor Pajtina; dole Branislav Valčuha. Foto: T. Pajtina

sa voda roznášala v remenných (kožených) alebo železom okutých drevených vedrách. Tento stály prísun vody spolu s dostatkom potravinových zásob zabezpečoval, aby hrad odolal aj niekoľkomesačnému obliehaniu.

Studňa vysekaná do skaly mala vo vrchnej časti štvorcový profil. Ústie s rozmermi 1,9 × 2 m pokračovalo do hĺbky 2,4 – 2,55 m, nižšie sa priestor rozširoval na plochu s lichobežníkovým pôdorysom s rozmermi 5,5 × 3,6 × 5,55 × 3,8 m. Hĺbka tohto priestoru – cisterny je 3,6 až 3,7 m. Steny boli omietnuté. Omietka je zachovaná najmä v stropných rohoch. Na dne priestoru sa približne v strede pod ústím cisterny zistila ďalšia šachta s rozmermi v pôdoryse 1,8 × 2 m. Interpretuje sa ako studňa vyhĺbená do skalného podložia a telesa cisterny. V severnej a južnej stene cisterny sa oproti sebe nachádzajú dva zvislé výklenky zrejme umelo vytvorené okolo praskliny v skalnom podloží. Tieto výklenky sú miestami vyplnené kamenným murivom. Nie je isté, či tieto výklenky mali mať nejakú funkciu, zdá sa však, že do jedného z nich v južnej stene vedie po povrchu skaly na nádvorí žľab smerujúci od hlavnej veže, ktorý mohol slúžiť ako odvodňovací kanál so zberom v cisterne.

Roku 2008 sa vykonali podrobné zamerania na vyčistenie cisterny, horného otvoru studne a výklenkov v telese cisterny. S čistením cisterny začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu, ale pokračovanie v čistení hradnej studne po dohode v apríli 2009 prenechalo Žilinskému jaskyniarskemu klubu. Obnovenie tohto zdroja vody by nesmierne uľahčilo záchranné práce na zrúcanine, keďže voda sa musí komplikovane dovážať z dediny na hrad, navyše pri týchto prácach je potrebné enormné množstvo vody na prípravu malty, hasenie vápna, premývanie piesku atď. Ide prevažne o statické zabezpečenie muriva, ktoré sa vo väčšine častí hradu nachádza v havarijnom stave.

Na čistení hradnej studne Žilinský jaskyniarsky klub odpracoval v roku 2009 cca 200 pracovných hodín. Doteraz sa zo studne vytiahlo viac ako 100 m^3 sutiny a odpadkov a jej hĺbka dosiahla 20 m. Začínajú sa v nej objavovať vzácne gotické a renesančné ostenia a záhadný zásek, ktorý by mohol byť chodbou. Pri prácach na čistení studne pomohlo aj mesto Žilina spolufinancovaním projektu na podporu našej činnosti. V súčasnosti máme problém so strojno-technickým vybavením, keď pri krádeži v apríli 2010 boli z hradu odcudzené dva navijaky a elektrocentrála.

Studňa na Lietavskom hrade ešte nevydala všetky svoje tajomstvá. Vlani sme sa na Lietave stretli aj s Pavlom Dvořákom, historikom, prozaikom, publicistom, autorom literatúry faktu, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o popularizáciu slovenských dejín. P. Dvořák ocenil náročnú prácu pri čistení hradnej studne i naše úsilie na zachovanie tejto významnej kultúrnej pamiatky.

Prvý opísaný zostup do Michňovej

Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec


Roku 1878 vyšiel v časopise Obzor krátky článok Štefana Marka Daxnera, rodáka z Tisovca, v ktorom opísal svoj zostup do jaskyne Michňová. Tento opis mal nielen jaskyniarsky význam, ale mal vyvrátiť aj rozličné bájky a povery o tejto jaskynnej priepasti, ktoré kolovali medzi ľudom. Zo strany tohto národovca to bola odvaha zostúpiť bez príslušného vybavenia do neznámej priepasti, no vykonal tým i záslužnú osvetovú prácu.



Š. M. Daxner (1823 – 1892), portrét zo Slovenského biografického slovníka



Pamätná doska a jej autor pri slávnostnom umiestnení na symbolickom cintoríne. Foto: D. Hutka



zvoniacich. (Dokončenie budúcne.)

* **Jaskyňa „Michňová“ neďaleko Tisovca.** Práve spomenutá jaskyňa, jejž meno i v ďalších kruhoch známo je, a ktorej preskúmanie od dávnejších časov bolo zamýšlané, leží asi 2 hodiny cesty od Tisovca v *„Teplici“* na miernom svahu. Kam známosť ľudu nesiaha, zastupuje jej miesto b á j e n i e. S poviedkami obznámený: že skala dnu hodená sa dve hodiny hučí, až napokon do vody zpadne; že kačica, do nej vpustená, vypláva na vzdialenom mieste z vody atď. predsavzal som si, fakľou opatrený poprezerať, nakoľko povesť zodpovedá pravde, a zpustiv sa na povrazoch dolu, našiel som, že spomenuté bájky p r e h á ň a j ú.

Vrchný otvor jaskyne je asi 2 □ *métre* veľká a 10 *métrov* hlboká studňa, ktorej šikmý spodok z vätša z nahádzaných skál pozostáva. Z tadeto vedie bočný odchýlok do druhej strmej diery, kde pohnuté balvány odpadaného *stalaktitu* a nahadzaných skál, pri zrúteniu sa veľkého hrmotu natropily. Týmto zrútením utvorenou strminou stúpal som, opierajúc sa o povraz, ešte asi 8 *métrov* hlboko, kde som k mojmu prekvapeniu pre nedostatok ďalšieho otvoru, zastať musel. — Všeobecná mienka tedy, že *Michňová* je nedostyžná priepasť, je n e p r a v á, a dlhý hrmot vhodenej skaly vysvetlujem si tak, že tým vhodením z miesta pohnuté skaly kotúlajú sa jedna za druhou na dno; z jich dlhého dunenia ale vysvetlovala sa domnelá priepasť jaskyne. Dolu zpustenému napadnul mi, zo zvierat v jaskyni prehnilých povstalý zápach, ktorý ale plameňom fakly skoro bol prerazený. Steny jaskyne pozostávajú z čiastky z vápenca, z čiastky z peknych, nakvapkaním povstalých *stalaktitov*; o vode ale v celej jaskyni ani stopy. *Š. Daxner.*

* **Obrázok z vojanského života.** Iste že každý

Členovia Speleoklubu Tisovec umiestnili na symbolickom cintoríne v Michňovej 30. mája 2010 pamätnú dosku na počesť Š. M. Daxnera a jeho prvého opísaného zostupu do tejto jaskyne. Autorom keramickej dosky je umelec a náš dlhoročný člen Ing. Zbigniew Nišponský. Tejto významnej udalosti sme zabezpečili aj príslušnú publicitu. Predpokladám, že faximile Daxnerovho článku spred viac ako 130 rokov si radi prečítajú aj ďalší jaskyniari.

Literatúra

DAXNER, Š. M. 1878: Jaskyňa „Michňová“ neďaleko Tisovca. Obzor. Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život, Skalica 16, 31, 179 –180.

UHORSKAI, P. 1997: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry I. Tranoscius, 60.

Fotokópia spomínaného článku z Obzoru, najvýznamnejšieho slovenského hospodárskeho časopisu v 19. storočí

Štvrťstoročie handlovskej speleoskupiny

Milan Reichmann a Peter Strečanský,
Jaskyniarsky klub Handlová

Súčasťou Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorá si vlani pripomenula 60. výročie svojho vzniku, je aj Jaskyniarsky klub Handlová so sídlom v Handlovej. Tohto roku zavŕšil štvrťstoročie svojej existencie.

Oblastná skupina Handlová č. 35 vznikla 20. 4. 1985. Zakladajúcimi členmi boli Pavol Pavlis, člen OS Uhrovec, a Ing. Martin Lutonský, člen OS Demänovská Dolina. Súčasný handlovský jaskyniarsky klub, ktorý od roku 1993 vedie Peter Strečanský, má 14 členov, z toho 5 členovia z Dolných Vesteníc sú súčasťou skupiny od roku 2000.

Handlovská skupina začala vyvíjať svoju činnosť v pridelenom pracovnom rajóne Skleniansky kras (súčasť pohoria Žiar). Aj keď rozlohou nie je kras veľký, nedá sa povedať, že by bol nezaujímavý. Na jeho území sa nachádzajú pekné povrchové javy, ako škrapy, krasové jamy, ponory a vyvieračky. Na planine Rovne (Ráztočnianske lazy) handlovskí jaskyniari zaevidovali 30 jaskýň.

V prvých rokoch sa organizovali v Sklenianskom krase aj pracovné stretnutia pri príležitosti výročí vzniku skupiny. Zúčastňovali sa na nich jaskyniari z oblastných skupín SSS z celého Slovenska. Naopak naši členovia nechýbali na akciách usporadúvaných SSS a inými oblastnými skupinami na Slovensku, či to boli Jaskyniarske týždne, Lezecké dni, Speleomítingy alebo odborné školenia. Najväčšmi sa Handlovčania zapísali do dejín slovenského jaskyniarstva na prelome rokov 1986 a 1987, keď sa podieľali na prepojení Demänovskej jaskyne slobody a Demänovskej jaskyne mieru. Speleológovia z 9 skupín SSS tu v náročných podmienkach pracovali nepretržite od Vianoc až do 2. januára. Počas nepretržitého čerpania vody sa kopalo na dne jazera; pritom sa v plnej miere uplatnila banícka profesia členov našej skupiny. Prepojením demänovských jaskýň vznikol najdlhší jaskynný systém na Slovensku.

Občania Handlovej poznajú jaskyniarov najmä z Námestia baníkov, kde v 90-tych rokoch niekoľkokrát ručne pomocou lán a rebríkov stavali máje. Možno sa niektorí pri prechádzaní mestom zastavia pri skrinke, v ktorej prezentuje svoju činnosť handlovská jaskyniarska skupina. Čo-to o nej a o jaskyniach v okolí Handlovej sa vlani dozvedeli aj čitatelia miestnych novín v článku Klenoty podzemia.

Najbližšia z tamojších jaskýň je Líščia diera na Pstruhároch. Na Remäte nad Čertovou skalou je Jaskyňa mŕtvej líšky. Podľa legiend by mala komunikovať s jaskyňou Volova zadná diera (miestne Volova riť) s aktívnym vodným tokom. Po výstupe na Ráztočnianske lazy sa návštevník krasu ocitne na horizonte vápencovej kryhy. Vo výške 660 m n. m. sa nachádzajú krasové jamy. V Jaskyni na Lazoch (Egrešová jaskyňa, Egrešovka) sme sondovali prvé tri roky. Prekopali sme sa asi 80 m pri hĺbke -25 m. Najviac hodín bolo odpracovaných v Závrte 3 (Trojka). V tomto závrte sme sa dostali na 136 m dĺžky a do hĺbky -35 m; vystrojili sme ho skružami a uzavreli. Sú tu ešte jaskyne Staronová a Jaskyňa pod jedličkou. Keby sme sa odtiaľ vybrali smerom k Ráztočnianskej vyvieračke popri Zábave, mohli by sme cestou navštíviť sústavu jaskýň Cigánka a dve jaskyne v Hájskej skale. Severne nad Jalovcom v oblasti Na Tepličkách je viacero jaskýň – Salamandrová, Jazvečia, Jaskyňa v Tepličkách a Priepasť v Tepličkách s dvomi vchodmi. Vľavo nad cestou je Koreňová jaskyňa. Po ľavej strane Jalovského potoka sú jaskyne Kopaná v stene, Drahuša, Nohavicová (Nohavica), Zelená, Dvojvchodová, Rúra a najvyššie Partizánsky previs. V jaskyniach okolo Teplého prameňa sa objavuje aj krasová výzdoba. Azda najkrajší je guľovitý stalaktit pomenovaný Ruža v Priepasti v Tepličkách. Pri sondovaní v Cigánke sa našli úlomky keramiky, ktoré v súčasnosti vedecky skúma archeológ v Anglicku. Ich predbežný vek sa odhaduje na 3600 rokov pred naším letopočtom (lengyelská kultúra).

Aké sú tunajšie speleologické perspektívy?

Z lazov k Ráztočnianskej vyvieračke (miestny názov aj Besný potok) sú vzdušnou čiarou 2 km. Vyvieračka je v nadmorskej výške 415 m, závrty 660 m n. m. Speleologická prax v takomto prípade používa koeficient minimálne 3. Takže sa dá očakávať najmenej 6 km dlhý jaskynný systém. Len sa doň dostať – jaskyniar to nemá také jednoduché ako voda alebo vzduch. Navyše vek väčšiny členov handlovskej skupiny prevyšuje 50 rokov.

Ocenenie prezidenta Ruskej federácie pre slovenského jaskyniara

Na začiatku apríla 2010 navštívil Slovensko prezident Ruskej federácie Dmitrij Medvedev. Počas oficiálnej návštevy udelil 7. apríla trom veteránom druhej svetovej vojny Rad priateľstva. Toto vyznamenanie, udeľované občanom Ruskej federácie a iných štátov, ktorí sa zaslúžili o všestranný rozvoj vzťahov medzi Ruskom a inými krajinami, prevzal z rúk D. A. Medvedeva aj takmer 90-ročný jaskyniar, čestný člen Slovenskej speleologickej spoločnosti **Dr. Anton Droppa**. Prezident ho ocenil za aktívnu účasť v bojoch v rámci Ostravskej operácie počas 2. svetovej vojny. Pôsobil tu ako pilot v 1. československom stíhacom leteckom pluku.



A. Droppa s prezidentom D. A. Medvedevom. Foto: SITA

Určite je to veľká česť a ďalšie zaslúžené uznanie pre tohto najstaršieho člena Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorému pred dvoma rokmi prezident SR Ivan Gašparovič odovzdal Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti speleológie a geografie.

Peter Holúbek



A. Droppa s vyznamenaním pred svojím domom v L. Mikuláši-Palúdzke. Foto: P. Holúbek

Úspech členov SSS na Speleofóre

Už 29. ročník tradičného podujatia Českej speleologickej spoločnosti Speleofórum sa uskutočnil 24. a 25. apríla 2010 v obci Sloup v Moravskom krase. Zúčastnilo sa na ňom 300 jaskyniarov zo štyroch krajín a odznelo 24 prednášok o najnovších objavoch členov ČSS doma i v zahraničí, ako aj o ďalších výsledkoch speleologického prieskumu a výskumu. Na podujatí boli udelené ceny za najvýznamnejšie objavy a ďalšie ocenenia. Potešilo nás, že za svoju prednášku o jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách dostali Igor Pap a Branislav Šmída zo Speleoklubu UK Bratislava cenu za najlepšiu prezentáciu. Zvláštnu cenu Speleofóra za premapovanie podvodného jaskynného systému Tux Kupaxa v Mexiku získali členovia ZO 1-10 ČSS Speleoaquanaut; veľký podiel na úspechoch speleopotápačov na mexickom polostrove Yucatán má predseda tohto klubu Daniel Hutňan, ktorý je aj členom SSS.

Blahoželáme!

Red.

Nevšedné jaskyniarske jubileum

Dňa 30. 6. 2010 sa v dobrom zdraví dožil 90 rokov významný slovenský jaskyniar **Dr. Anton Droppa**, rodák z Laziska pri Lipt. Mikuláši. Pri tejto príležitosti mu zástupcovia jaskyniarov zo Slovenskej speleologickej spoločnosti, Správy slovenských jaskýň a Slovenského múzea ochrany prírody a jas-



A. Droppa s gratulantmi v Jánskej doline. Foto: P. Holúbek

kyniarstva boli zablahoželať. Po gratulácii sa všetci presunuli z Liptovského Mikuláša do Jánskej doliny, kde si s jubilantom prezreli sprístupnenú Malú Stanišovskú jaskyňu. Aj napriek pokročilému veku jubilant v jaskyni prešiel skoro celú prehliadkovú trasu. Na príjemnom posedení v závere milého stretnutia sme sa dozvedeli nielen zaujímavosti zo života A. Droppu, ale prišla reč aj na jeho pripravovanú knižnú publikáciu. Podnetné slová tohto nestora našej speleológie, čestného člena SSS, ktoré pri rozlúčke adresoval súčasníkom, si budeme dlho pamätať.

Peter Holúbek

Kortman šesťdesiatnikom

Neviem, koľkýkrát už stúpam strmým svahom na Strážov, ale opäť sa iba snažím držať krok so zelenými čižmami, ktoré sa mi mihajú pred očami o pár metrov vyššie. Vystriedali veľa čiernych, bielych predchodkýň, ktoré už ich majiteľ – Bohuš Kortman na tejto trase zodral. Dňa 28. 4. 2010 oslávil svoju šesťdesiatku a napriek tomuto veku je problém aj pre oveľa mladších stačiť jeho tempu. A vonkoncom to nie je iba obdivuhodnou fyzickou kondíciou. Je neúnavný aj v iných aktivitách, ktoré azda ani nebudem vedieť všetky vymenovať.



Spoznal som ho asi pred 15 rokmi, keď mi zadal prácu pre knižné vydavateľstvo, v ktorom je dodnes šéfredaktorom. Začínal som vtedy v pre mňa novej profesii počítačového grafika a malá skladačka o Manínskej tiesňave bola jednou z mojich prvých zákaziek. Pár posedení pri počítači pri dotváraní tejto práce so zadávateľom sa mi stalo osudným. Jedna z fotografií z tohto prostredia bola totiž z jaskyne a dôstojne vyzerajúci pán s umelecky ladeným vrkočom sa o jaskyniach pútavo rozhovoril. Slovo dalo slovo a pozvanie na návštevu nesprístupnenej jaskyne som si nenechal ujsť. Partia dubnických jaskyniarov, do ktorej tento pán patril, bola spočiatku pre mňa veľkou neznámou. Začal som spolu s nimi a najmä Bohušom spoznávať jaskyne a práce

neoddeliteľne s nimi spojené v okolí Strážova, Kačiek, na Sokolí, Mojtíne, strávil som nezabudnuteľné večery na základni, pri táborovom ohni. Tu som spoznal aj jeho gitaru a originálne jaskyniarske pesničky z vlastnej tvorby. A už ako jaskyniar som stál pri zrode Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy, ktorý vznikol roku 1999 odčlenením od materského klubu a ktorého predsedom sa stal a dodnes ním je Kortman. Stará dubnická partia sa vtedy rozišla v dobrom a stále sa radi stretávame – je to aj jeho zásluha.

Klub sa pod jeho vedením zakrátko rozrástol a v súčasnosti patrí k najväčším na Slovensku. Odčlenenie bolo z hľadiska rozsiahleho záujmového územia a veľkého počtu členov správnym krokom a sústredenie úsilia na najperspektívnejšie lokality prinieslo svoje ovocie. Na našom dosiaľ najväčšom objave rozsiahleho pokračovania jaskyne Četníkova svadba mal leví podiel práve terajší oslávenec. Objav ho pripravil o neodmysliteľný vrkoč; podľa stávky ho obetoval pri objave jaskynných priestorov dlhších ako 500 m. S veľkou radosťou sme ho vtedy slávnostne ostrihali a odvtedy sa k nemu už nevrátil.

Nie vždy je najväčšou zásluhou jaskyniara počet vyťažených kýbľov, ktorým ohurujú niektorí „naj" jaskyniari. Patrí k nej aj schopnosť pritiahnuť k jaskyniarstvu nových ľudí a dokázať ich motivovať k práci, k obdivovaniu a ochraňovaniu toho krásneho, čo príroda vytvorila, či už na povrchu alebo v podzemí. Okrem množstva vyťažených kýbľov, lebo aj tých je nerátane, má Bohuš aj tieto schopnosti, je stále neúnavným organizátorom akcií, propagátorom jaskyniarstva v širokej verejnosti. Jeho pútavé rozprávanie o jaskyniach si už vypočuli tisícky poslucháčov naživo na besedách v školách, knižniciach, kinosálach... a ďalší prostredníctvom televízie, rozhlasu, článkov v novinách a časopisoch. Krátky príklad: po celodennej práci v normálnom zamestnaní v Žiline je ochotný cestovať do Banskej Bystrice na besedu naživo v rádiu Regina so začiatkom o 23.00 a ukončením hlboko po polnoci, nasleduje cesta domov do Považskej Bystrice a ráno je už opäť v plnom nasadení v práci. Prípadné honoráre za tieto aktivity putujú do klubovej pokladne. Viackrát zorganizoval autobusový zájazd do sprístupnených jaskýň Slovenska i Moravy pre obyvateľov Považskej Bystrice za účasti desiatok obdivovateľov podzemných krás. Myšlienka skrsla v jeho hlave a dokázal ju, podobne ako mnohé iné, aj realizovať.

Po zvolení za predsedu SSS prebral na seba zodpovednosť za vedenie dobrovoľnej speleológie na Slovensku – jeho tohtoročným potvrdením na ďalšie volebné obdobie je ním už ôsmy rok. Viesť také početné záujmové združenie, akým je SSS, nie je ľahkou úlohou a málokto tuší, koľko úsilia a voľného času to vyžaduje. Je to o hľadaní prostriedkov na zabezpečenie chodu spoločnosti prostredníctvom sponzorov alebo vypracovaním zmysluplných projektov a ich následnou realizáciou na získanie financií z rozličných fondov, o spolupráci s SSJ a SMOPaJ v týchto i ďalších oblastiach spoločných záujmov na prospech slovenského jaskyniarstva. Je to o hľadaní kompromisov pri zmene zákonov, o riešení vzťahových problémov medzi znešvárenými skupinami, o riešení konfliktov radových členov s orgánmi ochrany prírody. Z pozície predsedu SSS je potrebné pravidelne zvolávať zasadania výboru – nie z rozmaru či potreby schôdzovania, ale na riešenie konkrétnych problémov, organizovanie celoslovenských jaskyniarskych akcií, všetko s požiadavkami na hľadanie najschodnejšej cesty a spoľahlivých ľudí na vlastnú realizáciu. Všetko vyžaduje rozhodného človeka s prirodzenou autoritou a organizačnými schopnosťami, ktoré Bohuš mal a stále má. Predsedovať SSS naozaj nie je „zlatá baňa", z akej ho niektorí obviňujú – naopak, často investuje vlastné prostriedky do týchto aktivít.

Bez nároku na odmenu už roky rediguje a zostavuje Spravodaj SSS. Iba on vie, koľko svojho voľného času, ale aj napríklad vo vlaku na trase Žilina – Považská Bystrica z práce domov pri tom strávi a aké náklady sa tým na vydanie Spravodaja ušetria. Jeho súkromný osobný automobil sa pravidelne na záver vydania každého nového čísla premieňa na nákladiak prevážajúci 1000-kusovú sériu z tlačiarne na sekretariát, prípadne jaskyniarsku akciu, aby sa „ešte teplý" časopis dostal do rúk aj vám. Aj toto číslo je dielom, ktorému vdýchol dušu, rovnako ako stovkám iných publikácií, medzi nimi aj populárnej či odbornej jaskyniarskej literatúre. Pre jeho precíznosť a odbornosť pri korektúrach ho autori radi vyhľadávajú a vo väčšine titulov novodobej jaskyniarskej literatúry vydanej na Slovensku nájdete v tiráži práve jeho meno.

Mnohí z nás sa s ním stretávajú už dlhé roky na Speleomítingoch a iných podujatiach SSS. Zaslúžil sa o prípravu a úspešný priebeh Jaskyniarskeho týždňa pod Mojtínom, dvoch JT v Čičmanoch, jedného v Moravskom krase, ale aj Lezeckých dní a mapovacieho kurzu v Pružine-Priedhorí. Mal rozhodujúci podiel na obnovení Speleologickej školy SSS a zorganizovaní jej 6. ročníka v tejto obci uprostred Strážovských vrchov. Výsledkom cieľavedomého úsilia jubilanta je i vyhlásenie neďalekej Pružinskej Dúpnej jaskyne za voľne prístupnú verejnosti a množstvo spokojných návštevníkov. V tejto súvislosti netreba zabudnúť ani na jeho ostatnú činnosť pri zabezpečovaní ochrany jaskýň, a to aj v rámci vykonávania speleologickej strážnej služby.

Pri svojej hyperaktivite nezostáva iba vo svojom rajóne, Strážovských vrchoch, ktorých je znalcom a pozná takmer všetky ich zákutia. Rád sa objaví na jaskyniarskej akcii hocikde na Slovensku, určite si mnohí spomenú na lokality, kde sa ochotne zaradil do „hada“ podávajúceho si vedro s vyťaženou sutinou. Nás na akciách zvyčajne šokuje svoju aktivitou na záver akcie, keď je sklamaný, že sa nikto nechce k nemu pridať na krátky povrchový prieskum. Neraz potom, už prezlečení do civilu, pri aute čakáme, kým sa z neho vráti, lebo zastaviť ho dokážeme len málokedy.

Náročné zamestnanie, aktivity v ochrane prírody a rozličných spolkoch, propagácia jaskyniarstva, predsedovanie jaskyniarskemu klubu aj celej SSS a súčasné vysoké životné tempo sa dajú zvládnuť iba s dobrým rodinným zázemím. A to v plnej miere nachádza u trpezlivej manželky Daniely, s ktorou sa spoločne tešia z prvého vnúčika. Dvaja synovia síce nekráčajú v jaskyniarskych šľapajach svojho otca, angažujú sa skôr v tých muzikantských a folklóre, ale urobia mu, a pritom aj nám, z času na čas radosť. Tým, že sa spolu s ním postavia na pódium – vtedy ožije country-folková skupina Kortmanovci a hrajú a spievajú sa jeho jaskyniarske pesničky. Zneli už na rôznych hudobných a iných podujatiach, vypočuli si ich stovky ľudí v Čičmanoch, Praznove, Považskej Bystrici, Žiline..., ale počuli sme ich aj na Jaskyniarskych týždňoch či Speleomítingu vo Svite. Žiaľ, týchto vystúpení z roka na rok ubúda – jeden zo synov sa odsťahoval za manželkou do 140 km vzdialeného Tvrdošína a skupina stratila možnosť pravidelného nácviku a stretávania. A tak interpretáciu Bohušových pesničiek si čoraz častejšie vypočujeme iba z jeho úst so sprievodom vlastnej gitary. Pravda, nenechávame ho v tom samého a ako nôti v jednej zo svojich piesní: ...jaskyniari terajší aj bývalí pesničky z plného hrdla spievali – s radosťou sa k nemu pridávame. Lebo rozdávať radosť, optimizmus, zapáliť ľudí pre správnu vec vie, napriek pribúdajúcemu veku, aj takto.

Nech je teda, Bohuš, tých pesničiek ešte veľa, nech Ti neubúda energia, ktorú okolo seba rozdávaš, nech zoderieš v plnom zdraví cestou do jaskýň a v nich samotných ešte veľa čižiem.

Za JKSV Ján Kasák

Ondrej Trávnik – šesťdesiatnik



Nechce sa veriť, že 2. mája Ondrej oslávil svoju šesťdesiatku. K prírode mal vzťah odjakživa, ako rodák z Liptovského Mikuláša dobre pozná najmä Západné a Nízke Tatry, kam sa v súčasnosti vracia ako jaskyniar. Povolanie železničného zamestnanca ho nútilo sťahovať sa, až zakotvil v Kútoch na Záhorí. S jaskyniarstvom začal pomerne neskoro, do bratislavskej skupiny zavítal až v lete 1990. Vtedy sa zastavil na základni v borinskom kameňolome a spolu s najstarším synom sa spýtal, či by mohli chodiť do Borinského krasu. Priznal sa, že si už aj vytypoval lokalitu, kde by chcel individuálne pracovať. Išlo o Soviu jaskyňu, vtedy 2 m dlhú dieru. Postupne ju so synmi predĺžil na dnešných 21 m a len nedostatok vzduchu zabránil a dodnes bráni ďalšiemu postupu. Druhou jaskyňou, kde Ondrej so synmi sústredil svoje úsilie, bola Hadia jaskyňa, ktorú objavil, pomenoval a vykopal v druhej polovici 90. rokov. Odtiaľ sa presunul na dosiaľ najvýznamnejšiu lokalitu, ktorá zaslúžene dostala meno podľa neho – Trávnikova rodinná jaskyňa. Dodnes je jeho pracoviskom a s odhadovanou dĺžkou 50 m patrí k najvýznamnejším dielam ľudských rúk

v Borinskom krase. Posledným Ondrejovým objavom je Jaskyňa 60. výročia, ktorú nepomenoval podľa seba, ale podľa výročia bratislavskej skupiny (1946 – 2006). Aby nevznikol dojem, že Ondrej pracuje len na súkromných pracoviskách, treba zdôrazniť, že je jedným z aktívnych členov Spelea Bratislava a podstatnou mierou sa podieľal na ostatných prácach v jaskyniach Stará garda, Majkova či na prepojení jaskýň vo Veľkom Prepadlom. Stále je i platným účastníkom výjazdových akcií do Vysokých a Belianskych Tatier. Za svoju vytrvalú aktivitu mu Slovenská speleologická spoločnosť na tohoročnom valnom zhromaždení udelila striebornú medailu. Veríme, že aj naďalej bude Ondrej plný síl, neopustí ho vitalita a objaví v rámci skupiny ešte mnoho metrov podzemných priestorov.

Za Speleo Bratislava Peter Magdolen

Čečinová zkouška

Někdy v dobách objevování jeskyně Havran na Ohništi jsme se rozhodli, že provedeme takzvanou „čečinovou“ zkoušku, abychom vyřešili záhadu jeskynního průvanu a vyvrátili nařčení Lindy Hipmanové, že máme v podzemí továrnu na vzduch. Průvan vanul jeskyní stále stejným směrem. Shora ze zaledněné Havraní propasti padal podchlazený vzduch dolů přes neznámý úsek jeskyně, vycházel v hloubce 60 metrů ze závalu ve stropě, klesal do hloubky cca 100 metrů, kde se ohřál a takzvanou Marnou větví vystupoval nahoru k východu. Neústupná vytrvalost průvanu nás štvala. I rozhodli jsme se, že směr proudění vzduchu otočíme jeho zahřátím velkým ohněm. Tak prokážeme vzdušné spojení obou částí jeskyně a možná najdeme místo neznámého spojení.

Na jaře 2002 Kaman, Maceček, Ondrušek a Votoupalovi dopravili hromadu dřeva a čečiny do hloubky 60 metrů pod zával, odkud vanul podchlazený vzduch. Macka se zápalkami jsme zanechali na místě. Zbytek týmu se přesunul na povrch a do Havraní propasti, kde jsme očekávali, že začne vycházet dým.

Další průběh jeskynního dramatu známe jen z Mackova neochotného vyprávění. Macek dole zapálil vatru a vše probíhalo podle plánu. Oheň se rozhořel a teplý vzduch a dým z čečiny vesele stoupal a mizel ve stropě v závalu. Pak přišla



P. Maceček na salaši na Ohništi

zrada. Zásoby podchlazeného vzduchu přemohly Macků ohníček, dým se začal vracet, oheň se začal dusit a Macek taky. Celá jeskyně se zaplnila štiplavým dýmem, kyslíku ubylo a viditelnost klesla na 0. Pohodová akce se změnila v boj o přežití. Na útěku Macka čekalo překonání krutého závalu Ohňových síněk, záludný sestup a výstup po laně přes Banánový skluz a 40 metrů nahoru po laně Melounovou propastí, nemluvě o vstupních úžinách. Nakonec přidušený Macek vylezl z díry, bílý jako stěna, a nemluvil.

Jeskynní spojení se tak objevit nepodařilo, nicméně jsme zjistili, kolik toho Macek vydrží a že jako správný Ostravák nepotřebuje mnoho kyslíku k životu a je prakticky nezničitelný. Proto není žádného divu a nikoho nepřekvapí, že se letos dožívá 50 let v plné síle a pohodě a přejeme mu tímto ještě mnoho a mnoho kyslíku do dalších let.

Silvestr Votoupal

Ing. Jaroslav Hecko



Pekné životné jubileum 50 rokov oslávi v lete tohto roka náš kamarát a člen Speleoklubu Tisovec Ing. Jaroslav Hecko. Narodil sa v Stropkove 11. júla 1960 a tu navštevoval aj základnú školu. V štúdiu pokračoval na Strednej priemy-

selnej škole v Bardejove, ktorú ukončil v roku 1979. Po maturite študoval na Vysokej škole technickej v Košiciach, kde promoval roku 1983 ako stavebný inžinier v odbore pozemné stavby. Začal pracovať v Agrostave Banská Bystrica, roku 1984 získal prácu v bývalom závode ZŤS Tisovec, neskôr CSM Tisovec ako referent investičnej výstavby na odbore RVZ. Postupne si rozšíril svoje vedomosti a získal kvalifikáciu aj na iné stavebné a znalecké činnosti. Dlhé roky pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva, predseda a člen stavebnej komisie pri Mestskom úrade v Tisovci.

Vo voľnom čase rád chodí do prírody s manželkou Mirkou, najmä na svoju chalupu, ktorá leží v krásnej tisovskej prírode. Pretože najbližšie okolie tvorí Tisovský kras, postupne ho do tajomstiev jaskyniarstva zaúčal jeho syn Miroslav, napriek mladému veku v našej skupine považovaný za skúseného jaskyniara, objaviteľa. Jubilant si v rámci zácviku prešiel náročné tisovské jaskyne a prejavil sa ako platný člen speleoklubu.

Okrem jaskyniarskych prieskumov využívame jeho odborné vedomosti pri rekonštrukcii jaskyniarskej chaty, výrobe uzáverov, stavebnej a osvetovej činnosti. Jeho prijatím za člena sme posilnili kvalifikovanú členskú základňu nášho speleoklubu.

Jarko, do ďalších rokov Ti členovia skupiny prajú pevné zdravie, budovateľské a objaviteľské úspechy.

Za Speleoklub Tisovec Ing. Dušan Hutka

Mariánova 50-ka



Všetko sa to začalo na Prvého mája 1978. Pamätám sa, že bola zamračená nedeľa, v jaskyniach plno vody a my sme pracovali pri vchode do Starého hradu. Tuším sme (Hipman, Slančík, Štefanovský a ja) práve stavali rebríky pod portálom, keď odrazu došiel Ferko Venger aj s dvoma rúčimi mládencami, Dušanom Lovičom a Mariánom Jagerčíkom. Marián bol vtedy sotva plnoletý, taký kde nič, tu nič chlapček. Ferko sa hneď pribral do roboty, chlapci trochu rozpačito postávali a všetko obzerali ako každý z nás, čo sme prvýkrát zakotvili pri Starom hrade. Lenže Peter nikdy nenechal voľné pracovné sily dlho postávať, a tak sa začala jaskyniarska dráha jedného z najvýznamnejších jaskyniarov Slovenska.

Od 1. 5. 1978 sme všetci prešli poriadny kus cesty a jaskyne na Krakovej holi prešli vari najväčšími premenami. Marián počas svojho viac ako 30-ročného jaskyniarčenia strávil na akciách 1349 dní a pod zemou 10 792 hodín. Je objaviteľom Javorovej priepasti, bol oporou pri najnáročnejších projektoch, aké sa v našich jaskyniach uskutočnili, a svedkom množstva významných objavov. Za všetky spomeniem ten, ktorý sa mne najviac vryl do pamäti, lebo bol nabitý emóciami, obrovskou nádejou a silou priateľstva.


Keď sme sa už takmer 15 rokov prekopávali závalmi vo Večnej robote stále nižšie a nižšie, stále do ďalších a ďalších rozdrvených a zapratatých priestorov, keď už hučanie vody kdesi v hĺbke bolo také intenzívne, že sme v 2003. roku cítili dych Starého hradu, keď sme práce v tejto nekončiacej sa drine mali všetci plné zuby a na ďalšie prekonávanie závalov sme strácali vôľu, Marián rozbil poslednú úžinu. Tušili sme, že za dierou, čo ostala na dne sienky, nám Večná robota konečne dovolí nazrieť do svojich najhlbších zákutí. Čakala som, že Marián hneď prelezie do diery a my s Mircom začujeme len ozvenu jeho strácajúceho sa hlasu. Ale Marián sa usmial a povedal, že tú dieru pripravil mne. Tomu sa hovorí kamarát. V ten deň sme sa dostali až po Petrovu túžbu a hoci na prepojení Večnej roboty a Starého hradu sme ešte pár týždňov museli tvrdo popracovať, tento deň nosím v pamäti ako synonymum priateľstva, ktoré nás s Mariánom spája už takmer 33 rokov.

Maroško, ani sa mi nechce veriť, ako čas neúprosne uteká. Prajem Ti z celého srdca, aby si mal v sebe stále toľko nezlomnej energie ako dosiaľ, k tomu pevné zdravie a okolo seba dobrých priateľov.

Elena

Milan Veselko *1929 – †2010

Dňa 29. 1. 2010 zomrel v Brezne vo veku 80 rokov najstarší člen Oblastnej skupiny Brezno Milan Veselko. Narodil sa 10. 10. 1929 v Brezne, kde navštevoval základnú školu a neskôr gymnázium. Ďalej pokračoval v štúdiu na strojárskej priemyslovke v Banskej Bystrici. Od skončenia školy pracoval v Mostárni Brezno ako konštruktér a neskôr projektant hydraulických zariadení. Napriek tomu, že vo fabrike pracovali 6 dní v týždni, popri robote založili roku 1951 s Jánom Šalátom a s niekoľkými nadšencami jaskyniarsky krúžok pri ZK ROH Mostáreň Brezno. Milan Veselko ako jaskyniar pôsobil na rôznych lokalitách Horehronského podolia, Horehronia a Ďumbierskeho vysokohorského krasu. Zúčastnil sa na objavoch jaskýň U diery, Bystriansky závrt, spolupracoval s J. Majkom a profesionálnou skupinou Turista na prepojení starej Bystrej a Bystrianskej jaskyne. Spolupracoval aj s RNDr. D. Kubínym, F. Jirmerom, J. Šalátom a ďalšími, o. i. pri záchrane koňa, ktorý sa prepadol vo Valaskej. V roku 1963 sa zúčastnil expedície do Červených vrchov, počas ktorej do jaskyne Zadný úplaz dopravili rumpál vlastnej konštrukcie. Pomocou neho do jaskyne spustili Dr. Kubínyho, o čom svedčia historické fotografie a list do časopisu Krásy Slovenska, kde presne opisujú úspešnú výpravu.





M. Veselko pri skúške rumpálu

Milan Veselko spolupracoval s F. Jirmerom aj v Slovenskom krase a roku 1960 sa s ďalšími dobrovoľnými jaskyniarmi zúčastnil exkurzie do maďarského Aggteleku a prechodu jaskyňou Baradla-Domica. S F. Jirmerom pracovali na Horehroní, a to v jaskyniach Homoľa, Márnikova a pokúšali sa i o prienik do terajšej jaskyne Stratený potok. So S. Kámenom a spolupracovníkmi sa zúčastnil na pracovných akciách na Suchých doloch. V Starých horách pracoval M. Veselko s D. Čunderlíkom v Jergaloch. Najviac úsilia a času však venoval Bystriansko-valaštianskemu krasu, kde snahou skupiny bolo opäť sprístupniť zanedbanú Bystriansku jaskyňu. Po mnohých rokovaniach členovia skupiny zaistili úvodný projekt a predložili ho plánovaciemu odboru SKNV v B. Bystrici. Nakoniec po rokoch úsilia a poctivej práce jaskyňu r. 1968 odovzdali do užívania a bola začlenená pod správu jaskýň. Milan Veselko so spolupracovníkmi vystrojili jaskyňu Bystriansky závrt železnými rebríkmi až na samé dno (-174,5 m). Aktívne sa podieľal na príprave Jaskyniarskeho týždňa na Bystrej, nechýbal na mnohých ďalších Jaskyniarskych týždňoch. Už v pokročilom veku sa zúčastnil s Jánom Šalátom na exkurzii do objavenej Jaskyne mŕtvych netopierov, kde ich sprevádzal Milan Štéc.

Aj po roku 1989, keď odišiel do dôchodku a stal sa čestným členom breznianskej skupiny, sa aktívne zaujímal o novodobé objavy v jeho milovanom Bystriansko-valaštianskom krase i na iných lokalitách. Často nám rozprával zážitky a ochotne odovzdával svoje mnohoročné poznatky, ktoré majú pre nás nevyčísliteľnú hodnotu.

Nedajú sa vymenovať všetky aktivity Milana Veselku, za ktoré bol na 16. valnom zhromaždení Slovenskej speleologickej spoločnosti ocenený Čestným uznaním SSS in memoriam. Za jeho prínos jaskyniarstvu, dobrú prácu a ľudskosť mu patrí naše uznanie a vďaka.

Česť jeho pamiatke!

Za OS Brezno Matúš Matejka

Knihy o jaskyniach a o tom, čo s nimi súvisí

Bohuslav Kortman

SPELEOFÓRUM
2010
Zborník zo stretnutia speleológov
v Moravskom krase
Ročník 29 zostavili P. Bosák, M. Geršl,
J. Novotná
Česká speleologická společnost, Praha, ISSN 1211-8397, 176 strán, 16 strán farebná príloha



Bohatý a zaujímavý zborník poskytuje prehľad o jaskyniarskom dianí u našich západných susedov. Obsahuje viac ako tri desiatky článkov s informáciami o výsledkoch speleologického a karsologického výskumu a prieskumu vykonávaného predovšetkým členmi Českej speleologickej spoločnosti v ČR i v zahraničí. Člení sa na tri časti: 1. Výskumy a objavy v Českej republike (Moravský a Český kras), 2. Výskumy a objavy v zahraničí (soľný kras v Iráne, kremencové jaskyne stolových hôr vo Venezuele, jaskynné systémy v Mexiku, na Balkáne, jaskyne v USA, na Sardínii, Ukrajine, Dolnom vrchu v Maďarsku i u nás, na Slovensku – Mesačný tieň), 3. Výskum krasu (zväčša Moravský kras – hydrografia, stopovacie skúšky, chemizmus a prietok podzemných vôd, geofyzikálne merania, geologické pomery, výskum mäkkého sintra, jaskynného ovzdušia a výskytu netopierov, ale aj mimo ČR – genéza jaskýň silikátového krasu Guyanskej vysočiny, výskum jaskynných sedimentov v najdlhšej jaskyni Ruskej federácie či jaskýň jednej z krasových oblastí Ukrajiny). Text článkov v češtine dopĺňajú anglické súhrny a abstrakty, fotografie, mapy a iné ilustrácie a celý zborník, ktorý vyšiel v apríli 2010, uzatvára fotografická farebná príloha. Publikáciu distribuuje ČSS a bol k dispozícii účastníkom Speleofóra, tradičného stretnutia jaskyniarov v Moravskom krase; záujemcovia ju nájdu aj na sekretariáte SSS v Liptovskom Mikuláši.

J. Stankovič, V. Cílek,
R. Schmelzová a kolektív (2010):
PLEŠIVECKÁ PLANINA
Jaskyne Plešiveckej planiny – svetové prírodné dedičstvo
Slovenská speleologická spoločnosť, Liptovský Mikuláš, ISBN 978-80-9669637-6, formát knihy A4, rozsah 192 strán, 430 obrázkov



Celofarebná populárno-vedecká publikácia s množstvom fotografií a ilustrácií zhrnuje výsledky výskumu a prieskumu jaskýň a krasu a v širšom kontexte dokumentuje hodnoty, ktoré predstavujú. Prínosom publikácie sú nové poznatky o jaskyniach a priepastiach Plešiveckej planiny, zmapovanie a predstavenie ich krás a vzácností širokej verejnosti. Pritom kniha pútavo približuje aj významné pôsobenie dobrovoľných slovenských jaskyniarov pri spoznávaní tajomstiev Plešiveckej planiny a výsledky ich činnosti v podzemí spája s prírodnými a kultúrnymi hodnotami na povrchu planiny a v jej okolí. Prispeje tak k úspešnej prezentácii svetového prírodného dedičstva v SR a reprezentácii Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Veľkú zásluhu na vzniku tohto rozsiahleho kolektívneho diela (18 autorov textovej časti, 26 autorov fotografií), ktorého prípravu podporilo MŽP SR dotáciou z Environmentálneho fondu, má RNDr. Jaroslav Stankovič a Speleoklub Minotaurus. Kniha vyšla v júli 2010 ako druhý zväzok edície Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu – svetové prírodné dedičstvo a distribuovať sa bude aj prostredníctvom SSS. Svojím obsahom a spracovaním určite zaujme profesionálnych i amatérskych speleológov na celom Slovensku, nielen jaskyniarov pôsobiacich na území Slovenského krasu.

Diela zo súťaže o umelecké stvárnenie jaskyne

Peter Holúbek

Neznáme volanie

Volanie sintra
ozýva sa chodbou
kde odrazu počuť kroky
človeka
je to hlas
čo ťa nástojčivo volá
skrýva sa v ňom bolesť
ale i túžba odveká

Nuž podíď človek bližšie
nauč sa rozumieť
tajomnému hlasu
a potom azda nájdeš
v hlbinách zatajenú krásu
ukrytú v brčkách
záclonách i perlách jagavých
či ďalších čudách prírody

V jaskyni neznámej
kam iba tebe vstúpiť
akosi právom prichodí

Neznáme volanie. *Autor: Ing. Marcel Lalkovič, CSc. Získal čestné uznanie Slovenskej speleologickej spoločnosti a cenu riaditeľa Správy jaskýň Českej republiky za výber poézie.*



Kopanie II. *Autor: František Miháľ. Získal cenu Správy slovenských jaskýň za obrazy Brčká a Kopanie II a cenu Správy jaskýň Českej republiky za pastely.*



Koněprusy. *Kolektívna práca predškolákov materskej školy Sulanského, Praha. Získali cenu riaditeľky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a cenu Českej speleologickej spoločnosti.*

Summary

Opening article of Spravodaj 2/2010 brings concise information on the 16th general assembly of the Slovak Speleological Society (SSS), where also election of the board took place. More than 100 delegates representing members of regional groups and clubs of SSS confirmed the previous president Bohuslav Kortman in his function and elected new board and control commission. The delegates have also approved membership of SSS in the European Speleological Federation and amendment of own constitution. Several merited members and clubs were awarded. Bulletin continues with overview of the economical results and proposal of organizational budget, actualized directory of SSS and information on traditional SSS event – Speleomeeting in Svit under the High Tatras. During Speleomeeting the following successful cavers were appraised for results in 2009 – members of SSS I. Pap and B. Šmída, Ľ. Holík and others from the Speleoclub Demänovská Dolina. Well known traveller and film maker P. Barabáš was a guest of the event and his film Secret of Underground closed the twenty presentations from the work and activities of mostly Slovak cavers both in home and foreign caves and karst territories. P. Magdolen and L. Vlček inform on the SpeleoHungary100 and Eurospeleoforum in Budapest as its participants; I. Račko, head of the Cave Rescue Group within the Mountain Rescue Service in Slovakia, writes about the international workshop of cave rescue service in the Slovak Karst. The circumstances around dissolution of the first Slovak Speleological Society in the fifties of the 20th century are given by M. Lalkovič. Bulletin continues with two contributions concerning survey and research in Slovak caves and karst areas. Members of the Tisovec Speleoclub inform on new discoveries and map documentation of the Nová Michňová Cave on the Muráň Plateau, F. Miháľ writes about rediscovery of caves in the Slovak Paradise close to the Dobšinská Ice Cave. R. Mlejnek and V. Ouhrabka from the Czech Speleological Society describe in detail the sandstone caves Pluton's Temple in the Teplické Rocks (Czech Republic); they bring a table of 10 longest non-karst caves in the Czech Republic. Bat white nose syndrome is mentioned by married couple Lehotský, road collapse on the mountain pass Čertovica is described by P. Holúbek, F. Hanes and M. Orvošová and work of cavers from Žilina Caving Club during uncovering of the buried castle well in Lietava Castle is described by T. Pajtina. D. Hutka publishes facsimile of the article in Slovák by Š. M. Daxner from 1878 on his descent to Michňová Cave (Spiš-Gemer Karst), he also informs on revealing the memorial board in this cave to writer's merit. 25 years long history of Handlová Caving Club is briefly summarized by M. Reichmann and P. Strečanský. Not missing are also reviews of new publications – Plešivec Plateau with subtitle Caves of Plešivec Plateau – World Natural Heritage issued by SSS and proceedings from Speleoforum 2010 published by Czech speleologists. Bulletin writes also about the success of SSS members during that event and about prize to Dr. Anton Droppa, a recognized Slovak speleologist, who was awarded the Order of Friendship with the Russian Federation. A. Droppa has recently reached the age of 90 years; congratulations to him and to other celebrated cavers are together with other social news in traditional column. In the end, Spravodaj publishes other awarded works from the 3rd year of contest on artistic depiction of a cave.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Peter Gažík



